INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO:	INTERVENTORIA TECNICA EN CUBIERTA AGUAS DEL NORTE
FECHA:	11-09-2023
Dirigido:	Ing. Natalia Gómez Montoya
Celular:	3022969974

OBJETIVO

Realizar interventoría técnica de la fabricación e instalación de la cubierta que soportará el sistema de paneles solares, con el fin de asegurar que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con los estándares técnicos, normas y especificaciones establecidas, en la planta de AGUAS DEL NORTE Yarumal - Antioquía.

ALCANCE

1.Revisión detallada de los planos y especificaciones del proyecto.

2.Verificación de la selección de materiales adecuados para la estructura metálica.

3.Supervisión de la fabricación de la estructura metálica, asegurando la conformidad con los estándares y normativas pertinentes.

4.Control de calidad durante la soldadura, ensamblaje y pintura de la estructura.

5.Seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma.

6.Coordinación con los diferentes actores involucrados en el proyecto, como proveedores y contratistas.

7.Informes periódicos de avance y cumplimiento al cliente.

8.Identificación y resolución proactiva de cualquier problema que pueda surgir durante la fabricación.

Para la Supervisión de la Parte Civil de las Pilas:

1.Inspección de las excavaciones y cimentaciones para las pilas.

2.Control de calidad durante la construcción de las pilas, incluyendo encofrado, armado y vaciado de concreto.

3.Verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas y normativas en la parte civil.

4.Coordinación con los equipos de ingeniería y construcción para garantizar la integración adecuada entre la estructura metálica y las pilas de soporte.

DESCRIPCION DEL SERVICIO, ENTREGABLES Y VALOR

item	Concepto	Valor antes de IVA(pesos colombianos)	Valor depues de IVA (pesos colombianos)
1	Interventoría técnica de proyecto de cubierta de tanque de almacenamiento de agua en Aguas del Norte Yarumal. Inspección de excavaciones y cimentaciones control de calidad durante la construcción de las pilas Verificación de especificaciones técnicas de la parte civil Revisión de planos de diseño y fabricacion de estructura Revisión de certificados de calidad de materiales Inspección durante la fabricación de estructura metálica, mediante inspección visual, partículas magnéticas, líquidos penetrantes por persona nivel II. Medición de espesor y adherencia de recubrimiento Inspección durante y después izaje de elementos metálicos.	**$36.543.601**	**$43.486.885**

Nota 1: En caso de tener requerimientos administrativos y/o de seguridad específicos para su compañía, favor informar de los mismos para el debido cumplimiento del servicio.

Nota 2: La interventoría está contemplada durante el tiempo establecido para el proyecto.

Nota 3: las pólizas exigidas están incluidas en el valor mencionado en la propuesta económica.

Nota 4. Cada ítem mencionado al finalizar se realiza entrega de informe con resultados.

FORMA DE PAGO

Se realizarán facturas con respecto al porcentaje de avance de la obra

VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta tiene una validez de 30 días calendario a partir de la entrega de la misma.

PROPIEDAD DEL DOCUMENTO

Toda la información contenida en este documento es con fines técnicos y comerciales y es proporcionada con absoluta confidencialidad, prohibiendo la divulgación o reproducción total o parcial de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados por FUSIONWELD SAS.

A la espera de una decisión favorable, seguimos como siempre a sus órdenes.

Cordialmente

Ing. Camilo González
Líder comercial fusión Weld S.A.S
CEL. 320-620-1718
EMAIL. fusionweld@fusionweld.co