

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 13.819,0
-----	-----	---	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
ESTUCO PLASTICO TOPEX	GALON	\$ 30.000,00	0,25	5%	\$ 7.777,35
LIJA 150	UND	\$ 2.000,00	0,0500		\$ 100,00
Sub-Total					\$ 7.877,35

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR	GL	\$ 500,00	0,96		\$ 481,19
Sub-Total					\$ 481,19

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA 1 (OFICIAL + AYUDANTE)	JR	\$ 185.777,60	0,0294		\$ 5.460,46
Sub-Total					\$ 5.460,46
Total					\$ 13.819,00



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD : M2	VR. UNITARIO	\$ 137.962,0
-----	-----	---	-------------	--------------	--------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
KIT DE FIJACION	UNIDAD	\$ 21.335,00	0,63	0%	\$ 13.441,05
TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2,5 MM BLANCOO 1.07*11.8	UNIDAD	\$ 600.000,00	0,0800	10%	\$ 52.800,00
Sub-Total					\$ 66.241,05

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
TRACTOMULA 2 TROQUES HASTA 20 TON	VJ	\$ 180.000,00	0,2267		\$ 40.810,00
Sub-Total					\$ 40.810,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA DE INSTALACION DE CUBIERTA 1 OFIC + 3 AYUDANTES	DD	\$ 211.195,40	0,1464		\$ 30.910,95
Sub-Total					\$ 30.910,95

Total	\$ 137.962,00
--------------	----------------------



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APU	NP3	SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS	UNIDAD : KG	VR. UNITARIO	\$ 19.928,0
-----	-----	---	-------------	--------------	-------------

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
ACERO ESTRUCTURAL	KG	\$ 6.000,00	1,0000	5%	\$ 6.300,00
SOLDADURA ELECTRODOS 60	KG	\$ 20.655,00	0,1700	5%	\$ 3.686,92
PINTURA 3 EN 1	GALON	\$ 100.000,00	0,0200	5%	\$ 2.100,00
ANCLAJE DE FIJACION PARA REJAS	UNIDAD	\$ 1.190,00	1,0000	5%	\$ 1.249,50
Sub-Total					\$ 13.336,42

I. EQUIPO

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
HERRAMIENTA MENOR		\$ 500,00	2,000		\$ 1.000,00
Sub-Total					\$ 1.000,00

III. TRANSPORTES

Descripción	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
Sub-Total					\$ -

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	UNIDAD	Precio - Unit.	Cantidad	Desperdicio	Valor - Unit
CUADRILLA DE INSTALACION DE CUBIERTA 1 OFIC + 3 AYUDANTES	DD	\$ 211.195,40	0,0265		\$ 5.591,58
Sub-Total					\$ 5.591,58
Total					\$ 19.928,00

