REF. COTIZACIÓN FECHA:
29 agosto 2023

K&J T.I. & CONSTRUCCIONES S.A.S.
N.I.T.: 901450685-3
Régimen Común

CANTIDADES ADECUACIÓN POPAYÁN

1 BRIGADA

NO.	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,01	Demolición de piso existente y nivelación. Incluye disposición final certificada.	m2	65	$ 41.290,00	$ 2.683.850,00
1,02	Suministro e instalacion en mortero 1:4, e=.04 para alistado en llana metalica (incluye materiales y mano de obra)	m2	65	$ 27.800,00	$ 1.807.000,00
1,03	Demolición de mampostería. Incluye disposición final certificada.	m2	9	$ 35.670,00	$ 321.030,00
1,04	Construcción de muro en bloque #4	m2	9	$ 54.300,00	$ 488.700,00
1,05	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	m2	19	$ 28.900,00	$ 549.100,00
1,06	Suministro e instalacion de estuco y vinilo tipo1 acabado mate color blanco sobre pañete (3 manos) x m2 (incluye herramienta, mano de obra materiales para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	19	$ 21.900,00	$ 416.100,00
1,07	Suministro e instalacion de piso en ceramica - nova marfil - 41x90 (corona, similar o equivalente)	m2	65	$ 102.300,00	$ 6.649.500,00
1,08	Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica - nova marfil - 41x90 (Tipo corona, similar o equivalente)	m	74	$ 28.900,00	$ 2.138.600,00
1,09	Desmonte de lámparas instaladas.	un	12	$ 31.200,00	$ 374.400,00
1,10	Desmonte de cielo raso existente, incluye disposición final certificada.	m2	65,00	$ 27.900,00	$ 1.813.500,00
1,11	Suministro e instalación de cielo raso en PVC, con estructura cada 60 cm (24"), perfileria rolada calibre 24. Acabado blanco.	m2	65,00	$ 73.400,00	$ 4.771.000,00
1,12	Suministro e instalación de salida eléctrica normal. Incluye toma eléctrica blanca doble de 15 o 20A, cable eléctrico trenzado (azul, blanco, verde) libre de halogenos #12 AWG, conectores de derivación, regatas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento.	un	15,00	$ 57.390,00	$ 860.850,00
1,13	Cortinas enrollables screen	m2	10,00	$ 221.490,00	$ 2.214.900,00
1,14	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	m2	73,60	$ 18.970,00	$ 1.396.192,00
1,15	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanizada, cableado en, tubería PVC, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	un	5,00	$ 63.200,00	$ 316.000,00
1,16	Instalación eléctrica general. Incluye acometida desde tablero principal a tableros de distribución ductos, cable, accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 423.400,00	$ 423.400,00
1,17	Suministro e instalación de luminaria tipo led cuadrada de 60x60 cms de 45va/120v ip 22 con flujo luminoso de 3200 lm, incluye cable électrico libre de halógenos para su instalación.	un	12,00	$ 242.390,00	$ 2.908.680,00
1,18	Suministro e instalación de Ducterización por medio de canaleta plastica certificada de 100x45mm con división. Incluye curvas, uniones, T, tapas finales, cajas para tomas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	50,00	$ 81.290,00	$ 4.064.500,00
1,19	Adecuación eléctrica para la instalción de 4 aires acondicionados minisplit 12 000 BTU 110V. Incluye ductos, cable, toma corriente accesorios y todo lo necesario para correcto funcionamiento de red eléctrica normalizada.	GL	1,00	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
1,20	Aseo fino de obra - retoque de areas que han sido construidas dejando listas y en calidad las zonas para entrega. (incluye herramienta, mano de obra, equipos y materiales para su correcta ejecución)	GL	1	$ 875.900,00	$ 875.900,00

SUBTOTAL	**$**	**36.073.202,00**

A	11%	$	3.968.052,22
I	4%	$	1.442.928,08
U	5%	$	1.803.660,10
IVA/U	19%	$	342.695,42
	TOTAL PROCESO	**$**	**43.630.538**

VIGENCIA DE LA OFERTA

La duración de la oferta es de sesenta (60) días a partir de la fecha de recepción.

ING. JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
K&J T.I. &CONSTRUCCIONES S.A.S