

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	APU
1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO POSTE DE ENERGIA 12 - 14 MTS, PARA EL SISTEMA DE ENERGIA QUE ALIMENTA CENTRO DE CONTROL C.A.C. Y SISTEMA DE UPS					
1.1	Construcción de hueco para poste de 12 - 14 mts área sub estación de energía	Glb	1	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 5.400.000
1.2	Suministro e instalaci6n de poste de 12 - 14 mts 750 kgs en área del Sub estación de energía KGF	Und	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	
1.3	Hincado y aplomado de Poste de Media Tensi6n	Glb	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	
1.4	Construcci6n de registro al pie del poste e instalaci6n de bajante IMC y Capacete	Glb	1	\$ 600.000	\$ 600.000	
2	SUMINISTRO E INSTALACI6N ACCESORIOS Y UNIDADES PARA EL ARMADO Y SUMINISTRO DE ENERGIA EN POSTE QUE ALIMENTA CENTRO DE CONTROL C.A.C. Y SISTEMA DE UPS					
2.1	Instalaci6n de cruceta auxiliar y accesorios	Und	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 61.500.000
2.2	Instalaci6n cajas primarias	Und	3	\$ 1.800.000	\$ 5.400.000	
2.3	Instalaci6n de pararrayos	Und	3	\$ 1.700.000	\$ 5.100.000	
2.4	Instalaci6n de aisladores	Und	3	\$ 1.700.000	\$ 5.100.000	
2.5	Instalaci6n de armado de media tensi6n en fin de l6nea y suministro de Accesorios, Elementos y Repuestos	Glb	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	
2.6	Instalaci6n de tres (03) l6neas en cable de Aluminio de Media Tensi6n entre el nuevo poste y el poste existente incluye la puesta a tierra.	Mts	300	\$ 130.000	\$ 39.000.000	
2.7	Canalizaci6n y suministro en tuber6a PVC (4") para baja tensi6n entre el nuevo registro y registro existente. (Abrir y cubrir)	Glb	1	\$ 600.000	\$ 600.000	
2.8	Interconexi6n en baja tensi6n de las l6neas existentes entre transformador en el nuevo poste y el medidor de energ6a.	Glb	1	\$ 500.000	\$ 500.000	
2.9	Adicional en el poste existente: Apertura y cierre de cortacircuitos, Retiro de pararrayos, Retiro de bajante IMC, Retiro de cruceta auxiliar, Retiro cajas primarias, desconexi6n y retiro l6nea en baja tensi6n.	Glb	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	
3	DESMONTE Y RETIRO TOTAL TORRE AUTO SOPORTADA DE 35 MTS Y DEMÁS ELEMENTOS DERRIBADOS POR EL FUERTE VENDAVAL					
3.1	Desmonte y retiro total torre autosoportada de 35 mts derribada por fuerte vendaval y que cayo sobre las lineas de media tension	Glb	1	\$ 6.300.000	\$ 6.300.000	\$ 11.580.000
3.2	Retiro de lineas de medias tension drrribadas	Glb	1	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	
3.3	Retiro e instalaci6n de cortacircuitos	Unid	3	\$ 480.000	\$ 1.440.000	
3.4	Retiro e instalaci6n de pararrayos	Unid	3	\$ 480.000	\$ 1.440.000	
4	REUBICACI6N DE ACOMETIDA MEDIA TENSI6N XLPE 15 KV QUE ALIMENTA CENTRO DE CONTROL C.A.C. Y SISTEMA DE UPS					
4.1	Reubicaci6n de acometida XLPE 15 KV	Unid	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 3.120.000
4.2	Retiro e instalaci6n de retenida	Unid	1	\$ 480.000	\$ 480.000	
4.3	Retiro e instalaci6n de bajante imc	Unid	1	\$ 480.000	\$ 480.000	
4.4	Retiro e instalaci6n de cruceta auxiliar	Unid	1	\$ 480.000	\$ 480.000	
4.5	Retiro e instalaci6n de armado de media tensi6n en fin de l6nea	Unid	1	\$ 480.000	\$ 480.000	
5	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARRO CANASTA Y GRUA					
5.1	Retiro de poste en mal estado	Unid	2	\$ 420.000	\$ 840.000	\$ 12.860.000
5.2	Accesorios, elementos y repuestos	Glb	1	\$ 420.000	\$ 420.000	
5.3	Carro canasta para trabajos en media tensi6n	Unid	1	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	
5.4	Camión grúa para hincado de poste	Unid	1	\$ 6.100.000	\$ 6.100.000	
				SUB TOTAL		\$ 94.460.000
				IVA 19%		\$ 17.947.400
				TOTAL GENERAL		\$ 112.407.400
				AJUSTE		\$ 112.407.000