ANEXO 2

OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONÓMICA
- ENTREGAR EN SOBRE CERRADO Y SELLADO POR SEPARADO –

Señores
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Bogotá, D.C.
REFERENCIA: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA _____
A continuación presentamos la oferta económica dentro del presente proceso, cuyo objeto es Traslado montaje y adecuación sede temporal de AMAGA.

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADECUACION OFICINAS				
1.1	Excavación en tierra, incluye cargue y retiro (costado de cerramiento)	M3	24.68		
1.2	Suministro y compactación recebo, base e=60 cms	M3	24.68		
1.3	Demolición enchape, incluye cargue y retiro	M2	6.60		
1.4	Demoliciones para instalaciones eléctricas, hidráulicas o sanitarias (regatas), incluye retiro	MI	18.00		
1.5	Demolición de muro en ladrillo, incluye retiro	M2	15.00		
1.6	Desmonte cubierta	M2	12.00		
1.7	Desmonte puerta vehicular incluye cargue y retiro	Unidad	1.00		
1.8	Retiro de puerta-ventanas	Unidad	2.00		
1.9	Retiro de ventanas	Unidad	2.00		
1.10	Retiro de puertas, incluye marco	Unidad	4.00		
1.11	Raspada de muros o cielo raso con daños causados por humedad	M2	82.00		
1.12	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	7.20		
1.13	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	10.50		
1.14	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	3.50		
1.15	Suministro e instalación puerta en lámina metálica, incluye marco, cerradura, pasador y bisagras	Unidad	2.00		
1.16	Suministro e instalación ventana en lámina metálica, incluye vidrio crudo, marco, pasador y bisagras	UNIDAD	6.10		
1.17	Suministro e instalación ventana en lámina metálica, incluye vidrio crudo, marco, pasador y bisagras	UNIDAD	1.26		
1.18	Mantenimiento mueble cocina	ML	4.20		

1.19	Suministro e instalación cubierta en policarbonato, incluye estructura	M2	20.00		
1.20	Instalación bomba de trasiego de oxigeno	Unidad	1.00		
1.21	Cambio tejas en fibrocemento incluye retiro, herramienta menor, retiro y disposición final	UNIDAD	8.00		
1.22	Construcción mesón en concreto esmaltado	M2	0.90		
1.23	Mantenimiento bajantes 3"	Ml	14.00		
1.24	Mantenimiento canales metálicas	Ml	12.00		
1.25	Cambio de canales metálicas, incluye anclajes, herramienta menor, retiro y disposición final	Ml	9.00		
1.26	Suministro e instalación Lámparas de iluminación exterior led tipo tortuga	Unidad	8.00		
1.27	Red hidráulica 1" (suministro, instalación)	Ml	14.00		
1.28	Suministro e instalación, Combo sanitario lavamanos incluye retiro y disposición final	Unidad	1.00		
1.29	Suministro e instalación punto eléctrico 220 v, incluye automático, regata, tuberia pvc 1/2" y cable desde tablero.	Unidad	1.00		
1.30	Suministro e instalación punto eléctrico 110 v, incluye regata, tuberia pvc 1/2" y cable desde tablero.	Unidad	11.00		
1.31	Adecuación circuitos eléctricos para tablero (prueba de continuidad, cableado en caso de ser necesario, (15 Ml, conexión a tablero)	Unidad	11.00		
1.32	Suministro e instalación Cortina enrollable	M2	8.00		
1.33	Suministro e instalación cinta antideslizante con línea reflectiva	Ml	26.20		
1.34	Suministro e instalación enchape 20 x 20 pared, según colores institucionales	M2	26.00		
2	PISOS				
2.1	Placa de contrapiso en concreto 3.000 p.s.i. (incluye malla electrosoldada M131) e=15 cms	M2	11.25		
2.2	Placa de contrapiso en concreto 3.000 p.s.i. (incluye malla electrosoldada M131) e=10 cms	M2	24.00		
2.3	Traslado	UNIDAD	1.00		
2.4	Desmonte mobiliario, montaje y conexión puestos de trabajo	Unidad	11.00		
2.5	Desmonte estructura metálica para capacitación de trabajo en alturas, traslado interno y montaje	Unidad	1.00		
2.6	Retiro de aviso exterior en panaflex, traslado y montaje	Unidad	1.00		
2.7	Retiro de aviso exterior	Unidad	1.00		

2.8	Suministro e instalación Puerta vehicular, incluye riel de soporte, pasador y rodamiento. (3,60 x 2,30 Mts), Marco en tubo 2", con marco interno en ángulo de 1,1/2" y malla eslabonada.	Unidad	1.00		
3	**PINTURA Y ACABADOS**				
3.1	Resane, estuco y pintura en vinilo tipo 1,muros exteriores y acabado	M2	325.00		
3.2	Resane y pintura general en vinilo tipo 1, muros interiores	M2	180.00		
3.3	Suministro e instalación CASETA DE VIGILANCIA metálica prefabricada	UNIDAD	1		
	VALOR COSTO DIRECTO				
	ADMINISTRACION %	%			
	IMPREVISTOS %	%			
	UTILIDAD %	%			
	IVA SOBRE UTILIDAD 16 %	19%			
	Seguro todo riesgo para el transporte de los elementos existentes en la ESSM, 1% del valor total declarado	UNIDAD			
	Desmonte, cargue, traslado, montaje, armado y almacenamiento de todos los elementos existentes en la estación, (mangueras, tubos, maquinaria, herramientas, mobiliario, enseres, utensilios de cocina)	UNIDAD			
	VALOR TOTAL PROPUESTA				

Firma Representante Legal

Nombre:

C.C:

NOTA 1: Se debe diligenciar completamente el ítem aquí solicitado, sin alterar, quitar, agregar filas o columnas del presente formato.

NOTA 2. Sólo para efectos de la evaluación económica y definir el MENOR PRECIO, se tomará el valor total de la propuesta.