seimco
Servicios Integrales Múltiples De Colombia

PROPUESTA ECONÓMICA

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

Señores
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Yopal, Casanare

Asunto: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA SAMC-CSN-0264-2023

Respetados señores:

El suscrito FABIAN ESTIFREN OSORIO SOGAMOSO, actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL del proponente SERVICIOS INTEGRALES MÚLTIPLES DE COLOMBIA - SEIMCO S.A.S , manifestó al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que, de acuerdo con los soportes del PROCESO No. SAMC-CSN-0264-2023, presento la siguiente propuesta económica y en caso de que sea aceptada por el SENA, nos comprometemos a:

N°	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO	CODIGO SECOP	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO IVA %	PRECIO UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
FRANJAS MULTIPROPOSITO PARA UN AREA DE CINCO (5) HECTAREAS								
1	Material Vegetal Forestal Altura máxima de 1,20 cm	10171600	Plántula	710	17.550			12.460.500
2	Alambre liso galvanizado calibre 14 x 1030 m	21102200	Rollo	10	249.916	47.484	297.400	2.974.000
3	Poste de madera rolliza de 10x10x 200 cm	21102200	Poste	417	31.933	6.067	38.000	15.846.000
4	Aislador pivote paquete 100	21102200	Paquete	33	26.055	4.950	31.005	1.023.165
5	Aislador pera paquete 25	21102200	Paquete	7	19.580	3.720	23.300	163.100
6	Manguera aisladora x 50 m	21102200	Rollo	3	51.008	9.692	60.700	182.100
7	Kit de broche para cerca eléctrica	21102200	Unidad	20	39.160	7.440	46.600	932.000
8	Tensor metálico para cerca eléctrica	21102200	Unidad	40	5.891	1.119	7.010	280.400
9	Manguera aislante de 1 1/2" para cerca eléctrica	21102200	Unidad	2	26.891	5.109	32.000	64.000
10	Presiembra (insumo agricola en presentación de 50 kilos)	21102200	Bulto	25	44.800			1.120.000
11	Saladero plástico (Polietileno de alta resistencia) con capacidad de 85 a 120 Litros. Dimensiones:75 × 32 × 43.5 cm	21102200	Unidad	5	549.800			2.749.000
12	Bebedero plástico (Polietileno 100% virgen con aditivo U.V) con capacidad de 500 litros con flotador. Dimensiones: Diametro (120 cm)- Largo (120 cm)-Ancho (120 cm)-Alto (59 cm)	21102200	Unidad	5	621.000			3.105.000
13	hidroretenedor (3 gramos planta)	21102200	Kilogramo	3	49.800			149.400
14	Triple 18	10171600	Bulto	3	307.200			921.600
15	Abono Orgánico	10171500	Bulto	27	34.800			939.600
16	Aislar mediante la instalación de cerca eléctrica perimetral un área de cinco (5) hectáreas destinada a el desarrollo de un sistema silvopastoril, utilizando postes de madera inmunizados de 2,10 metros de alto con 8 cm de diámetro ubicados entre sí cada 10 metros y la instalación de tres (3) hilos de alambre galvanizado instalados a una altura de 45 cm/85 cm/125 cm. Por cada dos hectáreas se tendrán dos áreas de potrero. Para la divisón de estos potreros se utilizarán postes de madera inmunizados de 2,10 metros de alto con 8 cm de diámetro ubicados entre sí cada 20 metros y dos (2) hilos de alambre galvanizado instalados a una altura de 50 cm/90 cm. Los postes deberán hincarse abriendo hoyos mínimos de 50 cm de profundidad y 30*30 cm de ancho. Se debe contemplar la entrada a la plantación la cual se debe realizar tipo broche.	21102200	N° de Hectáreas	5	2.786.666			13.933.330
17	Siembra de especies forestales nativas (altura máxima de 1,20 metros) a una densidad de 142 individuos por hectárea, mediante un sistema de siembra en tres bolillos, conservando una distancia entre líneas de 4 metros.Para ello se deben realizar actividades de trazado, ahoyado, siembra, aplicación de fertilizantes, contro fitosanitario y resiembra. El desarrollo de esta actividad incluye transporte de materiales, transporte de personal y el uso de herramientas menores y asistencia técnica.	21102200	N° de Hectáreas	5	2.273.200			11.366.000

18	Informe técnico de actividades que incluya: Caracterización del predio, plan de trabajo, cronograma de actividades, descripción de actividades ejecutadas, soporte fotográfico, memorias técnicas, esquemas y diseños.	21102200	Global	1	990.000			990.000
								69.199.195
	PANEL SISTEMA SOLAR PARA UN AREA DE CINCO (5) HECTAREAS							
19	Panel fotovoltaico de 150 watts a 12 v (Potencia del Panel Solar: 150W) (Dimensiones: 1480 x 670 x 30 mm)(Tensión Máxima Potencia: 18.40V)(Peso del Panel Solar: 11Kg)	21102200	Unidad	2	739.496	140.504	880.000	1.760.000
20	Batería sellada para energía solar de libre mantenimiento 55 amp	21102200	Unidad	2	462.605	87.895	550.500	1.101.000
21	Regulador electrónico de voltaje 20 amp	21102200	Unidad	1	453.782	86.218	540.000	540.000
22	Impulsor de Cerca Eléctrica 80 km a 12v	21102200	Unidad	1	439.496	83.504	523.000	523.000
23	Cuchilla y desviador	21102200	Kit	2	48.739	9.261	58.000	116.000
24	Sistema de puesta a tierra	21102200	Kit	1	199.160	37.840	237.000	237.000
25	Voltímetro	21102200	Unidad	1	48.739	9.261	58.000	58.000
26	Soporte en aluminio para modulo solar	21102200	Kit	1	244.538	46.462	291.000	291.000
27	Instalación de panel solar: Incluye costos de mano de obra para instalación, transporte de personal técnico para instalación y montaje, tranposte de insumos y herramientas menores	21102200	Global	1	790.000			790.000
								5.416.000
	BANCO MIXTO DE FORRAJE EN UN AREA DE 2500 M2							
28	Material Forestal +10% resps	10171600	Unidad	2500	17.550			43.875.000
29	Alambre Calibre 14 por 400 metros	21102200	Rollo	1	378.151	71.849	450.000	450.000
30	Poste de madera circular 8 cm x 8 cmx 210 cm	21102200	Unidad	36	31.933	6.067	38.000	1.368.000
31	Grapas	21102200	Kilogramo	2	12.773	2.427	15.200	30.400
32	Presiembra	10171600	Bulto	5	44.800			224.000
33	hidroretenedor (3 gramos planta)	10171600	Kilogramo	5	49.800			249.000
34	Abono Orgánico	10171500	Bulto	20	34.800			696.000
35	Aislar un área de 2500 metros cuadrados utilizando postes de madera inmunizados de 2,10 metros de alto y 8 cm de diámetro distanciados cada 3 metros y cuatro (4) hilos de alambre de púas calibre 14.	21102200	Global	1	2.400.000			2.400.000
36	Sembrar plántulas arbustivas de las especies matarratón, creatilia y botón de oro a una distancia de siembra entre 0,8 a 1 metro entre plantas, así mismo realizar la aplicación de fertilizantes, control fitosanitario y resiembra. Esta actividad incluye transporte mayor y menor de materiales, transporte de personal y el uso de herramientas menores y costos de mano de obra para las actividades mencionadas.	21102200	Global	1	1.900.000			1.900.000
37	Asistencia tecnica e Informe técnico de actividades que incluya:descripción de actividades ejecutadas, soporte fotográfico, memorias técnicas, esquemas y diseños.	21102200	Global	1	1.700.000			1.700.000
								52.892.400
	VALLA INFORMATIVA PARA UN AREA DE CINCO (5) HECTAREAS							
38	Valla informativa (medida de 1,20 metros por 80 centímetros, en material tela banner PVC, resistente al agua. Deberá tener información general del proyecto como: Nombre, acta de concertación, y logos pertinentes)	21102200	Unidad	1	672.269	127.731	800.000	800.000
								800.000
	GRAN TOTAL							**128.307.595**

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 128.307.595)

Atentamente,

SERVICIOS INTEGRALES MULTIPLES DE COLOMBIA - SEIMCO S.A.S.
NIT: 830.513.440-0
FABIAN ESTIFEN OSORIO SOGAMOSO
C.C. No. 93.410.755 De Ibagué (Tolima)
Calle 11 No.25 -62
3212081244
Correos Electrónicos:
1 - Gerenciaseimco2020@gmail.com
2 - Coordinacion@seimco.com.co
Yopal, Casanare