REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
NIT 899.999.034-1

EVALUACION ECONOMICA

Objeto: Contratar la adecuación para ubicar un espacio para el fortalecimiento de competencias blandas de aprendices, previstas en el proyecto SENNOVA

DESCRIPCIÒN				Presupuesto Oficial		GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS	
Ítem	Descripción Elemento	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario antes de IVA	Valor Total antes de IVA	Valor Unitario antes de IVA	Valor Total antes de IVA
1. LABORATORIO HABILIDADES BLANDAS AMBIENTE 1							
1.1.	Desmonte de Actual Puerta-Ventana en División en Vidrio y Aluminio. Incluye trasiego vertical para su disposición final.	M2	20.25	$50,417	$1,020,938	$44,367	$898,432
1.2.	Desmonte de actual guarda escoba en tableta de granito 0,33 x 0,07 metros	ML	19.00	$7,063	$134,191	$6,215	$118,085
1.3.	Demolición Parcial de Actual base de antepecho de ventana, para lograr apertura de nueva puerta de salida a la terraza. Incluye resanes en pañetes , filos en mortero y filos de aluminio. En una distancia máximo de 2,00 mts.	ML	1.00	$172,667	$172,667	$151,947	$151,947
1.4.	Suministro e Instalación de NUEVO Piso en Laminado en Vinílico Tipo CLICK Dimensiones 122,92 cms de largo x 18,4 cms, de ancho. Ref. SAND CHANTILLI, trafico 31, Imitacion Madera, Puesto en Sitio. Antideslizante, Impermeable y retardante al fuego	M2	79.20	$99,403	$7,872,744	$87,475	$6,928,020
1.5.	Suministro e instalación de guarda escoba en MDF de 8 cms de alto bocelado superior, Color que matice el piso acabado.	ML	19.20	$17,560	$337,158	$15,453	$296,698
1.6.	Suministro e Instalación de NUEVA Ventana a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, anchos de vidrios por determinar. Incluye zocalo inferior de aluminio y "F" superior. En una longitud de 8,30 mts aproximadamente y altura de 1,98 mts.	M2	16.48	$491,500	$8,099,920	$432,520	$7,127,930
1.7.	Suministro e Instalación de NUEVA Puerta a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, Hoja batiente de 0,90 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, manija tipo roma de 40 cms., en acero inoxidable, y cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	UNIDAD	1.00	$1,472,083	$1,472,083	$1,295,433	$1,295,433
1.8.	Suministro e Instalación de NUEVO Visillo Batiente, fabricado en Vidrio Templado de 10 mm, 0,50 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, y caja para recibir cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	UNIDAD	1.00	$489,967	$489,967	$431,171	$431,171
1.9.	Trasiego vertical, Cargue y Retiro con disposición final de elementos desmontados o producto de demoliciones de obra Viaje	UNIDAD	1.00	$218,333	$218,333	$192,133	$192,133
2.TERRAZA							
2.1.	Desmonte de Actual Puerta-Ventana en División en Vidrio y Aluminio. Incluye trasiego vertical para su disposición final.	M2	12.95	$53,917	$698,221	$47,447	$614,439

2.2.	Demolición Parcial de Actual base de antepecho de ventana, para lograr apertura de nueva puerta de salida a la terraza. Incluye resanes en pañetes , filos en mortero y filos de aluminio. En una distancia máximo de 2,00 mts.	ML	2.00	$191,833	$383,667	$168,813	$337,626
2.3.	Suministro e Instalación de Piso Deck, Ref. ARKODECK H-140 WCP. Espesor 2,5 cm, color por definir, según muestras de 0,14 mts. X 2,80 mts.	M2	104.00	$381,308	$39,656,067	$335,551	$34,897,304
2.4.	Suministro e instalación de estructura metálica flotada en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18 debidamente pintados en anticorrosivo de alto rendimiento, modulada para instalación de piso ARKO DECK H cada 30 cm aproximadamente	M2	104.00	$139,333	$14,490,667	$122,613	$12,751,752
2.5.	Suministro e Instalación de NUEVA Ventana a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, anchos de vidrios por determinar. Incluye zocalo inferior de aluminio y "F" superior. En una longitud de 4,85 mts aproximadamente y altura de 1,98 mts.	M2	9.65	$491,500	$4,742,975	$432,520	$4,173,818
2.6.	Suministro e Instalacion de NUEVA Puerta a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, Hoja batiente de 0,90 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, manija tipo roma de 40 cms., en acero inoxidable, y cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	UN	1.00	$1,472,083	$1,472,083	$1,295,433	$1,295,433
2.7.	Suministro e Instalación de NUEVO Visillo Batiente, fabricado en Vidrio Templado de 10 mm, 0,50 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, y caja para recibir cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	UN	1.00	$489,967	$489,967	$431,171	$431,171
2.8.	Trasiego vertical, Cargue y Retiro con disposición final de elementos desmontados o producto de demoliciones y sobrantes de obra (viaje)	UN	1.00	$218,333	$218,333	$192,133	$192,133
SUBTOTAL				**$6,457,268**	**$81,969,980**	**$5,682,395**	**$72,133,524**
	ADMINISTRACIÒN			**10%**	**$8,196,998**	**10%**	**$7,213,352**
	INVERSIÒN			**4%**	**$3,278,799**	**4%**	**$2,885,341**
	UTILIDAD			**5%**	**$4,098,499**	**5%**	**$3,606,676**
	VALOR IVA			**19%**	**$778,715**	**19%**	**$685,268**
	VALOR TOTAL				**$98,322,991**		**$86,524,162**

Una vez revisada y verificadas las cantidades solicitadas por el SENA, se realizó el cuadro comparativo de valores unitarios tomando como referencia los valores expresados para cada ítem de acuerdo con el valor estimado que arrojo el estudio de mercado, por lo que se determina que esta oferta del oferente GM INGENIERIA Y CONCRETO SAS, por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($86.524.162), representa el 88% del presupuesto estimado en el estudio de mercado. Al presentarse un oferta con menor valor, y que cumple aplicando lo que las guias de colombia compra eficiente sugieren para el presente proceso de minima cuantia, quedaria desestimada la presente oferta economica.

No presenta errores arimeticos.

El OFERENTE, SI envía en la oferta económica en la cantidad de productos solicitados por ítem.

El OFERENTE, SI informa la validez de la oferta económica (90 días calendarios contados desde la fecha de cierre de la presente contratación)

Se evidencia que la aclaración reuqerida en cuanto a los items: 1.3 la unidad de medida es ML, 1.9 y 2.8 la unidad de medida es UNIDAD, fue realizada por parte del oferente. EL OFERENTE CUMPLE.