SOLICITUD DE PRECOTIZACION SAD Nº 020 DE 2023

El Centro de Formación Turística, Gente de Mar y Servicios del SENA Regional San Andrés, del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre cotizaciones, como parte del estudio de mercado a registrar del proceso que tiene por objeto **"CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS."**

Se solicita registrar sus pre cotizaciones en el siguiente medio:

A) A los Correo electrónico: publicacioneswebsad@sena.edu.co y ebrant@sena.edu.co
B) Las precotizaciones deberán ser cargadas en el respectivo enlace del proceso de solicitud de información a proveedores en el SECOP II.

Se presentan a continuación la información general para el estudio de mercado.

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 24-07-2023 5:00

PM 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A PRECOTIZAR.

CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SAN ANDRÉS

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) contenidos en la dirección https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y- servicios, el presente objeto contractual se encuentra clasificado como:

CÓDIGO	DETALLE
95121700	Edificios y Estructuras Públicos
72102900	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones
72101500	Servicios de apoyo para la construcción
72103300	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura
95121900	Edificios y Estructuras Educacionales y de Administración

CÓDIGO	DETALLE
72152300	Servicios de Carpintería
72121400	Servicios de Construcción de Edificios Públicos Especializados

1.1 Especificaciones Técnicas Requeridas

La oferta debe garantizar la entrega de los bienes, *de* conformidad con las Siguientes especificaciones técnicas únicas requeridas:

CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS						
PROYECTO DE MANTENIMIENTO SEDE SENA - SAN ANDRES						
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**VLR UNITARIO**	**VLR PARCIAL**	**VLR CAPITULO**
1	**MANTENIMIENTO FACHADA BLOQUE 7 - ENERGIAS ALTERNATIVAS, LABORATORIO HUMEDO Y MECANICA**					**$ -**
1.1	Mantenimiento de ventanería en aluminio 8025. Incluye: Marco y nave, vidrio 0,06 mm, empaque de neopreno, rodachinas en nylon, seguros de impacto. ***Bloque 7 - Fachada***	M2	44,0		$ -	
1.2	Mantenimiento de persianas en aluminio en perfilería 3x1 con pestaña rejilla de retorno, incluye cambios donde sea necesario ***Bloque 7 - Fachada***	M2	30,0		$ -	
1.3	Suministro e instalación de persianas en aluminio. **Bloque 7 - Fachada**	M2	30,0		$ -	
1.4	Limpieza de canales y bajantes amazonas de agua lluvias ***Bloque 7***	ML	22,2		$ -	
1.5	Suministro e instalación de bajante amazonas. Incluye: Uniones, bajante y accesorios. ***Bloque 7***	ML	12,8		$ -	
1.6	Suministro e instalación de canal amazonas, incluye Uniones, canal y gancho soporte ***Bloque 7***	ML	5,0		$ -	
1.7	Suministro e instalación de vidrio incoloro de 6mm, incluye pisa vidrio	M2	25,0		$ -	
1.8	Desmonte de ventana y persianas	M2	6,8		$ -	

1.9	Demolición de antepecho en bloque , mecánica, incluye resane de filos con mortero 1:4	M2	5,3		$ -	
1.10	Pintura de estructura metálica, incluye gratado, pentóxido y acabado en anticorrosivo 3 en 1, Fachada	ML	461,0		$ -	
1.11	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario fachada	M2	160,0		$ -	
2	**MANTENIMIENTO TALLER FOTOVOLTAICA**					**$ -**
2.2	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada en aluminio y vidrio,pisavidrio álamo incluye barra antipánico, gato hidráulico, bisagras de acero, cerradura y manija 2,00 x 2,21	UN	1,0		$ -	
2.3	Demolición de Piso, Incluye pega y resane de piso	M2	45,6		$ -	
2.4	Suministro e instalación de piso en cerámica antideslizante	M2	45,6		$ -	
2.5	Suministro e instalación de sócalo en ceramica	ML	27,0		$ -	
2.6	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	45,5		$ -	
	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	1,0		$ -	
2.7	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo LED de 30w de incrustar	UN	8,0		$ -	
2.8	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario	M2	67,3		$ -	
3	**MANTENIMENTO LABORATORIO HUMEDO**					**$ -**
3.2	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada en aluminio y vidrio,pisavidrio álamo incluye barra antipánico, gato hidráulico, bisagras de acero, cerradura y manija 1,17 x 2,21	UN	1,0		$ -	
3.3	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	43,0		$ -	
3.4	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo LED 30w de incrustar	UN	8,0		$ -	

3.5	Puerta corrediza doble forrada en aluminio 1,60 x 2,10	UN	1,0		$ -	
3.6	Suministro e instalacion de red de gas para mecheros	UN	1,0		$ -	
3.7	Instalación de ducto de cabina extractora, a pared de 20", apertura de vano en pared de bloque, incluye resane de filos	UN	1,0		$ -	
3.8	Adecuacion de meson area de microbiologia en granito pulido	M2	2,7		$ -	
3.9	Suministro e instalacion de gabinetes en alumnio	ML	4,5		$ -	
3.10	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	1,0		$ -	
3.11	Media cañas horizontales y verticales	ML	26,0		$ -	
3.12	Enchape de muro en ceramica	M2	10,8		$ -	
3.13	Suministro e instalacion de punto electrico 220v	UN	1,0		$ -	
3.14	Adecuacion de tomas eletricos 110v	UN	12,0		$ -	
4	**MANTENIMIENTO TALLER DE MECANICA**					**$ -**
4.2	Suministro e instalación de puerta doble en aluminio perfilería pesada, forrada en aluminio y vidrio,pisavidrio álamo incluye barra antipánico,gato hidraulico, bisagras de acero, cerradura y manija 1,17 x 2,21	UN	1,0		$ -	
4.3	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	45,6		$ -	
4.4	Pintura de muros, vinilo tipo 1 lavable, incluye resanes donde sea necesario	M2	18,0		$ -	
4.5	Adecuacion de vano para instalacion de puerta enrollable, incluye demolicion de antepecho, demonte de ventanas y celosias	UN	1,0		$ -	
4.6	Suministro e instalación Puerta enrollable mixta tipo malla en alumnio, formada por lamas de lámina lisa de aluminio extrusionado, 2,70x4,45 con acabado prelacado de color blanco, cajón incluye motor conexión electrica	UN	1,0		$ -	

4.7	Suministro e instalación de Lampara Plana Led 100w Alta Potencia	UN	10,0		$ -	
4.8	Suministro e instalación de Puerta forrada de aluminio de 1,01x2,10 incluye cerradura bisagra y manijas	UN	1,0		$ -	
4.9	Extractor tipo industrial de 20" -500mm Motor 1200RPM- 220V Trifásico, incluye instalación a muro, adecuación, resane y Punto eléctrico	UN	2,0		$ -	
4.10	Suministro e instalacion de Gato de Piston elevador tipo araña con capacidad de carga de 5000 Kg Altura elevacion 1.50 mts incluye sistema hidraulico y carcamo de recolecion de fluidos	UN	1,0		$ -	
4.11	Pintura de trafico para piso incluye señalizacion Horizontal	M2	62,0		$ -	
4.12	Suministro e instalacion ducha de seguridad, incluye instalacion a red hidraulica, llave de control y tuberia	UN	1,0		$ -	
4.13	Suministro e instalacion lavamanos de pedal incluye instalacion a red hidraulica, llave de control y tuberia	UN	1,0		$ -	
4.14	Suministro e instalacion de diferencial capacidad de carga 2 ton, en taller de mecanica	UN	1,0		$ -	
4.15	Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, paral, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilio tipo 1	M2	20,0		$ -	
4.16	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	20,0		$ -	
4.17	Suministro e instalacion de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000Btu, incluye instalacion y accesorios necesarios para su funcionamiento	UN	1,0		$ -	
5	**MANTENIMIENTO BIBLIOTECA**					**$ -**
5.2	Forrado de culata en supera board dos caras 10mm exterior 8 mm interior, incluye estructura metálica y acabado en estuco plástico y pintura vinilo tipo 1	M2	15,0		$ -	
5.3	Suministro e instalación de cielo raso en super board de 0,06, Incluye estructura en perfilería, anclada a muro y placa, tornillos, ángulos, viguetas, y acabado en estuco plástico, pintura vinilo tipo 1 lavable, tratamiento de juntas, cinta malla y Sika panel	M2	51,0		$ -	
5.4	Suministro e instalación de punto eléctrico, incluye cableado y lampara tipo led de 30w de incrustar	UN	10,0		$ -	

5.5	Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, paral, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilio tipo 1	M2	12,0		$ -	
5.6	Adecuacion de muro, para generar acceso a area de consulta	M2	1,0		$ -	
5.7	Puerta corrediza doble forrada en aluminio 0,80 x 2,10	UN	1,0		$ -	
6	**MANTENIMIENTO AMBIENTE 1-6**					**$ -**
6.1	Pañete en mortero 1:4 en ambiente 2-5 sistemas	M2	14,0		$ -	
6.2	Muro en super board de 0,08mm incluye estructura metalica, paral, canal base9, sika panel para tratamiento de juntas, cinta malla y acabado es estuco acrilico, pintura vinilio tipo 1	M2	18,0		$ -	
6.3	Cielo raso en Super board de 0,06 incluye estructura metálica(Omega,vigueta,angulos) , soportada a placa, tornillería y acabado en estuco y puntura vinilo tipo 1	M2	44,0		$ -	
7	**RECEPCION**					**$ -**
7.1	Suministro e instalacion de Ventiladores de techo	UN	2,0		$ -	
8	**CUARTO DE ASEO**					**$ -**
8.1	Demolicion de placa de cubierta en concreto, incluye desalojo	M2	5,5		$ -	
8.2	Suministro e instalacion de Cubierta en PVC, estructura en madera inmunizada 2x4	M2	6,4		$ -	
8.3	Suministro e instalacion de cielo raso en laminas de PVC, incluye estructura omega, vigueta y angulos galvanizados, moldura en pvc y tornilleria para estructura	M2	5,0		$ -	
8.4	Desmonte de puertas existentes en madera, incluye desalojo	UN	3,0		$ -	
8.5	Suministro e instalacion de puertas en aluminio blanco 0,60 x 2,00, incluye marco bisagras y cerradura en aluminio con su llave	UN	3,0		$ -	
8.6	Plantilla de nivelacion de 0,05 m en mortero 1:4 impermeabilizado	M2	5,0		$ -	
8.7	Suministro e instalacion de piso en ceramica antideslizante	M2	5,0		$ -	
8.8	Suministro e instalacion de socalo en ceramica	ML	20,0		$ -	

9	**MANTENIMIENTO ALTILLO**					**$ -**
9,1	Cambio de ducto pvc a ducto metálico emt de acometidas. desde 1" hasta 2"; incluye accesorios y elementos de fijacion	ML	30,0		$ -	
9,2	Cambio de conductores acometidas trifasicas desde calibre 3x8 hasta acometidas en calibre 3x1/0	ML	100,0		$ -	
9,5	Desmonte y adecuacion de muro de Ventana Bilinguismo, incluye marco y vidrio 2,90 x 1,50	UN	1,0		$ -	
10	**MANTENIMIENTO CUBIERTAS, PLACAS Y BASES PARA TECHO**					**$ -**
10,1	Desmonte de cubierta en tríplex marino y manto asfaltico, edificio bloque 4 (Incluye andamios y desalojo de material sobrante)	M2	250,0		$ -	
10,2	Mantenimiento Estructura de cubierta en madera inmunizada, pares y correas, protección con merulex isf	ML	94,4		$ -	
10,3	Desmonte de buhardilla de cubierta en madera inmunizada 2X6 base de marco, marco en 2x4 , celosias en 1x3 madera inmunizada y vidrio 0.06 mm	UN	5,0		$ -	
10,4	Reconstrucción de buhardillas en forma triangular de cubierta Bloque 1 edificio principal en madera 2X6 base de marco, marco en 2x4 , celosias en 1x3 madera inmunizada y vidrio 0.06 mm	UN	5,0		$ -	
10,5	Construcción de base para cubierta en super board de 0,10mm, manto asfaltico, cemento marino, acabado en shingle, puntillas de shingle , Bloque Cuartos tecnicos Bloque 4 y bloque administrativo, Centro de formación	M2	250,0		$ -	
10,6	Construccion de cubierta en lamina de Ecoroof Pvc, inclue estructura en perfileria acesco, tornilleria de anclaje a muros y torniulleria de cubierta	m2	60,0		$ -	
10,7	Construccion de cielo raso bajo cubierta en superboard de 0,06 y estructur en perfileria omega, vigueta y angulo, incluye andamios, acabado en estuco y pintura vinilo tipo1 - **Bloque principal y Bloque 4**	M2	216,0		$ -	
10,8	Construccion de cubierta de proteccion de fachada de bloque 7 en PVC inclue estructura en perfil acceso soldado a extructura metalica existente	M2	45,0		$ -	
10,9	Construcción de aleros de cubierta en board de 0,08, incluye estructura en perfilería y tornillería, incluye andamios, bloque principal bloque 4 bloque coordinación académica	ML	140,0		$ -	
10,10	Impermeabilización de lima hoyas edificio principal, incluye desmonte del existente e instalación de manto asfaltico, emulsión asfáltica y alumol	ML	64,0		$ -	

10,1	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada para lima hoyas edificio principal, incluye bajante y adaptador a bajante de aguas lluvias de 4"	ML	64,0		$ -	
10,1	Suministro e instalación de Punto de anclaje fijo para detención de caídas elaborado en acero inoxidable, instalado en área de cubierta y placa	UN	72,0		$ -	
11	**MANTENIMIENTO DE BLOQUE SUBESTACION-PLANTA-ESTACION DE BOMBEO**					**$ -**
11,1	Suministro e instalación de puerta batiente de una hoja con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 celosía inferior para ventilación de 0,87 x 2,05 Cuarto de Bombeo	UN	1,0		$ -	
11,2	Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 con celosía inferior para ventilación de 1,95 x 2,05 Cuarto de Planta	UN	1,0		$ -	
11,3	Suministro e instalación de puerta batiente de dos hojas con marco en 2x1a/a, estructura en traslape y zócalo 8025 celosía inferior para ventilación de 1,95 x 2,05 Sub estación Centro de formación	UN	1,0		$ -	
11,4	Celosía en aluminio 0,98x1,15 Planta eléctrica Centro de formación	UN	1,0		$ -	
11,5	Pollo en concreto para acceso de area de sub estacion 3.00 x h 0.10	ML	3,0		$ -	
11,6	Aire Acondicionado para subs estacion electrica	UN	1,0		$ -	
11,7	Cielo raso en super board Aislamiento de muro y cieloraso con frescasa area de planta electrica, subestacion y cuarto de bombeo	M2	35,0		$ -	
12	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**					**$ -**
12,2	Puerta en vidrio templado Bloque 1 edificio principal oficina de asesores 1.10X2.31 con gato de cierre a piso	UN	1,0		$ -	
12,3	Suministro e instalacion de División en aluminio y vidrio almacén, Incluye anclaje a muro y piso (9.00 ML altura h:2,73)	ML	9,0		$ -	
12,4	Puerta en aluminio, gato hidráulico en almacén Centro de formación (0,90x2,10)	UN	1,0		$ -	
13,3	Adecuación de ventana de fachada en madera pino inmunizado 2x4 y protección con merulex isf edificio principal centro de formación	M2	41,3		$ -	
14	**ZONAS EXTERIORES Y CERRAMIENTO**					**$ -**

14,1	Desmonte de cerramiento perimetral en madera de 2x4 verticales 1x3 Horizontales y postes en 4x4 en madera pino (incluye desalojo de material sobrante)	ML	116,9		$ -	
14,2	Construccion de cerramiento perimetral en madera de 2x4 verticales 2x3 horizontal, ruteado y postes en 4x4 en madera pino inmunizado, tornilleria de sujecion en acero inoxidable y base soporte a piso en lamina galvanizada, incluye acabado en pintura esmalte (color a escoger)	ML	58,5		$ -	
14,3	Demolicion y reconstruccion de dados en concreto para cerramiento perimetral de 20x20x40cm	M3	1,2		$ -	
14,4	Suministro e instalacion de Reja de acceso peatonal a garita en tubería de 2" y 1 1/2" dimensiones 1.20x2,05	UN	1,0		$ -	
14,5	Adecuacion de acceso peatonal, garita acceso lateral incluye Demolición de muro bajo en bloque de cemento y acabado en granito (incluye desalojo de escombros) resane de piso y muro	ML	1,5		$ -	
14,6	Reubicación de caneca, incluye desmonte y reubicación, anclaje a piso donde se indique	UN	1,0		$ -	
15	**VARIOS**					**$ -**
15,1	Plantilla de 0,06mm en áreas de Cuarto de bombeo centro de formación , ambiente de construcción, bodega SST y bodega edificio bloque 4	M2	71,5		$ -	
	Enchape de piso en áreas de Cuarto de bombeo centro de formación , ambiente de construcción, bodega SST y bodega edificio bloque 4, incluye boquilla, pegante	M2	71,5		$ -	
15,3	Adecuación de canales y bajantes centro de formacion Bloque 1	ML	48,0		$ -	
15,4	Desalojo de material sobrante	GL	1,0		$ -	
15,5	Aseo y limpieza	GL	1,0		$ -	
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ -**
	Administracion	%	20,0	$ -	$ -	
	Utilidad	%	5,0	$ -	$ -	

	Imprevistos	%	5,0	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ -**
	TOTAL PROYECTO					**$ -**

2. PRESENTACION DE LA PRECOTIZACION.

La PRECOTIZACIÓN a presentar debe contener cada uno de los ítems ofertados, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, el valor total pre cotizado.

A los oferentes interesados en participar se recomienda que antes de elaborar y presentar sus ofertas tengan en cuenta los siguientes requisitos:

1. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra exento de IVA en virtud de lo establecido en la Ley 47 de 1993, artículo 22.
2. La validez de la oferta debe ser mínimo de 90 días.
3. El proponente deberá cotizar los ítems ofertados en la unidad de medida requerida para cada uno de los elementos o servicios requeridos por la Entidad.
4. Al formular la oferta el Proponente deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización o ejecución del contrato, como impuestos, tributos constitución de las garantías en caso de que se requiera, son de cargo exclusivo del contratista, suministro, transporte, operarios y demás gastos para el debido cumplimiento. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos.
5. El SENA solo pagará los precios contratados y por lo tanto, no reconocerá suma alguna por impuesto ni reajustes a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una acción directa de la Entidad previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos legales y presupuestales que corresponda.
6. El SENA efectuará al proponente las retenciones que de materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.
7. La validez de la oferta debe ser de 90 días o Superior.
8. Forma de Pago: Un Primer Desembolso: equivalente al 30% del valor ofertado y contratado a título de anticipo, el cual será entregado al contratista, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y presentación del plan de inversión del mismo, el cual deberá ser aprobado y vigilado su cumplimiento por el supervisor y/o interventor. Un Segundo Desembolso: equivalente al 30% del valor del contrato, una vez ejecutada la totalidad de los recursos entregados a título de anticipo, y previo avance de obra no menor al 50%, previo recibido a satisfacción del supervisor y/o interventor. 4.1.3 Un Tercer y último Desembolso: Correspondiente al 40% del valor total del contrato, previo recibido a satisfacción del supervisor y/o interventor. El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de avance de las actividades contratadas y un acta final. La forma de pago: El pago del valor del contrato se efectuará en efectivo por mensualidades contra entrega de

los bienes y servicios contratados, mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria que disponga el contratista, dentro de los Quince (15) días hábiles siguientes contados desde la entrega y radicación de la Factura, la cual debe allegarse con el acta de Recibo a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, y el paz y salvo expedido por el SENA y orden de pago suscrita por el ordenador del gasto. Con la firma del contrato, el proponente acepta expresamente la forma de pago establecida por la entidad. Para poder adelantar el SENA los trámites administrativos de pago, el contratista debe acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento a entera satisfacción del objeto y obligaciones del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como salud, pensión y riesgos laborales y demás documentos necesarios para el pago.

9. En la cotización debe constar el NIT, dirección, teléfono, Fax y Correo Electrónico del interesado

NOTA: Se advierte que ni la formulación de la presente solicitud, ni la presentación de la pre-cotización generan compromiso y obligación por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección, sino estudios de mercado con miras a iniciar un futuro proceso de selección.

El presente documento y sus anexos serán publicados en la página web. De conformidad a lo dispuesto a la circular No. 3-2013-00133, del 04 de octubre del 2013, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015.

Plazo de Ejecución de Contrato: El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados partir de la suscripción del acta de inicio o hasta cumplir con las obligaciones del contrato, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como es la expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única.

Lugar de ejecución: las adecuaciones deberán realizarse en las instalaciones del Centro de formación Turística, Gente de Mar y Servicios, ubicado en la Avenida Francisco Newball, San Andrés Isla.

Para constancia se expide en San Andrés isla, a los (14) del mes de Julio de 2023.

Atentamente,

DIEGO LEON FERNANDEZ HURTADO
Diretor Regional con funciones de Subdiretor Centro (e)

Proyecto: Boris S- Profesional Grado 02
Reviso: Joseph Livingston- Abogado Líder Grupo de Contratación.