FORMATO OFERTA ECONOMICA				
No.	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VR. UNITARIO**
	LABORATORIO DE HABILIDADES AMBIENTE 1			
1.1	Desmonte de Actual Puerta-Ventana en División en Vidrio y Aluminio. Incluye trasiego vertical para su disposición final	20.25	m2	$ 10,500.00
1.2	Desmonte de actual guarda escoba en tableta de granito 0,33 x 0,07 metros	19	ml	$ 5,000.00
1.3	Demolición Parcial de Actual base de antepecho de ventana, para lograr apertura de nueva puerta de salida a la terraza. Incluye resanes en pañetes , filos en mortero y filos de aluminio. En una distancia máximo de 2,00 mts	1	ml	$ 50,000.00
1.4	Suministro e Instalación de NUEVO Piso en Laminado en Vinílico Tipo CLICK Dimensiones 122,92 cms de largo x 18,4 cms, de ancho. Ref. SAND CHANTILLI, trafico 31, Imitación Madera, Puesto en Sitio. Antideslizante, Impermeable y retardante al fuego	79.20	m2	$ 85,200.00
1.5	Suministro e instalación de guarda escoba en MDF de 8 cms de alto bocelado superior, Color que matice el piso acabado.	19.20	ml	$ 12,100.00
1.6	Suministro e Instalación de NUEVA Ventana a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, anchos de vidrios por determinar. Incluye zocalo inferior de aluminio y "F" superior. En una longitud de 8,30 mts aproximadamente y altura de 1,98 mts.	16.48	m2	$ 425,600.00
1.7	Suministro e Instalación de NUEVA Puerta a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, Hoja batiente de 0,90 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, manija tipo roma de 40 cms., en acero inoxidable, y cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	1	und	$ 1,000,000.00
1.8	Suministro e Instalación de NUEVO Visillo Batiente, fabricado en Vidrio Templado de 10 mm, 0,50 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, y caja para recibir cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts	1	und	$ 450,000.00
1.9	Trasiego vertical, Cargue y Retiro con disposición final de elementos desmontados o producto de demoliciones de obra (VIAJE)	1	und	$ 60,000.00
	TERRAZA			
2.1	Desmonte de Actual Puerta-Ventana en División en Vidrio y Aluminio. Incluye trasiego vertical para su disposición final.	12.95	m2	$ 10,500.00
2.2	Demolición Parcial de Actual base de antepecho de ventana, para lograr apertura de nueva puerta de salida a la terraza. Incluye resanes en pañetes , filos en mortero y filos de aluminio. En una distancia máximo de 2,00 mts.	2.00	ml	$ 50,000.00
2.3	Suministro e Instalación de Piso Deck, Ref. ARKODECK H-140 WCP. Espesor 2,5 cm, color por definir, según muestras de 0,14 mts. X 2,80 mts.	104.00	m2	$ 345,000.00
2.4	Suministro e instalación de estructura metálica flotada en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18 debidamente pintados en anticorrosivo de alto rendimiento, modulada para instalación de piso ARKO DECK H cada 30 cm aproximadamente	104.00	m2	$ 85,200.00
2.5	Suministro e Instalación de NUEVA Ventana a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, anchos de vidrios por determinar. Incluye zocalo inferior de aluminio y "F" superior. En una longitud de 4,85 mts aproximadamente y altura de 1,98 mts.	9.65	m2	$ 425,600.00
2.6	Suministro e Instalación de NUEVA Puerta a Terraza, fabricada en Vidrio Templado de 10 mm, Hoja batiente de 0,90 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, manija tipo roma de 40 cms., en acero inoxidable, y cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	1	und	$ 1,000,000.00
2.7	Suministro e Instalación de NUEVO Visillo Batiente, fabricado en Vidrio Templado de 10 mm, 0,50 mts de ancho, Incluye zocalo inferior de aluminio, y caja para recibir cerradura intermedia tipo Pico de Loro. Altura de 1,98 mts.	1	und	$ 450,000.00

2.8	Trasiego vertical, Cargue y Retiro con disposición final de elementos desmontados o producto de demoliciones y sobrantes de obra (VIAJE)	1	und	$ 60,000.00
	COSTO DIRECTO TOTAL			
	ADMINISTRACION	**10%**		
	IMPREVISTOS	**4%**		
	UTILIDAD	**5%**		
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19%**		
	TOTAL			

FIRMA: 

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:
NINET JOHANA PERDOMO GAITAN

VALOR TOTAL
$ 212,625.00
$ 95,000.00
$ 50,000.00
$ 6,747,840.00
$ 232,320.00
$ 7,013,888.00
$ 1,000,000.00
$ 450,000.00
$ 60,000.00
$ 135,975.00
$ 100,000.00
$ 35,880,000.00
$ 8,860,800.00
$ 4,107,040.00
$ 1,000,000.00
$ 450,000.00

$	60,000.00
$	**66,455,488.00**
$	**6,645,548.80**
$	**2,658,219.52**
$	**3,322,774.40**
$	**631,327.14**
$	**79,713,357.86**