OFERTA ECONOMICA

Bogotá D. C.; 15 de septiembre de 2023

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Mosquera (Cundinamarca).

Asunto: Proceso de contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. **SAMC-CMC-CBA-006-2023** CUYO OBJETO ES "ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA INTERNA DEL INTERNADO - CENTRO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA QUE CONTRIBUYA A MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y AL BIENESTAR DEL APRENDIZ Y QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE."

la abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de de **MENTALITY INGENIEROS SAS** identificada con **NIT. 900.900.045-8,** presenta oferta económica para el presente proceso de contratación, así:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR ACTIVIDAD PROPUESTA	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1.1	Cerramiento provisional en lona verde con parales de guadua/madera H=2,0 mts/Distancia c/3.0 mts de la edificación objeto de la intervención. Incluye desmonte y retiro de elementos al terminar la obra.	ML	180,00	$ 3.800.520,00	$ 20.700,00	$ 3.726.000,00
1.2	Suministro e instalación de cartón corrugado para protección de pisos existentes en áreas de trabajo y áreas de circulación. Incluye desmonte al finalizar obra, y trasiego a área de acopio de RCD provisional establecida en primer piso.	M2	800,00	$ 7.804.000,00	$ 9.564,00	$ 7.651.200,00
1.3	Desmonte y retiro de lampara de techo existentes en cielo raso. Incluye desconexión eléctrica y trasiego de elemento desde área de desmonte a área de acopio establecida.	UND	32,00	$ 892.128,00	$ 27.332,00	$ 874.624,00
1.4	Desmonte de cielo raso existente en drywall y su estructura. Incluye	M2	800,00	$ 15.852.000,00	$ 19.426,00	$ 15.540.800,00

	trasiego de elementos desde área de desmonte (segundo piso) a área de acopio de RCD provisional establecida en primer piso					
1.5	Desmonte de tubería y cableado eléctrico de iluminación existente sobre cielo raso. Incluye trasiego de elementos desde área de desmonte (segundo piso) a área de acopio de RCD provisional establecida en primer piso	ML	130,00	$ 1.388.660,00	$ 10.473,00	$ 1.361.490,00
1.6	Desmonte de cubierta existente a nivel de segundo piso en teja de asbesto cemento. Incluye trasiego de elementos desde área de desmonte (segundo piso) a área de acopio de RCD provisional establecida en primer piso	M2	820,00	$ 21.519.260,00	$ 25.728,00	$ 21.096.960,00
1.7	Cargue manual y retiro de residuos de construcción y demolición a sitio de disposición y gestión de RCD de 0 a 30 km. Incluye entrega de certificado de disposición final por parte de gestor autorizado	M3	30,00	$ 7.598.400,00	$ 248.314,00	$ 7.449.420,00
1.8	Suministro e instalación de tubo metálico rectangular 4"x1-1/2" cal. 18 para acondicionamiento y mejoramiento de estructura metalica de cubierta (Correas/cerchas). Incluye aplicación de anticorrosivo y trasiego de material desde punto de descargue a área de instalación en segundo piso	ML	40,00	$ 2.720.040,00	$ 66.668,00	$ 2.666.720,00
1.9	Suministro e instalación de cubierta en teja termoacústica 2.5 mm alta resistencia al impacto, disminución de transmisión de calor y ruido. Incluye accesorios, tornilleria y anclajes para instalación. Incluye trasiego de material desde punto de descargue a área de instalación en segundo piso	M2	820,00	$ 128.294.740,00	$ 153.389,00	$ 125.778.980,00
1.10	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" sobre puesta y colgante a la vista (sobre estructura metalica de cubierta). Incluye curvas, uniones, cajas de paso, accesorios.	ML	185,00	$ 13.002.355,00	$ 68.905,00	$ 12.747.425,00
1.11	Punto salida eléctrica para	UND	32,00	$ 5.572.576,00	$ 170.728,00	$ 5.463.296,00

	iluminación en techo EMT					
1.12	Suministro e instalación de lampara hermética leed 2x18W luz blanca y cuelgas con guaya de acero donde aplique.	UND	32,00	$ 5.298.400,00	$ 162.328,00	$ 5.194.496,00
1.13	Resanes con pañete 1:3 sobre muros existentes (muros afectados por desmontes)	M2	50,00	$ 1.671.300,00	$ 32.771,00	$ 1.638.550,00
1.14	Estuco y vinilo tipo I en tres manos sobre muros existentes (muros afectados por desmontes)	M2	100,00	$ 2.625.400,00	$ 25.739,00	$ 2.573.900,00
1.15	Aseo y limpieza de áreas intervenidas	global	1,00	$ 577.244,00	$ 565.925,00	$ 565.925,00
					SUBTOTAL	**$ 214.329.786,00**

SUBTOTAL	**$ 214.329.786,00**
ADMINITRACIÓN (indicar el porcentaje (27 %) de su oferta para este item	$ 57.869.042,22
IPREVISTOS (indicar el porcentaje (1%) de su oferta para este item	$ 8.573.191,44
UTILIDAD (indicar el porcentaje (4%) de su oferta para este item	$ 2.143.297,86
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19 %	$ 1.628.906,37
TOTAL	**$ 284.544.223,89**

El valor de la presente oferta se presenta en moneda legal colombiana e incluye todos los costos directos, indirectos, imprevistos, utilidades impuestas, tasas y contribuciones y cualquier otra.

Atentamente,

Nombre del proponente: MENTALITY INGENIEROS SAS
Nombre del representante legal: TANIA ANDRADE GOMEZ
C. C. No. 1.105.687.737 de ESPINAL TOLIMA
Dirección de correo CALLE 99 N. 11B-66
Correo electrónico mentalitysas@gmail.com
Ciudad: BOGOTA, D.C.

TANIA ANDRADE GOMEZ