ANDRES GRANADOS
INGENIERIA CIVIL

Bogotá, 20 de septiembre de 2023 AJGA -305-22-OBRA-82

SEÑORES
GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.INTERVENTORIA.
L.C.

Ref. CONTRATO DE OBRA No. **305-2022**, "ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL- ERON- A CARGO DEL INPEC, GRUPO 3.

Cordial saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes, con el fin de solicitar la revisión y posterior aprobación e inclusión del ítems no previstos que se relacionan a continuación, debido a que hacen parte integral del cumplimiento del objeto contractual conforme a los requerimientos de exigencia para la atención de emergencias presentadas en los ERON correspondientes al grupo 3.

A continuación, presentamos la justificación para la inclusión del APU del asunto.

- El NP 34, es una actividad que corresponde a la necesidad que se presenta en el ERON Girón, debido a que se requiere con urgencia una revisión técnica de las lámparas antivandálicas para garantizar una mejor visibilidad en los puntos ciegos del centro penitenciario y carcelario y de esta manera garantizar una mejor seguridad para el personal que ofrece sus servicios dentro del centro penitenciario.

- El NP 35, corresponde a la actividad de mantenimiento de canaletas metálicas, la cuales se encuentran en un mal estado, el deterioro que estas presentan puede afectar al cableado que por ella transita, haciendo el mantenimiento a estas canaletas, garantizamos la seguridad del personal que manipula las redes eléctricas y de datos, y alargaremos la vida útil de la canal y del cableado interno del centro penitenciario Eron Giron.

- El NP 36, corresponde a la actividad de instalación de percheros para colgar la ropa en las áreas de visitas conyugales en el centro penitenciario Eron Girón, ya que actualmente esta área no tiene donde colgar la ropa y en la canasta de presión no se encuentra este ítems.

- NP-37, es una actividad que corresponde a la necesidad que se presenta en el ERON Bucaramanga, debido a que se requiere con urgencia un mantenimiento preventivo/correctivo a las electrobombas Hidromac de 10 HP a 220/440, para garantizar un mejor funcionamiento del sistema de Bombeo en el centro penitenciario de Bucaramanga.

Por lo tanto, al no existir en la canasta de precio del contrato inicial estos APU, es necesario crearlos y de esta manear proyectar un presupuesto acorde a las necesidades requerida por el ERON a través de una Orden de Servicios – ODS- para darle solución a esta urgencia y darle cumplimiento al contrato de Obas No. 305/2022.

ITEMS NO PREVISTO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V.UNITARIO**
NP-34	Mantenimiento e instalacion lampara antivandalica incluye cambio de sockets, tubo LED, limpieza general y repintado de la estructura metalica	UNIDAD	1,00	$ 280.000
NP-35	Mantenimiento canaleta perimetral metalica incluye limpieza de los circuitos puestos en ella y reinstalacion de la misma	M	1,00	$ 85.000
NP -36	Suministro e instalacion de perchero colgador para ropa	UNIDAD	1,00	$ 120.000
NP -37	Mantenimiento Preventivo / Correctivo Electrobomba HIDROMAC DE 10 HP TRIFASICA 220-440 SELLO MECANICO EN SILICIO BALINERAS DEL MOTOR ALTA REVOLUCION Y ARREGLO EJE DEL MOTOR	UNIDAD	1,00	$ 5.275.000,00

Se firma en la ciudad de Bogotá a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2023

Atentamente,



ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS
C.C. 79.783.653
CONTRATISTA