FORMATO No1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

CONCURSO DE MERITOS 4143.010.32.1756-2023

Nº	Contratista	Porcentaje de Participación	Entidad contratante o propietaria	Clasificación UNSPSC	Objeto	Valor del contrato ejecutado a la Terminación ($)	Valor del contrato ejecutado a la Terminación (SMMLV)	Fecha de Iniciación mm/aaaa	Fecha de Terminación mm/aaaa
1	DVINGA SAS	50%	SECRETARIA DE EDUCACION	811015 801016	Realizar la interventoría técnica jurídica administrativa pide control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010. 32.094. 2018, cuyo objeto es: "Elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de las instituciones educativas Julio Caicedo y Téllez sede batalla de Carabobo, Eustaquio Palacios sede principal y general Anzoátegui, Boyacá sede de la independencia, Agustín Nieto Caballero sede principal, Ciudad modelo sede de la primavera, Pedro Antonio Molina sede los vencedores y Humberto Jordán Mazuera sede Villablanca, en desarrollo del proyecto de construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali. BP 02047302	$ 1.587.597.633,00	$ 1.747,44	27/12/2018	30/11/2021

Notas:

1. El contenido del presente formato no podrá ser modificado alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
2. Deberá relacionar en conjunto máximo las certificaciones solicitadas
3. Registre el objeto de la experiencia especifica del proponente, tal como aparece en el respectivo soporte. No relaciones experiencia ni actividades que no estén debidamente soportadas.

LUIS ANGEL SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que el CONSORCIO IE INTERVENTORES identificado con NIT No. 901.240.914-4 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2018
TIPO	Interventoría
No.	4143.010.26.011-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2018
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	DEL VALLE ING Y ARQ SAS – DVINGA SAS - 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS – 50%
OBJETO	Realizar la intérventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010.32.094-2018, cuyo objeto es "Elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de las instituciones educativas Julio Caicedo y Téllez Sede Batalla de Carabobo, Eustaquio Palacios Sedes Principal y General Anzoátegui, Boyacá Sede La Independencia, Agustín Nieto Caballero Sede Principal, Ciudad Modelo Sede La Primavera, Pedro Antonio Molina Sede Los Vencedores y Humberto Jordán Mazuera Sede Villablanca, en desarrollo del proyecto de construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali. BP 02047302"
PLAZO (DESDE –HASTA)	27/12/2018 – 30/11/2021
VALOR	$1.587.597.633.oo – Mil quinientos ochenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos treinta y tres pesos mcte. - 1747,4 SMMLV
VALOR EJECUTADO HASTA	

Secretaría de Educación Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N – 50, Edificio Boulervard, Telefono: 6441200
www.cali.gov.co

LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	$1.587.597.633.oo – Mil quinientos ochenta y siete millones quinientos noventa y siete mil seiscientos treinta y tres pesos mcte. - 1747,4 SMMLV
ESTADO DEL CONTRATO	Terminado
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	Satisfactorio

OBLIGACIONES GENERALES

Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal del contrato de obra civil producto de la licitación pública 4143.010.32.094-2018. El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo del Contratista CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA Contrato de Obra No. 4143.010.26.043-2018.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Interventoría a Estudios Técnicos
- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños paisajísticos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos

Interventoría a Diseños Definitivos
- Estudio Geotécnicos y/o de suelos
- Diseños Arquitectónicos
- Diseños estructurales
- Diseños Hidrosanitarios
- Diseños eléctricos
- Diseños de redes contra incendios

Interventoría a diseños de espacio publico
Interventoría a etapa de construcción
Interventoría técnica
Interventoría jurídica

Interventoría administrativa
Interventoría financiera
Interventoría medio ambiental
Interventoría de control presupuestal
interventoría y Coordinación de seguridad y salud de las obras
Dirección integrada de proyecto
Coordinación
Vigilancia y control
Supervisión y control
Interventoría para la supervisión técnica administrativa y contractual
Ejecución del plan de control
Implementación de protocolos de bioseguridad - COVID

INFORMACIÓN ADICIONAL: la siguiente es información del contrato requerida por el contratista.

Discriminación de valores: Interventoría a diseños: $56.754.231.oo – Cincuenta y seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos mcte.

Interventoría a obra: $1.530.843.402.oo Mil quinientos treinta millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos dos pesos mcte.

Plazo en etapa de diseños: 27/12/2018 – 12/03/2021
Plazo en etapa de obra: 28/03/2019 - 30/11/2021

Equipo de profesionales – etapa de diseños

Director de Interventoría (I):	Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Director de Interventoría (II):	Ing. JAVIER JOSE CARRILLO ORTEGA
Arquitecto Diseñador (I):	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Arquitecto Diseñador (II):	Arq. MARIA CATALINA ROJAS POLANIA
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de costos y presupuestos:	Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
Residente SS-GT (I):	Ing. DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
Residente SS-GT (II):	JULIET ALEXANDRA GARCIA TORRES
Especialista estructural (I):	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO

Especialista en Geotecnia (I): Ing. NEYMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ
Especialista en Geotecnia (II): Ing. TATIANA OLAYA REYES
Especialista hidrosanitario: Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS
Ing. ALEXANDER APONTE REYES

Especialista eléctrico y de cableado estructurado: Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO
Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO
Ing. JHON ALEXANDER PARDO

Ingeniero ambiental: Ing. LAURA MEJIA MORENO
Trabajador social: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
Abogado: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA

Topografo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
Topografo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
Contador: DIANAVALENCIA MARTINEZ
Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

El desarrollo del contrato de obra civil estuvo a cargo del Contratista CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA Contrato de Obra No. 4143.010.26.043-2018

DIFERENCIACIÓN DE COSTOS ETAPA DE DISEÑO Y OBRA

	ETAPA DE OBRAS		ETAPA DE DISEÑOS		
	VALOR INICIAL	ADICIONAL OBRAS	VALOR INICIAL	ADICIONAL DISEÑOS	TOTAL
CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, Contrato de obra Civil 4143.010.26.043-2018	$ 20.303.498.343	$10.292.375.521	$ 1.070.669.920	$ 63.636.363	$31.730.180.147
CONSORCIO IE INTERVENTORES Contrato de Interventoría SEM.INT. 4143.010.26.011-2018	$ 1.530.843.402		$ 56.754.231		$ 1.587.597.633

Los frentes diseñados en virtud del contrato de obra N° 4143.010.26.043-2018 a cargo del CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, se discrimina a continuación:

				ÁREA CUBIERTA DISEÑADA (M2)					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. DE PISOS	SÓTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	SÓTANO (M2)	PISO 1 (M2)	PISO 2 (M2)	PISO 3 (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)	TOTAL ÁREA (m2)
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	120,41	998,23	740,55	425,37		2284,56

JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	N/A	521,85	327,90	N/A		849,75
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	306,79	237,09	N/A		543,88
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	102,93	763,53	387,69	N/A		1254,15
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	473,65	248,02	N/A	979,50	1701,17
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	112,50	949,02	908,99	N/A		1970,51
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	3	SI	1181,00	180,00	779,83	751,61	419,56		2131,00
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS DISEÑADA (M2)									**10735,02**

				ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS (M2)- NO CUBIERTA			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**No. PISOS**	**SÓTANOS**	**ÁREA TOTAL LOTE (M2)**	**PLACAS DEPORTIVAS (M2)**	**OBRAS EXTERIORES BLANDAS (M2)**	**ANDENES (M2)**	**TOTAL ÁREA (m2)**
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	N/A	N/A	0,00
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	0	657,5		657,50
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00				0,00
AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00				0,00
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49				0,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14				0,00
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38				0,00
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	3	SI	1181,00				0,00
				TOTAL ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS (M2)			**657,50**
				ÁREA DISEÑADA PARQUEADEROS (M2)- NO CUBIERTOS			**1233,66**
				TOTAL ÁREA DISEÑADA DE EXTERIORES (M2)			**1891,16**

	UNIDADES DE DISEÑO PARQUEADEROS				
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**VEHÍCULOS**	**PMR**	**SERVICIOS**	**BICICLETAS**	**ÁREA (M2)**
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	7	2	N/A	32	172,18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	9	1	2	20	202,28
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	6	N/A	2	32	159,68
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE	3	N/	2	30	119,52

BATALLA DE CARABOBO		A			
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	23	1	2	49	415,85
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	9	1	N/A	23	164,15
TOTAL ÁREA DISEÑADA PARQUEADERO (M2)	**57**	**5**	**8**	**186**	**1233,66**

ÁREA POR UNIDAD DE PARQUEADERO (M2)	
ÁREA PARQUEADERO VEHÍCULO (M2)	12,5
ÁREA PARQUEADERO SERVICIOS (M2)	21,06
ÁREA PARQUEADERO BICICLETAS (M2)	1,33
ÁREA PARQUEADERO PMR (M2)	21,06

*PMR: hace referencia a unidades de parqueaderos para usuarios con movilidad reducida.
*Servicios: Hace referencia a unidades de parqueadero exclusivo para servicios de ambulancia, cargue y descargue de mercancía, bomberos.

ÁREA DISEÑADAS (CUBIERTAS Y NO CUBIERTA O EXTERIORES)	M2
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS DISEÑADA	10735,02
TOTAL,ÁREAS EXTERIORES DISEÑADAS	1891,16
TOTAL ÁREA DISEÑADAS	12626,18

DISEÑO RED CONTRAINCENDIO		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**No. PISOS**	**RED CONTRAINCENDIO**
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	SI
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	SI
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	3	NO

INFORMACIÓN ADICIONAL- ETAPA DE OBRA:

Los frentes construidos por el Contratista de Obra Contrato de obra Civil 4143.010.26.043-2018 a cargo del CONSORCIO CIUDAD EDUCATIVA, se discrimina a continuación:

				ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA (M2)					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	SOTANOS	AREA TOTAL LOTE (M2)	SOTANO (M2)	PISO 1 (M2)	PISO 2 (M2)	PISO 3 (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)	TOTAL AREA (m2)
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	479,50	591,12	N/A	N/A	1070,62
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	120,41	998,23	740,55	425,37	N/A	2284,56
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	N/A	521,85	327,90	N/A	N/A	849,75
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	306,79	237,09	N/A	N/A	543,88
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	102,93	763,53	387,69	N/A	N/A	1254,15
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	473,65	248,02	N/A	314,9	1036,57
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	112,50	949,02	908,99	N/A	N/A	1970,51
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS (M2)									**9010,04**

				ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS (M2)			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No. PISOS	SÓTANOS	ÁREA TOTAL LOTE (M2)	PLACAS DEPORTIVAS (M2)- NO CUBIERTA	OBRAS EXTERIORES BLANDAS (M2)	ANDENES (M2)	TOTAL ÁREA (m2)
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO	28964,84	N/A	603,69	260,10	863,79
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI	4055,00	292,53	663,90	309,66	1266,09
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	NO	3472,00	344,45	1001,29	339,47	1685,21
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	NO	14080,00	N/A	79,41	62,21	141,62
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	NO	3698,49	N/A	306,47	440,68	747,15
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO	3151,14	N/A	N/A	N/A	0,00
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI	2163,38	265,59	742,65	770,64	1778,88
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACA SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00
				TOTAL ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDA (M2)			**6482,74**
				ÁREA CONSTRUIDA PARQUEADEROS (M2)			**867,23**
				TOTAL ÁREAS CONSTRUIDAS NO CUBIERTAS (M2)			**7349,97**

UNIDADES DE PARQUEADEROS CONSTRUIDAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	VEHÍCULOS	PMR	SERVICIOS	BICICLETAS	ÁREA (M2)
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	7	2	N/A	32	172,18
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDAN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	N/A	N/A	N/A	N/A	0
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	6	N/A	2	32	159,68
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	3	N/A	2	30	119,52
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	23	1	2	49	415,85
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	0
TOTAL	**39**	**3**	**6**	**143**	
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA PARQUEADERO (M2)					**867,23**

ÁREA POR UNIDAD DE PARQUEADERO (M2)	
ÁREA PARQUEADERO VEHÍCULO (M2)	12,5
ÁREA PARQUEADERO SERVICIOS (M2)	21,06
ÁREA PARQUEADERO BICICLETAS (M2)	1,33
ÁREA PARQUEADERO PMR (M2)	21,06

*PMR: hace referencia a unidades de parqueaderos para usuarios con movilidad reducida - *Servicios: Hace referencia a unidades de parqueadero exclusivo para servicios de ambulancia, cargue y descargue de mercancía, bomberos.

ÁREA CONSTRUIDAS (CUBIERTAS Y NO CUBIERTA O EXTERIORES)	M2
TOTAL ÁREAS CUBIERTAS CONSTRUIDAS	9010,04
TOTAL ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS	7349,97
TOTAL ÁREA CONSTRUIDAS	**16360,01**

CONSTRUCCIÓN RED CONTRAINCENDIO		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**No. PISOS**	**RED CONTRAINCENDIO**
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	2	NO
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	3	SI
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	2	SI
AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	2	SI
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	2	NO
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	2	SI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	3	NO

INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES O ELEVADORES		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**CUENTA**	**No. DE PARADAS**
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE PRINCIPAL	NO	
EUSTAQUIO PALACIO, SEDE GENERAL ANZOATEGUI	SI	3
JULIO CAICEDO Y TELLEZ SEDE BATALLA DE CARABOBO	SI	2
AGUSTÍN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL	NO	
PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE LOS VENCEDORES	SI	2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO JORDÁN MAZUERA SEDE VILLABLANCA	NO	
CIUDAD MODELO SEDE LA PRIMAVERA	SI	2
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ SEDE LA INDEPENDENCIA	NO	

PERSONAL ETAPA DE OBRA- INTERVENTORÍA:

Director de Interventoría:	Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
Arquitecto Diseñador y/o Revisor de Interventoría:	Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
Residente de Interventoría (I):	Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Residente de Interventoría (II):	Ing. PEDRO JOSE SERRANO CARRASQUILLA
Residente de Interventoría (III):	Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE
Residente de Interventoría (IV):	Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
Residente de Interventoría (V):	Ing. ZULEYMA GÓMEZ AGUDELO
Auxiliar de Ingeniería (I):	Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYÁN
Auxiliar de Ingeniería (II):	Ing. SEBASTIÁN MOTTA VELASQUEZ
Auxiliar de Ingeniería (III):	Ing. ANA MARÍA ECHEVERRY MAYOR
Auxiliar de Ingeniería (IV):	Arq. MISERLANDY CRISTINA CHUNGA JIMENEZ
Auxiliar de Ingeniería (V):	Ing. CRISTIAN ZAPATA MEDINA
Auxiliar de Ingeniería (VI):	Ing. ANDRES STEVEN MUÑOZ BERMUDEZ
Residente de costos y presupuestos:	Ing. YAMITH HEFREN RODRÍGUEZ CASTELLANOS
Residente SISO (I):	DORIS ANDREA MUÑOZ GIRALDO
Residente SISO (II):	JULIET ALEXANDRA GARCÍA TORRES
Residente SISO (III):	YANIA MONCADA
Residente SISO (IV):	JESSICA PAOLA HERMECHEA
Residente SISO (VI):	LUIS FERNANDO PARRA
Especialista estructural (I):	Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
Especialista estructural (II):	Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
Especialista en Geotecnia:	Ing. TATIANA OLAYA REYES

	Ing. CARLOS MARIO AVENDAÑO MONSALVE
	Ing. NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELÁEZ
Especialista hidrosanitario:	Ing. ANDRÉS JULIÁN ESPINOSA VANEGAS
	Ing. ALEXANDER APONTE REYES
Especialista eléctrico y de cableado estructurado:	Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO DELGADILLO
	Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO
	Ing. JHON ALEXANDER PARDO
Ingeniero ambiental(I):	Ing. LAURA MEJIA MORENO
Ingeniero ambiental(I):	Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
Trabajador social:	DIANA PATRICIA CORTES SUÁREZ
Asesor en aseguramiento de Calidad:	DINA LUCIA DELGADO GOMER
Asesor en seguridad industrial (I):	ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
Abogado:	RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA
	DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
Inspector Interventoría (I):	Tec. GUSTAVO BONILLA
Inspector Interventoría (II):	Tec. ARLEX WILCHES
Topógrafo (I):	MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
Topógrafo (II):	IVÁN DARIO GÓMEZ BETANCOURT
Topógrafo (III):	CESAR FERNANDO LONDOÑO GÓMEZ
Contador:	DIANA VALENCIA MARTÍNEZ
Aux. Contabilidad:	OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRAS MAS REPRESENTATIVAS:

ACTIVIDAD		VOLUMEN (M3)
CONCRETOS 3.000 PSI		3.129,66
CONCRETOS 4.000 PSI		192,36
CONCRETOS 3.500 PSI		1,94
CONCRETOS 2.500 PSI		550,28
CONCRETOS ESPECIALES	MR 42	203,01
	MR 36	54,58
	FLUIDO 3.000 PSI	146,82
	IMPERMEABILIZADOS 3.000 PSI	763,19
	IMPERMEABILIZADOS 4.000 PSI	147,59

ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL Y/O ARQUITECTÓNICA			
ACTIVIDAD	**AREA (M2)**	**VOLUMEN (M3)**	**LONGITUD (ML)**
CONCRETO F´C=3000 PSI PARA LOSA DE ENTREPISO H=50 CM, ALIGERADA CON CASETON ESTERILLA + TORTA. (PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	2.874,44	632,38	
CONCRETO F´C=4000 PSI PARA LOSA MACIZA CUBIERTA SÓTANO: H=20 CM. (PREMEZCLADO E IMPERMEABILIZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	92,17	18,43	
CONCRETO F´C=3000 PSI PARA LOSA CUBIERTA: H=40CMS, CON VIGAS DESCOLGADAS 25CMS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FORMALETEO Y COLOCACIÓN, EQUIPOS Y MANO DE OBRA).	39,59	7,13	
LOSA EN CONCRETO F'C= 3000 PSI CONCRETO DE CONTRAPISO		7948,14	
MAMPOSTERIA EN BLOQUE ESTRUCTURAL CONCRETO 12X19X39	6.305,74		
MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL N° 12 29X12X10CMS	612,12		
MURO EN CALADOS DE CONCRETOS	195,75		
LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR	12.086,83		
PISO EN TABLON DE GRES 0.30 M X 0.30 M COLOR SAHARA /SALMON. INLCUYE MORTERO PARA FRAGUA	5000,59		
PISO EN BALDOSA DE GRANITO NATURAL COLOR BLANCO DE 30X30 CMS.	286,61		
PISOS EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE BLANCA DE 40X40	556,04		
PUERTAS METÁLICAS (COLD ROLLED, ALUMINIO, MALLA ESLABONADA)	863,95		
VENTANAS METÁLICAS (COLD ROLLED, ALUMINIO, VIDRIO)	1.079,36		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO TRENZA	2.788,66		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO GATEADORA	1.334,55		
EMPRADIZACIÓN CON PRADO TIPO GATEADORA	742,65		
EXCAVACIONES		10.608,24	
EXCAVACIÓN DE PILOTES 50CM			131,50
EXCAVACIÓN DE PILOTES 100CM			512,00
EXCAVACIÓN DE PILOTES 120CM			48,00
RELLENO EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO		7.656,65	
RETIRO DE MATERIASL SOBRANTE		18.761,89	
PINTURA VINILICA TIPO II 3M PARA MUROS INTERIORES.	80,19		
PINTURA VINILICA TIPO I 3M PARA MUROS INTERIORES.	928,58		
PINTURA VINILICA TIPO I 3M PARA CIELOS.	655,72		
PINTURA DE MUROS EXTERIORES CON KORAZA O SIMILAR (3 MANOS)	1.392,46		
PINTURA EPÓXICA BLANCO MATE PARA CIELOS	239,79		
PINTURA EPÓXICA BLANCO MATE PARA MUROS	226,67		

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS Y/O ILUMINACIÓN			
ACTIVIDAD	**LONGITUD (ML)**	**UNIDAD (UND)**	**ÁREA (M2)**
TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS THWN # 12 Y THWN # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. EMT 3/4"	2.098,30		
TENDIDO DE ACOMETIDA ALUMBRADO FASE Y NEUTRO CON CABLE DE COBRE AISLADOS LS HF # 12 Y LS HF # 12 PARA LA LÍNEA DE TIERRA. PVC 3/4"	1.075,70		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL EN 3#12 PE HF FR LS PARA CIRCUITOS LEJANOS DE ILUMINACION Y TOMAS	3.208,79		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CU PARA CONEXIÓN LAMPARAS	1.133,70		
ACOMETIDA DATOS PVC 3/4"4P UTP CAT 6.	7.776,73		
LAMPARA CWL350AL / SOBREPONER / 15W 1350LM 6000K / IP65 / DRIVER MULTIVOLTAJE.REFERENCIA: CWL350AL		12,00	
BALA ELECTRÓNICA LED DE 1X18 WATTIOS.		76,00	
LAMPARA DE EMERGENCIA		180,00	
LAMPARA AVISO DE SALIDA		35,00	
REFLECTOR MET-HALIDE 250 W		22,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA CON DIFUSOR EN		478,00	

POLICARBONATO 2X18W.			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ECO 1220X120X50 SOBREPONER LED 2-LPT8 2100 LM 18W 41K		85,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER LED 2-LPT8 2100 LM 18W 41K		60,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA IT 100 ECO LENS E11 658X140X101 SOBREPONER LED 2- LVT8 900 LM 41K		6,00	
LUMINARIA REDONDA 6" PANEL LED 12W		154,00	
REFLECTOR EXTERNO TIPO INTEMPERIE LED 50W		7,00	
LUMINARIA LED TIPO TORTUGA 24W 6160LM 6500K / IP66		3,00	
LUMINARIA 2X18 - 44W 6160LM 6500K / IP65		73,00	
LUMINARIA BALA BOMBILLO AHORRADOR 20 W		18,00	
LAMPARA LED DE 120X30		45,00	
ACTIVIDADES HIDROSANITARIAS			
ACTIVIDAD	**LONGITUD (ML)**	**UNIDAD (UND)**	**ÁREA (M2)**
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	213,79		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	199,04		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	627,85		
TUBERÍA PVC SANITARIA EN TIERRA 6". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	315,54		
TUBERÍA PVC NOVAFORT EN TIERRA 8". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	91,52		
TUBERÍA PVC SANITARIA 2". INCLUYE ACCESORIOS.	38,47		
TUBERÍA PVC SANITARIA 3". INCLUYE ACCESORIOS.	57,40		
TUBERÍA PVC SANITARIA 4". INCLUYE ACCESORIOS.	348,82		
TUBERÍA PVC 2 VENTILACIÓN	64,50		
TUBERÍA PVC 3 VENTILACIÓN	77,89		
TUBERÍA PVC 4 VENTILACIÓN	26,40		
FILTRO FRANCÉS TUBERÍA PERFORADA PVC 4"	103,66		
FILTRO FRANCÉS TUBERÍA PERFORADA PVC 6"	61,00		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 10" EN TIERRA	37,02		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 4" EN TIERRA	24,60		
TUBERÍA PVC NOVAFORT 6" EN TIERRA	101,90		
TUBERÍA PVC ALIGERADA 6"	105,00		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 3". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	5,25		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 2.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	72,00		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	255,23		
TUBERÍA PVC PRESIÓN EN TIERRA 1.1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	95,16		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	118,96		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	113,03		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 3/4". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	277,98		
TUBERÍA PRESIÓN EN TIERRA 1/2". INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL EXTRAÍDO DE EXCAVACIÓN Y LECHO DE ARENA E=5CM.	396,95		
TUBERÍA PRESIÓN 2". INCLUYE ACCESORIOS,	66,20		
TUBERÍA PRESIÓN 1.1/2" INCLUYE ACCESORIOS	35,70		
TUBERÍA PRESIÓN 1.1/4". INCLUYE ACCESORIOS,	11,22		
TUBERÍA PRESIÓN 1". INCLUYE ACCESORIOS,	85,05		
TUBERÍA PRESIÓN 3/4". INCLUYE ACCESORIOS,	61,19		
TUBERÍA PRESIÓN 1/2". INCLUYE ACCESORIOS,	163,20		
RED CONTRA INCENDIOS – RCI			
ACTIVIDAD	**LONGITUD (ML)**	**UNIDAD (UND)**	**ÁREA (M2)**
TUBERÍA A.C SCH 10 RANURADA 4"	32,60		

TUBERÍA A.W.W.A C900 CPVC SCH 80 4"	319,08		
TUBERÍA A.C SCH40 RANURADA 4"	58,50		
TUBERÍA A.C SCH40 2.1/2"	36,50		
TUBERÍA A.C SCH 40 RANURADA 2"	451,15		
TUBERÍA ACERO AL CARBÓN 3" SCHEDULE 10 C-C	36,57		
TUBERÍA A.C SCH 40 RANURADA 1.1/4"	607,33		
CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X16 FPLR PARA 75 C	794,16		
CABLE INCENDIO TRENZADO SIN PANTALLA 2X18 FPLR PARA 75 C	1.831,49		
CABLE TRIPLEX #12 THHN AWG	319,00		
ASEO EN OBRA			
ACTIVIDAD	**LONGITUD (ML)**	**UNIDAD (UND)**	**ÁREA (M2)**
LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON SIKA LIMPIADOR RINSE O SIMILAR E HIDRÓFUGO SIKA TRANSPARENTE 5 O SIMILAR			12.086,83
ASEO FINAL DE ENTREGA			13.265,17
LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON EQUIPO A PRESIÓN			436,51

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas creadas por ley 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001) y el acuerdo municipal 469 de 2019. Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2022.

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
Subsecretaria de Despacho
Secretaría de Educación Distrital

Elaboró: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo.
Revisó: Martha Ligia Vélez – Contratista – Martha Lucia Avendaño – Contratista – Diego Quintero – Contratista.

Secretaría de Educación Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N – 50, Edificio Boulervard, Telefono: 6441200
www.cali.gov.co

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FORMATO No2

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

CONCURSO DE MERITOS 4143.010.32.1756-2023

Nº	Contratista	Porcentaje de Participación	Entidad contratante o propietaria	Clasificación UNSPSC	Objeto	Valor del contrato ejecutado a la Terminación ($)	Valor del contrato ejecutado a la Terminación (SMMLV)	Fecha de Iniciación mm/aaaa	Fecha de Terminación mm/aaaa
1	DVINGA SAS	50%	SECRETARIA DE EDUCACION	811015 801016	Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa y de control presupuestal de los contratos de obra civil productos de las licitaciones públicas 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017, 4143.010.32.045-2017, cuyos objetos son: "Seleccionar en igualdad de oportunidades un proponente para la elaboración de los diseños, estudios técnicos y construcción de un centro de desarrollo infantil y tres infraestructuras educativas en los predios ubicados en carrera 25 y 24F con calle 82 esquina barrio Valle grande, calle 61a No. 2 GN 62 barrio Los Álamos y carrera 5 No. 34 31 barrio porvenir, en desarrollo de los proyectos construcción de Cultura física sedes oficiales, centros de desarrollo infantil y sedes educativas nuevas del municipio de Santiago de Cali BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306". "Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos y fórmulas de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la institución educativa Llano Verde y los centros de desarrollo infantil La Estrella Llano Verde y CaliDa en desarrollo de los proyectos de construcción de centros de desarrollo infantil para la atención integral en el municipio de Santiago de Cali BP 02047304 y construcción de sedes educativas nuevas en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306 vigencia 2017". "Seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que lleve a cabo por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste los ajustes a diseños y estudios técnicos y construcción de obras para la adecuación de las instituciones educativas Jesús Villafañe Franco sede principal, Potrero Grande y Eva Riascos Plata sede principal, en desarrollo de los proyectos de construcción de sedes educativas nuevos en el municipio de Santiago de Cali BP 02047306 y construcción de infraestructura física sedes oficiales del municipio de Santiago de Cali BP 02047302. Vigencia 2017.	$ 5.142.655.804,00	$ 5.858,55	15/12/2017	30/09/2020

Notas:

1. El contenido del presente formato no podrá ser modificado alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
2. Deberá relacionar en conjunto máximo las certificaciones solicitadas
3. Registre el objeto de la experiencia especifica del proponente, tal como aparece en el respectivo soporte. No relaciones experiencia ni actividades que no estén debidamente soportadas.

LUIS ANGEL SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que el CONSORCIO INTERVENTORIA DG identificado con NIT No. 901.138.152-3 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2017
TIPO	INTERVENTORÍA
No.	4143.10.26.010-2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/12/2017
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA S.A.S: 50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S: 50%
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017, CUYOS OBJETOS SON: "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES UN PROPONENTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y TRES INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LOS PREDIOS UBICADOS EN CARRERA 25 Y 24F CON CALLE 82 ESQUINA BARRIO VALLEGRANDE, CALLE 61A # 2G N -62 BARRIO LOS ÁLAMOS Y CARRERA 5 NO. 34 – 31 BARRIO PORVENIR, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y SEDES EDUCATIVAS NUEVAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. BP 02047302, BP 02047304 Y BP 02047306.", "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANO VERDE Y LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL LA ESTRELLA, LLANO VERDE Y CALIDA,

	EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047304 Y CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306. VIGENCIA 2017 Y "SELECCIONAR EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LOS AJUSTES A DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JESÚS VILLAFAÑE FRANCO SEDE PRINCIPAL, POTRERO GRANDE Y EVA RIASCOS PLATA SEDE PRINCIPAL, EN DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS NUEVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047306 Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEDES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 02047302. VIGENCIA 2017.
PLAZO (DESDE –HASTA)	15/12/2017 - 30/09/2020
VALOR INICIAL	$3.693.513.075.oo (TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE.
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	$5.142.655.804.oo (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS MCTE.
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	N/A
OBLIGACIONES GENERALES	
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 4143.010.32.039-2017, 4143.010.32.044-2017 Y 4143.010.32.045-2017	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
"NO REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE"	

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- Director de Interventoría: Ing. ANA LUCIA BONILLA MORALES
- Arquitecto Diseñador: Arq. MELISA NEFERTY SALAMANCA PALOMINO
- Residente de Interventoría (I): Ing. LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
- Residente de Interventoría (II): Ing. JUAN JOSE RENGIFO ALZATE
- Residente de Interventoría (III): Ing. BYRON MAURICIO MAYAG ITUYÁN
- Residente de Interventoría (IV): Ing. SEBASTIÁN MOTTA VELASQUEZ
- Residente de Interventoría (V): Ing. ANA MARÍA ECHEVERRY MAYOR
- Residente Auxiliar de Interventoría (I): Ing. ZULEIMA GÓMEZ AGUDELO
- Residente Auxiliar de Interventoría (II): Ing. JUAN PABLO MENDIVIL RAMIREZ
- Residente de costos y presupuestos: Ing. YAMITH HEFREN RODRIGUEZ CASTELLANOS
- Residente SISO (I): Ing. JOSE YOVANNY VARGAS
- Residente SISO (II): LUIS FERNANDO PARRA
- Residente SISO (III): YANIA MONCADA
- Residente SISO (IV): JESSICA PAOLA HERMECHEA
- Especialista estructural (I): Ing. ESTEBAN ARISTIZABAL MARMOLEJO
- Especialista estructural (II): Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES
- Especialista en Geotecnia: Ing. TATIANA OLAYA REYES
- Especialista hidrosanitario: Ing. ANDRES JULIAN ESPINOSA VANEGAS - Ing. ALEXANDER APONTE REYES
- Especialista eléctrico y de cableado estructurado: Ing. MANUEL ALBERTO TRIVIÑO – DELGADILLO - Ing. FAUSTO VLADIMIR PARRA RIAÑO - Ing. JHON ALEXANDER PARDO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. LAURA MEJIA MORENO
- Ingeniero ambiental(I): Ing. ANDERSSON GONZALES FUERTES
- Trabajador social: DIANA PATRICIA CORTES SUAREZ
- Asesor en aseguramiento de Calidad: DINA LUCIA DELGADO GOMEZ
- Asesor en seguridad industrial (I): ADRIANA LUCIA MUELAS SOTO
- Abogado: RAFAEL ENRIQUE ORAMAS MOLINA - DIANA MARCELA SANTOS ESPINOSA
- Inspector Interventoría (I): Tec. GUSTAVO BONILLA
- Inspector Interventoría (II): Tec. ARLEX WILCHES
- Topógrafo (I): MIGUEL ANGEL OTALORA SOLARTE
- Topógrafo (II): IVAN DARIO GOMEZ BETANCOURT
- Contador: DIANAVALENCIA MARTINEZ
- Aux. Contabilidad: OLGA LUCIA ESPINOSA CASTAÑO

El desarrollo del contrato de obra estuvo a cargo de los contratistas Consorcio PEP, Consorcio Desarrollo Educativo y Consorcio Educación 2017 en virtud de los contratos numero SEM IF-4143.010.26.028-2017, SEM IF-4143.010.26.020-2017 y SEM IF-4143.010.26.029-2017 respectivamente.

DIFERENCIACIÓN DE COSTOS ETAPA DE DISEÑO Y OBRA

Contratista	I.E / Sede	Costo Etapa de Diseños	Costo Etapa de Obra	Costo Total
Consorcio PEP	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	$ 386.923.145	$ 11.684.751.405	$ 12.071.674.550
	IE Potrero Grande	$ 278.969.915	$ 6.344.612.753	$ 6.623.582.668
	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	$ 221.034.765	$ 21.956.869.661	$ 22.171.904.426
Consorcio Desarrollo Educativo	IE Valle Grande	$ 983.734.884	$ 20.979.662.693	$ 21.963.397.577
	CDI Valle Grande	$ 376.387.039	$ 8.967.638.802	$ 9.344.025.841
	IE Santa Cecilia Sede Principal	$ 256.537.068	$ 8.777.718.279	$ 9.034.255.347
	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	$ 291.002.940	$ 5.874.984.557	$ 6.165.987.497
Consorcio Educación 2017	IE Llano Verde	-	$ 7.233.958.028	$ 7.233.958.028
	CDI La Estrella	-	$ 9.598.728.597	$ 9.598.728.597
	CDI Llano Verde	-	$ 2.266.763.241	$ 2.266.763.241
	CDI CaliDA	-	$ 771.979.210	$ 771.979.210
			Costo Total del Proyecto	$ 98.212.001.635

Los frentes desarrollados por ambos contratistas se evidencian a continuación junto con las principales características de cada frente.

Contratista Consorcio PEP				
Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	
Área Total del Lote	8759,31 M2	5092,62 M2	1817 M2	15668,93 M2
Número de Pisos	2	2	2	N/A
Sótanos	Si	Si	No	N/A

Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Área Libre	4389.81 M2	2358,17 M2	730 M2	3088,17 M2
Área Cubierta Construida Sótano	109,93 M2	135,66 M2	-	245,59 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	4369,50 M2	2734,45 M2	868,51 M2	7972,46 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3489,86 M2	1121,58 M2	690,94 M 2	5302,38
Área Total Cubierta Construida	7969,29 M2	3991,69 M2	1559,45 M2	13520,43M2

tratista Consorcio Desarrollo Educativo				
Descripción	Área Cubierta Construida			Áreas Totales [M2]
	IE Valle Grande + CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	
Área Total del Lote	14102,78 M2	8518,04 M2	1642,03 M2	24.262,85 M2
Número de Pisos	3	2	3	N/A
Sótanos	No	Si	Si	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	No	No	N/A
Área Libre	8775,91 M2	-	913,30 M2	9.689,21 M2
Área Cubierta Construida Sótano	-	-	78,30 M2	78,30 M2
Área Cubierta Construida Piso 1	5326,87 M2	2569,39 M2	728,73 M2	8.624,99 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	3307,06 M2	339,17 M2	688,13 M2	4.334,36 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1765,32 M2	-	563,12 M2	2.328,44 M2
Área Total Cubierta Construida	10.399,25 M2	2.908,56 M2	2.058,28 M2	15.666,09 M2

Contratista Consorcio Educación 2017			
Descripción	Área Cubierta Intervenida		Áreas Totales [M2]
	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	
Área Total del Lote	18325,74 M2	5673,00 M2	23,998,74 M2

Número de Pisos	2	2	N/A
Sótanos	No	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	No	No	N/A
Área Libre	17115,67 M2	228,73 M2	17.344,40 M2
Área Cubierta Intervenida	-	-	-
Área Cubierta Intervenida Piso 1	1409,52 M2	737,33 M2	2.146,85 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 2	1828.07 M2	609,50 M2	2.437,57 M2
Área Cubierta Intervenida Piso 3	-	-	-
Área Total Cubierta Intervenida	3237,59 M2	1346,83 M2	4.584,42 M2

Contratista Consorcio Educación 2017		
Descripción	Área Cubierta Construida IE Llano Verde	Áreas Totales [M2]
Área Total del Lote	10420 M2	10420 M2
Número de Pisos	3	N/A
Sótanos	No	N/A
Red Contra Incendios (RCI)	Si	N/A
Sistema de Drenaje Urbano	Si	N/A
Área Libre	7102,48 M2	7102,48 M2
Área Cubierta de Construida	-	-
Área Cubierta Construida Piso 1	3322,52 M2	3322,52 M2
Área Cubierta Construida Piso 2	2973,29 M2	2973,29 M2
Área Cubierta Construida Piso 3	1066,00 M2	1066,00 M2
Área Total Cubierta Construida	7361,81 M2	7361,81 M2

Actividades representativas y cantidades ejecutadas.

Contratista Consorcio PEP					
Actividades principales	Und	IE Jesús Villafañe Franco Sede Principal	IE Potrero Grande	IE Eva Riascos Plata Sede Principal	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo	M2	8406,57	5092,62	2125,70	15624,89
Descapote a máquina	M2	9934,24	-	-	9934,24

Excavación de terreno natural a maquina	M3	20462,38	7464,17	3026,09	30952,64
Solados, f´c= 2500 psi.	M3	2765,52	264,64	136,60	3166,76
Relleno en material granular seleccionado - Tipo roca muerta compactada al 95% del PM para nivelación del terreno	M3	9251,10	9169,33	2553,52	20973,95
Relleno de Zapatas: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	849,90	268,48	-	1118,38
Concreto 3000 PSI	M3	3544,05	1601,97	340,35	5486,37
Concreto 4000 PSI	M3	139,95	98,72	627,20	865,87
Micropilote concreto 3000 psi para muro de cerramiento ø=0.30m H=1.0m. Incluye excavación manual	UND	-	74,00	-	74,00
Acero refuerzo flejado 60000 psi 420mpa	KG	275816,98	168692,64	158125,36	602634,98
Malla Electrosoldada	KG	26821,96	155856,48	19427,89	202106,33
Estructura metálica para Cubiertas y fachadas de los seis bloques, incluyen materiales, herramienta, equipo, fabricación y montaje, transportes grúa y pintura	KG	144963,13	11142,77	8044,07	164149,97
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	2629,93	1025,00	38,75	3693,68

Contratista Consorcio Desarrollo Educativo						
Actividades representativas	Und	IE Valle Grande	CDI Valle Grande	IE Santa Cecilia Sede Principal	IE Santo Tomas Casd Sede Adán Cordovez	Cantidades Ejecutadas
Localización y replanteo de proyecto	M2	13.057,17	5.296,22	4.115,13	696,97	23.165,49
Descapote a maquina	M2	9.688,08	4.245,03	-	1.642,00	15.575,11
Excavación de terreno natural	M3	5.513,61	2.307,01	3.442,56	2.145,19	13.408,37
Relleno en material granular seleccionado - tipo roca muerta compactada al 95% del pm para nivelación del terreno	M3	2.917,56	1.882,03	4.143,52	417,09	9.360,19
Relleno de zapatas y/o cabezal pilotes: material del sitio (roca muerta usada para relleno general) compactado 90%, equipo manual.	M3	639,10	-	676,00	93,97	1.409,07
Solados 2500 psi.	M3	94,83	33,35	41,31	507,56	677,05
Concreto 3000 psi	M3	5.626,14	1.663,28	1.051,05	1.102,70	9.443,17
Concreto 4000 psi	M3	382,05	125,50	137,38	195,58	840,52
Acero de 60000 psi - 420mpa	KG	645.904,97	219.457,06	131.466,02	122.532,66	1.119.360,70
Malla electrosoldada	KG	58.399,50	17.577,45	15.401,24	13.534,19	104.912,38
Suministro, fabricación y montaje estructura metálica según diseño en acero ASTM a-36, acero estructural ASTM a 500 + pintura anticorrosiva,	KG	95.942,66	83.909,43	55.366,79	21.981,93	257.200,81

terminada en esmalte						
Excavación de pilotes 60cm	ML	4.112,55	1.205,36	-	-	5.317,91
Excavación de pilotes 40cm	ML	346,32	777,14	-	-	1.123,46
Excavación de pilotes 120cm	ML	43,29	-	-	-	43,29
Excavación de pilotes+ 100cm	ML	54,60	-	-	-	54,60
Micropilote concreto 3000psi para muro de cerramiento ø=0.30m h=1.0m. Incluye excavación manual	UND	144,00	-	-	-	144,00
Micropilote concreto 3000psi excavado manualmente para muro de cerramiento ø=0.25m l=1.0m @2.80m	UND	-	112,00	-	44,00	156,00
Empradización con prado trenza (Zonas Verdes)	M2	4.157,36	1.981,34	2.830,13	385,55	9.354,38

Contratista Consorcio Educación 2017						
Actividades representativas	Und	CDI La Estrella	CDI Llano Verde	CDI CaliDA	IE Mega Colegio	Cantidades Ejecutadas
Localización, nivelación y replanteo	M2	4932,83	312,00	459,00	18700,18	24404,01
Descapote manual en material común e=0.20m no incluye retiro	M2	1124,90	312,00	550,40	7095,00	9082,30
Excavación tierra a mano	M3	1012,63	57,82	170,90	-	1241,35
Excavación tierra mecánica	M3	2026,40	-	-	6614,74	8641,14

Solado espesor e=0.05 m 2500psi	M3	36,45	-	-	-	36,45
Relleno material seleccionado	M3	1716,19	53.65	-	183,02	1899,21
relleno material granular	M3	746,15	6,87	92,40	268,00	1113,42
Concreto 2500 psi	M3	20,00	-	-	-	20,00
Concreto 3000 psi	M3	1665,91	42,38	45,10	368,79	2122,18
Concreto 4000 psi	M3	69,28	-	8,90	36,68	114,86
Acero refuerzo flejado 60000psi 420mpa	KG	139092,64	2609,48	1044,00	93642,42	236388,54
Malla electrosoldada	KG	16838,73	-	2239,60	10150,11	29228,44

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas establecidas por las leyes 397 de 1997 (modificada por la Ley 666 de 2001), 79 de 1981 y el acuerdo 0321 de 2011

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de enero de 2021.

ALEXANDRA MONEDERO RIVERA
Subsecretaria de Planeación Sectorial
Secretaría de Educación Distrital

Proyectó: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo

Secretaría de Educación Distrital, Avenida 6 Norte # 13 N – 50, Edificio Boulervard, Telefono: 644120072
www.cali.gov.co