SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO ACTIVIDAD

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO I ENTRE LAS CARRERAS 12B Y 13 CON CALLE 23N EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER

ESCENARIO DEPORTIVO MONTEVIDEO I

1					**$31,112,814.00**
1.1	**ITEM**	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/R UNITARIO**
1.2	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN	M2	1,012.00	$5,168	$5,230,016.00
1.3	DESMONTE DE ARQUERIAS EN DETERIORO	UND	2.00	$119,269	$238,538.00
1.4	DEMOLICION DE PISOS E MAX=10 CMS	M2	536.50	$29,283	$15,710,330.00
1.5	DEMOLICION DE ANDENES E MAX=10 CMS	M2	104.00	$29,283	$3,045,432.00
2.	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$12,148,649.00**
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	20.00	$69,287	$1,385,740.00
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA	M3	19.19	$169,690	$3,256,080.00
2.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO IN SITU	M3	19.26	$37,767	$727,543.00
2.4	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL DE CANTERA TIPO BASE	M3	35.20	$129,685	$4,564,912.00
2.5	RETIRO DE SOBRANTES INCLUIDO CARGUE Y TRANSPORTE	M3	23.40	$42,217	$987,878.00
2.6	GENERACION Y DISPOCISION DE ESCOMBRERA	M3	23.40	$52,414	$1,226,496.00
3.	**OBRAS DE CIMENTACIÓN Y CONCRETOS**				**269,057,900.00**
3.1	CONCRETO 17.5 MPA CICLOPEO PARA BASES	M3	13.77	$473,088	6,514,422.00

SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRACION	**24.00%**	$83,076,760.00
IMPREVISTOS	**1.00%**	$3,461,532.00
UTILIDAD	**5.00%**	$17,307,658.00
	TOTAL OBRA CIVIL	**$449,999,118.00**

MARYURI SIRLEY BERRIO ACEVEDO
Secretaria de Planeación