IE LUIS ARANGO CARDONA

T-0714 32,57 m
Ø3 PVC
NOD-180
Z=1.194,00 m
T-0451 18,01 m
Ø3 PVC
NOD-379
Z=1.193,91 m
T-0482 22,84 m
Ø3 PVC
T-0483 23,08 m
Ø3 PVC
T-0782 39,22 m
Ø3 PVC
T-0325 6,68 m
Ø3 PVC
NOD-642
Z=1.193,36 m
NOD-412
Z=1.193,37 m
Carrera 5a
SN
T-1109 91,60 m
Ø3 AC
ACCESO PRINCIPAL
CARRERA 6
NOD-078
Z=1.192,69 m
T-0770 37,43 m
Ø3 AC
CONEXIÓN A RED MUNICIPAL
Z=1.192,10 m
Ø3 AC
NOD-363
Z=1.191,37 m
T-0731 34,04 m
Ø3 AC

Sala
COCINA
Sala Profesores
Juegos Infantiles
Orientacion Escolar
TIENDA
BAÑOS
TANQUE ELEVADO

Ø3/4"
Ø1/2"
REG.Ø1/2"
REG.Ø3/4"
REDUC. A Ø3/4"
REDUC. A Ø1/2"
REDUC. A Ø1.0"
PVCP 14.70m Ø1.0"
PVCP 7.10m Ø1.0"
PVCP 7.20m Ø3/4"
PVCP 27.80m Ø1.0"
PVCP 27.70m Ø1.0"
PVCP 14.70m Ø3/4"
PVCP 7.2m Ø11/2"
PVCP Ø3/4"
REDUC. A Ø3/4"
VALV. CHEQUE 1 1/2"
TANQUE
Ø11/2"
PVCP Ø11/2"
Ø1.0"
GRIVA
1
2
3
4
5

La Tebaida Diferente

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA LA TEBAIDA
"La Tebaida Diferente"
2020-2023
La Tebaida, Quindío

Proyecto

REDES ACUEDUCTO
IE LUIS ARANGO CARDONA

Contenido

RED DE SUMINISTRO

Convenciones

RED DISTRIBUCIÓN
CHEQUE
TEE
CODO
REDUCCIÓN
PUNTO DE CONEXIÓN
(CON PROYECCIÓN DE VÁLVULA DE REGISTRO)

DISEÑO

ING ANDRES MARIN TRUJILLO
M.P 70202 - 164538 TLM

Area Total
Indicadas

Escala
1/150

PLANO Nº.
1
DE
1