**ANEXO No. 2**
MODELO DE PRESENTACIÓN DEL LA PROPUESTA ECONÓMICA

SEÑORES:
**MUNICIPIO DE POPAYÁN**
POPAYÁN, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**REFERENCIA:** PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MP-SG-MC-035-2023

EL valor de la propuesta es el siguiente:

| **PRECIOS A COSTO TOTAL** | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **VALOR UNITARIO** |
| | **ACTIVIDADES A MONTO AGOTABLE** | | |
| 1,1 | Recorrido de cubierta en teja de fibrocemento para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación | m2 | $ 12.308,20 |
| 1,2 | Recorrido de cubierta en teja termoacustica para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación | m2 | $ 18.607,44 |
| 1,3 | Recorrido de cubierta en teja de barro para tapar goteras, incluye reacomodación de tejas, limpieza, reparación de amarras, ganchos o cualquier otro sistema de fijación | m2 | $ 13.358,62 |
| 2,1 | Suministro e instalación de teja de fibrocemento perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye desmonte de tejas existentes | Und | $ 69.895,98 |
| 2,2 | Suministro e instalación de teja de barro incluye reemplazo de elementos para su normal funcionamiento y desmonte de tejas existentes. | m2 | $ 110.394,96 |
| 2,3 | Suministro e instalación de teja termoacustica, incluye elementos para su normal funcionamiento y desmonte de teja existente | Und | $ 632.612,78 |
| 2,4 | Suministro e instalación de teja claraboya en perfil 7 (No.6) área útil 1.48m2, incluye vidrio y desmonte de tejas existentes | Und | $ 151.275,24 |
| 3,1 | Limpieza de canales de cubierta y bajantes h=5m | m | $ 10.305,76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3,2 | Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=7m | m | $ 11.144,62 |
| 3,3 | Limpieza de canales de cubierta y bajantes a h=11m | m | $ 12.822,34 |
| 4,1 | Resane de cielo raso en mortero 1:3, incluye malla para adherencia | m2 | $ 30.845,94 |
| 5,1 | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 34 de ancho 30 cm. | m | $ 23.830,84 |
| 6,1 | Disposición de materiales en sitio autorizado | m3 | $ 5.796,58 |
| 7,1 | Transporte de material proveniente de excavación, explanación, canales y escombros. Incluye Cargue a mano | m3-km | $ 27.303,54 |

**NOTA**: Los ítems oficiales se calcularon con la función de EXCEL = REDONDEAR (número; 0). Este presupuesto fue proyectado por la Secretaría General y revisado por la Secretaría de Infraestructura.

Tal como se ha expresado anteriormente, la contratación se efectúa a monto agotable y sin determinar las cantidades a ejecutar por ítem, ya que estas dependen de las situaciones que se presenten de acuerdo al impacto de las variaciones climáticas en la ciudad, cuya duración e intensidad son difíciles de determinar, lo que conlleva a que sea necesario tener dispuesto el mecanismo tendiente a suplir la necesidad de manera inmediata al daño o evento que impacta los elementos mencionados; además el valor a contratar está sujeto al monto que se tiene disponible dentro del presupuesto para atender la necesidad identificada.

ATENTAMENTE,



_____

(FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL)

NOMBRE DEL PROPONENTE: RICHARD OSWALDO ROSERO CERTUCHE