Objeto: Adquisición e instalación de luminarias Led a todo costo, para la Dirección Seccional de Impuestos de Cali

EXPERIENCIA

Proponente: GRUPO LUTEC S.A.S.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN- DESMONTE DE LAS EXISTENTES, DISPOSICION FINAL Y SUMINISTRO CON INSTALACION A TODO COSTO	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de tubos LED T8 9W policarbonato temperatura de color: 6500ºK, hermeticidad:IP20 flujo luminico:900 LUM eficacia luminica:100 LUM/W, voltaje:100/240 VAC (multi - voltaje) angulo de apertura 270º vida util: 25000 horas - garantia 2 años, con desmonte de las existentes, suministro e instalacion de sockets nuevos, recableado de luminaria, algunas a doble altura y mano de obra calificada	UN	2764	$ 8.300,00	$ 22.941.200,00
2	Suministro e instalación de tubos LED T8 18W policarbonato temperatura de color: 6500ºK, hermeticidad:IP20 flujo luminico:1800 LUM, eficacia luminica:100 LUM/W, voltaje:100/240 VAC (multi - voltaje) angulo de apertura 270º vida util: 25000 horas - garantia 2 años, con desmonte de las existentes, recableado de luminaria, a doble altura, suministro e instalaciòn de sockets nuevos y mano de obra calificada	UN	342	$ 10.000,00	$ 3.420.000,00
3	Luminaria tortuga LED, potencia de 10W, temperatura de color: 6500ºK, hermeticidad: IP65, flujo luminico:100 LUM, eficacia Luminica:100 LUM/W, voltaje.100/240 VAC (Multi-voltje), angula de apertura 120º, vida util:25000H, garantia 2 años	UN	4	$ 22.200,00	$ 88.800,00
4	Suministro e instalaciòn de bala panel LED 12 W para incrustar en techo, 960 LM, IP20, 6500ºK, 120º, 25000H, 2 años de garantia	UN	62	$ 25.700,00	$ 1.593.400,00
5	Suministro e instalación de bala panel Led 18 W para incrustar en techo, 960 LM, IP20, 6500ºK, 120º, 2500 H, 2 años de garantía - Exterior punto de contacto Cali centro	UN	10	$ 26.700,00	$ 267.000,00
6	Suministro e instalación de sensor de movimiento rosca E27 mas bombilla Led 12W para incrustar en el techo, 960 LM, IP20, 6500ºK, 120º, 2500H, 2 años de garantía, para ser ubicadas en las escaleras- en el Edificio Belalcazar	UN	16	$ 30.300,00	$ 484.800,00
7	Desmonte disposición final e instalación a todo costo	GI	1	$ 22.397.600,00	$ 22.397.600,00
			SUBTOTAL		**$ 51.192.800,00**
			IVA	19%	$ 9.726.632,00
			TOTAL		**$ 60.919.432,00**

DANIEL GIRALDO SAENZ
Representante Legal