Bogotá D.C. Octubre de 2023

Señores UNIDAD BÁSICA DE ATENCION DE BAHÍA MÁLAGA

Asunto: CONCEPTO TECNICO PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADICIONALES AL CONTRATO N° 053-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2023

Mediante el presente documento **DAICOCNC SAS** nos permitimos, informar que se requieren actividades adicionales en lo corresponde para la correcta ejecución del objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CUARTOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES DE LOS DISPENSARIOS MÉDICOS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIóN DE LA REGIONAL PACIFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, estas actividades son resultado a las respectivas visitas en obra en las cuales se determinaron que para la entrega de las actividades contratas funcionales se requerían de labores complementarias, Se elaboro una memoria de cantidades mediante levantamiento en sitio con el acompañamiento del supervisor y el maestro de obra.

Dichas cantidades de anexan a continuación, cada una desglosada en los diferentes puntos de intervención donde se requieren estas adicionales.

Cordialmente.

ERYETH MARIA DAZA REDONDO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 49.742.223
DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES DAICONC SAS
NIT 900.433.691-2

DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

COTIZACION			
PROYECTO	UNIDAD BÁSICA DE ATENCIóN DE BAHÍA SOLANO (UBABS)		
CIUDAD	BAHÍA SOLANO, CHOCó	TOPE PRESUPUESTAL	
ITEM	DESCRIPCIóN ADICION	UNIDAD	CANT
2,11	SUMINISTRO DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA DE 0,97 CM X 2.10 M CON REJILLA DE VENTILACIóN DE 30 CM X 30 CM	UND	2
	TOTAL DE ADICION		
CIUDAD	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA	TOPE PRESUPUESTAL	
ITEM	DESCRIPCIóN ADICION	UNIDAD	CANT
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE SOBREPONER DE 36 W 110V ANTIPOLVO,INCLUYE ACCESORIOS,TORNILLERIA Y SOPORTES PARA SU INSTALACION	UND	6
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE ENCHAPE DE PISO BLANCO CARA ÚNICA 25 X 35 - INCLUYE BOQUILLA ANTI HONGO	M2	2
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE BOQUILLA ANTI HONGO	M2	36
2.10	RESANES Y ARREGLO DE PLACAS DE MESON 0.80*1.30*0.10	UND	2
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE PVC DE 1.45 * 1.20 INCLUYE ACCESORIOS Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1
2,12	DESMONTE,SUMINISTRO E INSTALACION DE. TUBERIA SANITARIA DE 3" INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	3
2,13	SUMINISTRO DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA DE 0,97 CM X 2.10 M CON REJILLA DE VENTILACIóN DE 30 CM X 30 CM	UND	3
	TOTAL DE ADICION		
CIUDAD	BAHÍA MÁLAGA, VALLE DEL CAUCA	TOPE PRESUPUES	
ITEM	DESCRIPCIóN ADICION	UNIDAD	CANT
1,3	LIMPIEZA Y LAVADO DE PAREDES Y PISO CERÁMICO. INCLUYE: LAVADO CON EQUIPO A PRESIóN DE IMPACTO CON AGUA, APLICACIóN DE COMPONENTES PARA DESMANCHAR, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO	M2	17
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TRAFICO INCLUYE TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIóN)	M2	38
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TRAFICO EN BORDILLOS LAS TRES CARAS INCLUYE TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIóN)	ML	70
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE PINTURA COLOR ACORDE LA EXISTENTE EPOXICA TIPO 1 POLIAMIDA, 3 MANOS. INCLUYE METROS LINEALES, FILOS Y DILATACIONES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIóN DE ESTE ÍTEM. RETIRO DE ESCOMBROS, RESIDUOS, DISPOSICIóN FINAL Y LIMPIEZA DE OBRA.	M2	57
2,8	DEMOLICIóN DE MURO EXISTENTE INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA A LUGAR AUTORIZADO.	M2	7
2,9	MURO EN BLOQUE DE CEMENTO #4, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MATERIAL	M2	2
2.10	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 SOBRE MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	4
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE ENCHAPE DE PISO BLANCO CARA ÚNICA 25 X 35 - INCLUYE BOQUILLA ANTI HONGO	M2	20
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE: ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TORNILLERÍA Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIóN Y FUNCIONAMIENTO.	M2	9
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA INCLUYE TODO LO NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIóN)	M2	9
2.14	SUMINISTRO E INSTALACIóN DE TUBERIA HIDRÁULICA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS, UNIONES Y CONEXIóN A RED PRINCIPAL.	ML	7
2.15	SUMINISTRO E INSTALACIóN PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS, UNIONES Y CONEXIóN A RED PRINCIPAL.	UN	1
2.16	CONCRETO PARA VIGAS Y CONEXIONES 21MPA INCLUYE FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, CURADO, ANDAMIOS,	M2	1,4
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA EXTINTOR	UND	1
2,19	SUMINISTRO DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA DE 0,97 CM X 2.10 M CON REJILLA DE VENTILACIóN DE 30 CM X 30 CM	UND	1
	TOTAL DE ADICION		
	TOTAL ACTIVIDADES		

Carrera 90 # 88 A -07 Barrio Quirigua
Cel: 311-2246673 E-mail: daiconcingenieria@gmail.com
Bogotá - Colombia