IMC-34-008-2023

ANEXO 2 : PRECIOS DE REFERENCIA

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, TRATAMIENTO, FILTRACIONES Y HUMEDADES"						
CODIGO	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	
1877	DESMONTE Y REINSTLACION DE CUBIERTAS EXISTENTE ALTURA MAYORES A 7 MTS	m²	64	$ 35.432,85	$ 2.267.702,40	$ 2.267.702,00
1520	REINSTALACION DE CUBIERTAS	m²	64	$ 19.252,65	$ 1.232.169,60	$ 1.232.170,00
346	SUMINISTRO INST. VIGAS MADERA SAPÁN TECHO 0.08X0.18M	m	30	$ 174.772,12	$ 5.243.163,60	$ 5.243.164,00
1535	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MACHIMBRE Y APOYOS EN MADERA BAJO CUBIERTA INCLUYE LIJADO, RESTAURACION DE ELEMENTOS Y SELLO DE LA MISMA MINIMO DOS CAPAS	m²	44	$ 79.825,07	$ 3.512.303,08	$ 3.512.303,00
1090	MANTENIMIENTO DE VIGA CANAL CON MANTO EDIL 3 MM DESARROLLO 1 M	ml	28	$ 95.219,25	$ 2.666.139,00	$ 2.666.139,00
1414	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO TIPO CUBRISEL (CERESTIC,BRONCOELASTICO O EQUVALENTE) TRES CAPAS Y ACABADO FINAL FINISH O EQUIVALENTE	m²	50	$ 80.728,91	$ 4.036.445,50	$ 4.036.446,00
1238	APLICACION DE SIKAFLEX PARA JUNTAS DE MARQUESINA EN VIDRIO Y/O POLICARBONATO ALTURAS MAYORES A 7 METROS	ml	98	$ 7.288,03	$ 714.226,94	$ 714.227,00
820	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4	m	36	$ 62.597,74	$ 2.253.518,64	$ 2.253.519,00
1341	DESMONTE CIELO RASO EXISNTE EN MADERA Y/O PVC Y/O DRAYWALL ALTURAS MTS MAYORES A INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	78	$ 15.883,02	$ 1.238.875,56	$ 1.238.876,00
47	ENTRAMADO MADERA CIELORRASO	m²	52	$ 31.822,89	$ 1.654.790,28	$ 1.654.790,00
959	CIELORRASO EN TABLILLAS PVC	m²	92	$ 71.580,87	$ 6.585.440,04	$ 6.585.440,00
705	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	148	$ 55.512,03	$ 8.215.780,44	$ 8.215.780,00

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

DIAN

"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, TRATAMIENTO, FILTRACIONES Y HUMEDADES"

CODIGO	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
97	ANTI HUMEDAD FACHADA - DOS CAPAS	m²	52	$ 104.925,73	$ 5.456.137,96	$ 5.456.138,00
129	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	m²	52	$ 34.712,02	$ 1.805.025,04	$ 1.805.025,00
1325	RETIRO DE ESCOMBROS INCLUYE DISPOSICION FINAL	vj	4	$ 429.611,92	$ 1.718.447,68	$ 1.718.448,00
1157	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL.	un	14	$ 10.338,22	$ 144.735,08	$ 144.735,00
1152	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS-- duplicado 1	un	14	$ 232.364,59	$ 3.253.104,26	$ 3.253.104,00
1192	SALIDA TOMA REGULADA SOBRE CANALETA EXISTENTE	un	16	$ 131.800,39	$ 2.108.806,24	$ 2.108.806,00
1360	DESMONTE DE PERSIANAS EXISTENTES	m²	60	$ 6.979,71	$ 418.782,60	$ 418.783,00

		$ 54.525.593,94	$ 54.525.595,00
ADMINISTRACIÓN	25%	$ 13.631.398,49	$ 13.631.398,00
IMPREVISTOS	4%	$ 2.181.023,76	$ 2.181.024,00
UTILIDAD	5%	$ 2.726.279,70	$ 2.726.280,00
IVA / UTILIDAD	19%	$ 517.993,14	$ 517.993,00
		$ 73.582.289,02	**$ 73.582.290,00**

IVETH DEL CARMEN FLOREZ LIDUEÑAS
Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca

Proyectó: Ferney Rodriguez Vanegas