Julio 18 de 2023, Municipio de El Calvario - Meta

Señores
Consejo Municipal de Gestión del Riego
Municipio El Calvario – Meta

Asunto: Informe técnico por afectaciones en las vías, caminos, acueductos, viviendas y cultivos causados por la ola invernal de los últimos días.

Cordial saludo.

En relación con el asunto, mediante el presente, se informa los daños ocurridos en la infraestructura del municipio; viviendas, acueductos, cultivos y especialmente las vías de acceso que conectan con la vía principal que comunica Bogotá con Villavicencio y que requieren de intervención inmediata ya que nos tiene totalmente incomunicados. Situación que es muy preocupante, toda vez que hay cosechas sin sacar al mercado, ingresar insumos necesarios para los cultivos agrícolas y el cuidado de animales, escasean los alimentos amenazado la seguridad alimentaria de las familias y de los alumnos que están en las Residencias Escolares, además la imposibilidad de movilizar una ambulancia con pacientes que requieran de atención especializada.

También debo informar que el municipio no cuenta con los recursos económicos, técnicos ni humano para atender la urgencia debido a la magnitud de las afectaciones en los diferentes sectores. Por lo tanto es necesario acudir de manera inmediata a la gobernación u otra entidad para que ellos nos ayuden a enfrentar esta grave situación que se nos presenta.

La administración cuenta con unas máquinas con las que podemos atender algunos puntos, pero no tenemos los recursos suficientes para la operación y puesta en funcionamiento de las mismas.

Es urgente rehabilitar la vía principal, por las condiciones del clima y la altura sobre el nivel del mar, esta zona mantiene con mucha nubosidad lo que dificulta menormente la llegada de transporte aéreo, puedo afirmar que está en riesgo la economía y la salud de nuestros habitantes, tenemos dos residencias escolares con cerca de 180 menores, tenemos alta población de adulto mayor, nuestro centro de atención es apenas de primer nivel. Por lo tanto la vía se convierte en un tema transversal que se hace indispensable para que todo lo demás vuelva a la normalidad.

Es urgente restablecer el servicio de agua, especialmente para el casco Urbano y San Francisco, pues es allí donde se concentra la mayor población.

Urgente restablecer el servicio de energía eléctrica, especialmente para el casco Urbano y San Francisco, pues es allí donde se concentra la mayor población.

Urgente solicitar ayuda a nivel central para revisar el nivel de riesgo de las viviendas rurales por

movimientos en masa o amenaza de deslizamiento.

De manera general los daños más graves se ubican sobre las vías principales, caminos veredales, acueductos y energía eléctrica del municipio.

A continuación, se presenta el tipo de afectación de los puntos críticos con necesidad de intervención inmediata; comprendidos a corte del 19 de julio de 2023.

No.	MUNICIPIO	SECTOR/ VEREDA	ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE CADA ENTE TERRITORIAL MUNICIPAL	TIPO DE AFECTACIÓN	LUGAR DEL MUNICIPIO CON SUS COORDENADAS DONDE SE DEBEN EJECUTAR LAS ACCIONES	
					LATITUD (N)	LONGITUD (W)
1. VÍAS - CARRETERA						
1	EL CALVARIO	VIA MONTFORT, VEREDA MONSERRATE PREDIO ALIRIO SUTA	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA TEMPORAL E INTERMITENTE	MOVIMIENTO EN MASA	4°18'25.29"N	73°38'24.92"O
2	EL CALVARIO	VÍA SAN JUANITO-FINCA ANA JULIA LEÓN	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	MOVIMIENTO EN MASA	4°21'30.25"N	73°42'56.87"O
3	EL CALVARIO	VÍA SAN JUANITO SECTOR LOS LARA	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA CONTINUA	DESLIZAMIENTO DEL TALUD	4°365253"N	73°717238 W
4	EL CALVARIO	VÍA VEREDA SAN PEDRO	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA TEMPORAL E INTERMITENTE	DETERIORO TOTAL DE LA BANCA	4°21'42.66"N	73°41'55.18"O
5	EL CALVARIO	VÍA VILLAVICENCIO, SECTOR LOS MOLANO	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	MOVIMIENTO EN MASA, PERDIDA DE LA BANCADA	4°18'41.54"N	73°46'43.69"W
6	EL CALVARIO	VÍA VILLAVICENCIO, SECTOR LAS BRUJAS	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	MOVIMIENTO EN MASA, SOFLUCCIÓN DE VÍA, SOCAVACIÓN DE LA VÍA Y PERDIDA DE LA BANCADA	4°19'32.26"N	73°45'25.90"O
7	EL CALVARIO	VÍA VILLAVICENCIO, SECTOR LA RECEBERA	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	TAPONAMIENTO Y AGRIETAMIENTO DE LA VÍA	4°20'17.11"N	73°45'49.11"O

8	EL CALVARIO	VEREDA SANTA MARÍA HACIA EL PUENTE NUEVO	APLICAR MATERIAL DE CANTERA A TODO EL TRAYECTO PARA GARANTIZAR EL PASO DE VEHICULOS	ES UNA VÍA NUEVA	4°23´59"N	73°41´26"W
9	EL CALVARIO	VÍA EL CRUCE HACIA SAN FRANCISCO	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	DETERIORO TOTAL DE LA BANCADA	4°21'07.94"N	73°46'05.04"O
10	EL CALVARIO	VEREDA EL CARMEN, SECTOR JERICÓ	LIMPIAR CON MAQUINARIA TODA LA BANCADA	TAPONADA POR AVALANCHA	4°20´41.46" N	73°44´04,99" 0
11	EL CALVARIO	VÍA HACIA VILLAVICENCIO	REMOSION DE TIERRA Y USO DE EXPLOSIVOS PARA CONFORMACION DE LA BANCA	AVALANCHA QUE ARRAZÓ CON LA BANCADA	4°18´38" N	73°46´46" W
12	EL CALVARIO	VÍA A SAN JUANITO, SECTOR EL RUCHIGO	REMOSION DE TIERRA PARA RECONFORMAR LA BANCADA	PERDIDA DE LA BANCADA	4°22´08´" N	73°42´49,04" W
13	EL CALVARIO	VÍA EL CRUCE HACIA SAN FRANCISCO	REMOSION DE ROCA, INTERVENIR CON MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE BATEA	4°20'34.43"N	73°45'57.83"O
14	EL CALVARIO	VÍA EL CRUCE HACIA SAN FRANCISCO	REMOSION DE ROCA E INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	PERDIDA TOTAL DE LA BANCADA	4°21'34.99"N	73°46'45.52"O
15	EL CALVARIO	VÍA EL CALVARIO - GUAYABETAL	REMOSION DE ROCA, INTERVENSION CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO	PERDIDA TOTAL DE LA BANCADA	4°20´22.01"N	73°44´21.93"W
16	EL CALVARIO	VEREDA EL CARMEN, SECTOR VÍA ESCUELA	CONSTRUCCION DE MURO O AMPLIAR CON MAQUINARIA	PERDIDA DE LA BANCA POR AVALANCHA	4°20´49.49" N	73°43´52,05" 0
17	EL CALVARIO	VÍA EL CRUCE HACIA SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	SOCAVACIÓN DE ALCANTARILLA	4°21'4.17"N	73°45'52.21"O
18	EL CALVARIO	VEREDA SAN AGUSTÍN Y VEREDA LA CRISTALINA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y MULARES PARA COMUNICAR A LAS VEREDAS	AVALANCHA	4°21'4.00"N	73°38'7.49"O


19	EL CALVARIO	VÍA SAN JUANITO	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO BOX-COULVERT	SOCAVACIÓN DE BOX - COULVERT CAÑO CALICHE	4°23'41.12"N	73°42'1.52"O
20	EL CALVARIO	VÍA VEREDA SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DE BATEA ALCANTARILLA	SOCAVACIÓN DE BATEA	4°21'33.08"N	73°45'31.54"O
21	EL CALVARIO	VÍA VEREDA SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE ALCANTARILLA	4°21'8.37"N	73°40'53.60"O
2. VÍAS – CAMINOS DE HERRADURA						
22	EL CALVARIO	CAMINO MONTFORT – EL PALMAR Y SAN RAFAEL- SAN PEDRO	REPARACIÓN PUENTES, SOBREPASOS Y BORDES	DETERIORO POR TIEMPO Y AGUA	4°21´29"N 4°18´15"N	73°40´04"W 73°39´24"W
23	EL CALVARIO	CAMINO SAN PEDRO - MONTFORT	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUATIQUIA	AVALANCHA, CRECIENTE DEL RIO	4°19´23.00"N	73°38´58.00"W
24	EL CALVARIO	VEREDA EL PALMAR	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y MULAR PARA COMUNICAR A LAS VEREDAS	AVALANCHA	4°17'52.76"N	73°39'37.46"O
25	EL CALVARIO	CAMINO SAN ANTONIO BAJO – EL CARMEN	CONTRUCCION NUEVAMENTE DEL PUENTE	ARRAZADO POR AVALANCHA	4°21´08.26" N	73°44´,04" 0
26	EL CALVARIO	CAMINO VÍA AL HOYON	CONSTRUCCION DEL PUENTE QUEBRADA LA PLATA	AFECTACION POR AVALANCHA Y DETERIORO POR EL AGUA	4°20´50.26" N	73°43´29,04" 0
3. VIVIENDA						
27	EL CALVARIO	SAN ANTONIO BAJO	REUBICACION DE LA VIVIENDA	MOVIMIENTO EN MASA	4°21´47" N	73°45´00" W
28	EL CALVARIO	SAN ANTONIO ALTO	REUBICACION DE LA VIVIENDA	AMENAZA POR REMOSION EN LA PARTE ALTA	4°21´55" N	73°45´00" W
4. ACUEDUCTOS						
29	EL CALVARIO	VEREDA SANTA MARIA, SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO, EL PALMAR, SAN ISIDRO Y CENTRO	REPARACIÓN DE LAS REDES Y BOCATOMA	DETERIORO POR TIEMPO Y MOVIMIENTO EN MASA	4°23'15.34"N	73°41'56.66"W

30		VEREDA SAN AGUSTÍN	RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA DEL ACUEDUCTO	MOVIMIENTO EN MASA EN GRAN MAGNITUD QUE ARRASÓ CON EL ACUEDUCTO	4°20'58.99"N	73°37'35.39"O
5. OTROS						
31	EL CALVARIO	CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN DE CAÑO SAN FRANCISCO	POSIBLE AUMENTO DE CAUCE DEL CAÑO Y SE ANEXA POR FALLO DE SENTENCIA JUDICIAL DE ACCIÓN POPULAR AL CAÑO SAN FRANCISCO	NACIMIENTO DEL CAÑO 4°22'45.24"N . PUNTO DONDE TERMINA EL FALLO 4°22'48.65"N	NACIMIENTO DEL CAÑO 73°45'38.76"O . PUNTO DONDE TERMINA EL FALLO 73°45'23.17"O
32	EL CALVARIO	CASCO URBANO, SECTOR LA VIOLETA, LOTE DE LOS ABUELITOS, CASA DE LA CULTURA	RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	DETERIORO DEL MURO HECHO EN GAVIONES	4°21´05.00" N	73°42´57.00"W




En lo que tiene que ver con la revisión y la posible reubicación de algunas viviendas, reitero la necesidad urgente de solicitar apoyo a quien corresponda, con personal idóneo y equipos si se requiere, igualmente recursos para las viviendas VIS, si se concluye que se deben reubicar.





Por otra parte, seguimos alimentando la base de datos en lo que tiene que ver con la afectación de cultivos, pues por la misma dificultad para movilizarnos a sido imposible tener la información completa.

A continuación relaciono la ubicación, registro fotográfico de cada uno de los puntos, tipo de afectación e intervención sugerida por cada lugar afectado, según daños y afectaciones causados por el invierno del mes de julio de 2023.

No.	MUNICIPIO	SECTOR/ VEREDA	ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE CADA ENTE TERRITORIAL MUNICIPAL	TIPO DE AFECTACIÓN	LUGAR DEL MUNICIPIO CON SUS COORDENADAS DONDE SE DEBEN EJECUTAR LAS ACCIONES		REGISTRO FOTOGRAFICO	INTERVENSION SUGERIDA
					LATITUD (N)	LONGITUD (W)		
1. VÍAS - CARRETERA								
1	EL CALVARIO	VEREDA MONSERRATE PREDIO ALIRIO ZUTA	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA TEMPORAL E INTERMITENTE	MOVIMIENTO EN MASA	4°18'25.29"N	73°38'24.92"O		INTERVENCIÓN CON RETROEXCAVADORA Y CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENSION
2	EL CALVARIO	VÍA SAN JUANITO-FINCA ANA JULIA LEÓN	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	MOVIMIENTO EN MASA	4°21'30.25"N	73°42'56.87"O		MANEJO D AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTÍA, Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS GAVIONES

3	EL CALVARIO	VÍA SAN JUANITO SECTOR LOS LARA	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA CONTINUA	DESLIZAMIENTO DEL TALUD	4°365253"N	73°717238 W		REMOVER TODO EL MATERIAL QUE CAE SOBRE LA VÍA CON MAQUINARIA
4	EL CALVARIO	VÍA VEREDA SAN PEDRO	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA TEMPORAL E INTERMITENTE	DETERIORO TOTAL DE LA BANCA	4°21'42.66"N	73°41'55.18"O		HACER MANTENIMIENTO GENERAL CON MAQUINARÍA DEL MUNICIPIO
5	EL CALVARIO	VÍA VILLAVICENCIO, SECTOR LOS MOLANO	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	MOVIMIENTO EN MASA, PERDIDA DE LA BANCADA	4°18'41.54"N	73°46'43.69"W		CON MAQUINARIA REMOVER TODA LA TIERRA SUELTA Y RECUPERAR LA BANCADA CON MATERIAL DE CANTERA
6	EL CALVARIO	VÍA VILLAVICENCIO, SECTOR LAS BRUJAS	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	MOVIMIENTO EN MASA, SOFLUCCIÓN DE VÍA, SOCAVACIÓN DE LA VÍA Y PERDIDA DE LA BANCADA	4°19'32.26"N	73°45'25.90"O		CON MAQUINARIA REMOVER TODA LA TIERRA SUELTA Y RECUPERAR LA BANCADA CON MATERIAL DE CANTERA
7	EL CALVARIO	VÍA VILLAVICENCIO, SECTOR LA RECEBERA	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	TAPONAMIENTO Y AGRIETAMIENTO DE LA VÍA	4°20'17.11"N	73°45'49.11"O		REMOVER ROCA Y TIERRA PARA REAHACER LA VÍA
8	EL CALVARIO	VEREDA SANTA MARÍA HACIA EL PUENTE NUEVO	APLICAR MATERIAL DE CANTERA A TODO EL TRAYECTO PARA GARANTIZAR EL PASO DE VEHICULOS	ES UNA VÍA NUEVA	4°23´59"N	73°41´26"W		APLICAR MATERIAL DE CANTERA, REGARLO Y COMPACTARLO.
9	EL CALVARIO	VÍA EL CRUCE HACIA SAN FRANCISCO	INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	DETERIORO TOTAL DE LA BANCADA	4°21'07.94"N	73°46'05.04"O		REMOSION DE ROCAS Y TIERRA
10	EL CALVARIO	VEREDA EL CARMEN, SECTOR JERICÓ	LIMPIAR CON MAQUINARIA TODA LA BANCADA	TAPONADA POR AVALANCHA	4°20´41.46" N	73°44´04,99" 0		MAQUNARIA PARA DESPEJAR LA VÍA
11	EL CALVARIO	VÍA HACIA VILLAVICENCIO	USO DE EXPLOSIVOS PARA CONFORMACION DE LA BANCA	AVALANCHA QUE ARRAZÓ CON LA BANCADA	4°18´38" N	73°46´46" W		REMOSION DE ROCA Y TIERRA PARA HABILITAR LA BANCA

12	EL CALVARIO	VÍA A SAN JUANITO, SECTOR EL RUCHIGO	REMOSION DE TIERRA PARA RECONFORMAR LA BANCADA	PERDIDA DE LA BANCADA	4°22'08'' N	73°42'49,04" W		REMOSION DE TIERRA PARA APERTURAR LA BANCADA
13	EL CALVARIO	VÍA EL CRUCE HACIA SAN FRANCISCO	REMOSION DE ROCA, INTERVENIR CON MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE	SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE BATEA	4°20'34.43"N	73°45'57.83"O		REMOVER ROCA Y TIERRA PARA REAHACER LA VÍA
14	EL CALVARIO	VÍA EL CRUCE HACIA SAN FRANCISCO	REMOSION DE ROCA E INTERVENIR CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO VEHICULAR DE MANERA PERMANENTE	PERDIDA TOTAL DE LA BANCADA	4°21'34.99"N	73°46'45.52"O		REMOSION DE ROCAS Y TIERRA
15	EL CALVARIO	VÍA EL CALVARIO - GUAYABETAL	REMOSION DE ROCA, INTERVENSION CON MAQUINARIA PARA HABILITAR EL PASO	PERDIDA TOTAL DE LA BANCADA	4°20'22.01"N	73°44'21.93"W		REMOVER ROCA Y TIERRA
16	EL CALVARIO	VEREDA EL CARMEN, SECTOR VÍA ESCUELA	CONSTRUCCION DE MURO O AMPLIAR CON MAQUINARIA	PERDIDA DE LA BANCA POR AVALANCHA	4°20'49.49" N	73°43'52,05" O		CONSTRUIR UN MURO DE CONTENSION O AMPLIAR LA VÍA EXCABANDO EL TALUD
17	EL CALVARIO	VÍA EL CRUCE HACIA SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	SOCAVACIÓN DE ALCANTARILLA	4°21'4.17"N	73°45'52.21"O		CONSTRUIR LA ALCANTARILLA NUEVAMENTE
18	EL CALVARIO	VÍA SAN JUANITO	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO BOX-COULVERT	SOCAVACIÓN DE BOX - COULVERT CAÑO CALICHE	4°23'41.12"N	73°42'1.52"O		CONSTRUCCIÓN DEL BOX-COULVERT
19	EL CALVARIO	VÍA VEREDA SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DE BATEA ALCANTARILLA	SOCAVACIÓN DE BATEA	4°21'33.08"N	73°45'31.54"O		CONSTRUCCIÓN DE UNA BATEA
20	EL CALVARIO	VÍA VEREDA SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	SOCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE ALCANTARILLA	4°21'8.37"N	73°40'53.60"O		CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA

18	EL CALVARIO	CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN DE CAÑO SAN FRANCISCO	POSIBLE AUMENTO DE CAUCE DEL CAÑO Y SE ANEXA POR FALLO DE SENTENCIA JUDICIAL DE ACCIÓN POPULAR AL CAÑO SAN FRANCISCO	NACIMIENTO DEL CAÑO 4°22'45.24"N . PUNTO DONDE TERMINA EL FALLO 4°22'48.65"N	NACIMIENTO DEL CAÑO 73°45'38.76"O . PUNTO DONDE TERMINA EL FALLO 73°45'23.17"O		CONTINUAR CON LA CANALIZACIÓN DE ESTE CAÑO, YA HAY ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y CANTIDADES
			2. VÍAS – CAMINOS DE HERRADURA					
	EL CALVARIO	CAMINO MONTFORT – EL PALMAR Y SAN RAFAEL- SAN PEDRO	REPARACIÓN PUENTES, SOBREPASOS Y BORDES	DETERIORO POR TIEMPO Y AGUA	4°21´29"N 4°18´15"N	73°40´04"W 73°39´24"W		INSTALAR LOS PASOS Y LOS BORDILLOS, PUEDEN SER METÁLICOS O MADERA DE BUENA CALIDAD
22	EL CALVARIO	CAMINO SAN PEDRO - MONTFORT	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUATIQUIA	AVALANCHA, CRECIENTE DEL RIO	4°19´23.00"N	73°38´58.00"W		REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE
23	EL CALVARIO	VEREDA EL PALMAR	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y MULAR PARA COMUNICAR A LAS VEREDAS	AVALANCHA	4°17'52.76"N	73°39'37.46"O		CONSTRUIR EL PUENTE NUEVAMENTE
24	EL CALVARIO	CAMINO SAN ANTONIO BAJO – EL CARMEN	CONTRUCCION NUEVAMENTE DEL PUENTE	ARRAZADO POR AVALANCHA	4°21´08.26" N	73°44´,04" 0		CONSTRUIR EL PUENTE
25	EL CALVARIO	CAMINO VÍA AL HOYON	CONSTRUCCION DEL PUENTE QUEBRADA LA PLATA	AFECTACION POR AVALANCHA Y DETERIORO POR EL AGUA	4°20´50.26" N	73°43´29,04" 0		CONSTRUCCION DEL PUENTE NUEVO
26	EL CALVARIO	VEREDA SAN AGUSTÍN Y VEREDA LA CRISTALINA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y MULARES PARA COMUNICAR A LAS VEREDAS	AVALANCHA	4°21'4.00"N	73°38'7.49"O		CONSTRUIR LOS DOS PUENTES DE MANERA MANCOMUNADA CON LAS JAC Y APOYO DE LA GOBERNACIÓN
			3. VIVIENDA					
27	EL CALVARIO	SAN ANTONIO BAJO	REUBICACION DE LA VIVIENDA	MOVIMIENTO EN MASA	4°21´47" N	73°45´00" W		REUBICACIÓN DE LA VIVIENDA

28	EL CALVARIO	SAN ANTONIO ALTO	REUBICACION DE LA VIVIENDA	AMENAZA POR REMOSION EN LA PARTE ALTA	4°21'55" N	73°45'00" W		REUBICACIÓN DE LA VIVIENDA
4. ACUEDUCTOS								
29	EL CALVARIO	VEREDA SANTA MARIA, SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO, EL PALMAR, SAN ISIDRO Y CENTRO	REPARACIÓN DE LAS REDES Y BOCATOMA	DETERIORO POR TIEMPO Y MOVIMIENTO EN MASA	4°23'15.34"N	73°41'56.66"W		ADQUIRIR LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS
30	EL CALVARIO	VEREDA SAN AGUSTÍN	RECONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA DEL ACUEDUCTO	MOVIMIENTO EN MASA EN GRAN MAGNITUD QUE ARRASÓ CON EL ACUEDUCTO	4°20'58.99"N	73°37'35.39"O		CONSTRUCCIÓN DE LA BOCATOMA Y HACERLE MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS
5. OTROS								
31	EL CALVARIO	CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN DE CAÑO SAN FRANCISCO	POSIBLE AUMENTO DE CAUCE DEL CAÑO Y SE ANEXA POR FALLO DE SENTENCIA JUDICIAL DE ACCIÓN POPULAR AL CAÑO SAN FRANCISCO	NACIMIENTO DEL CAÑO 4°22'45.24"N . PUNTO DONDE TERMINA EL FALLO 4°22'48.65"N	NACIMIENTO DEL CAÑO 73°45'38.76"O . PUNTO DONDE TERMINA EL FALLO 73°45'23.17"O		CONTINUAR CON LA CANALIZACIÓN DE ESTE CAÑO, YA HAY ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y CANTIDADES
32	EL CALVARIO	CASCO URBANO, SECTOR LA VIOLETA, LOTE DE LOS ABUELITOS, CASA DE LA CULTURA	RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	DETERIORO DEL MURO HECHO EN GAVIONES	4°21'05.00" N	73°42'57.00"W		RECONSTRUIR EL MURO EN GAVIONES Y REVESTIRLOS EN CONCRETO PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD

Atentamente

LUIS DEMETRIO BECERRA JAIMES
Secretario De Gobierno, Planeación E Infraestructura