CAPITULO	ITEM	UNSPSC	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA NECESIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	1.1	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**PRELIMINARES:** Identificación de trampas de grasa existentes y desarenador principal en el Centro de Comercio y Servicios y Sedes a Cargo	M2	3	$ 83.620,00	$ 250.860,00
	1.2	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**PRELIMINARES:** Adecuación y aislamiento de área de trabajo.	M2	3	$ 36.020,00	$ 108.060,00
	1.3	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**PRELIMINARES:** Desmonte de tapa operadora tipo loseta en trampas de grasa y aceites	UND	3	$ 851.170,00	$ 2.553.510,00
	1.4	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**EXTRACCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN FINAL:** Retiro de lodos con alta presencia de grasas y aceites industriales en trampas de grasas, incluye transporte interno hasta zona de succión.	M3	3	$ 892.820,00	$ 2.678.460,00
	1.5	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**EXTRACCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN FINAL:** Retiro manual de lodos y arenas en desarenador principal, zona de bombas incluye transporte interno y acarreo hasta zona de succión.	M3	3	$ 745.260,00	$ 2.235.780,00
	1.6	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**EXTRACCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN FINAL:** Mantenimiento de paredes internas en trampas de grasa, incluye lavado a presión con detergente, desinfectante y agua a presión, escarificación, resane, Y Aplicación de catalizador orgánico	M2	3	$ 287.110,00	$ 861.330,00
	1.7	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**EXTRACCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN FINAL:** Succión de lodos con equipo de bomba de vació para su disposición final en relleno sanitario autorizado.	M3	3	$ 784.530,00	$ 2.353.590,00
	1.8	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**TAPAS OPERADORAS:** Reemplazo de las tapas en mal estado por tapas de lámina de fibra de vidrio reforzada en acero.	M2	3	$ 1.143.910,00	$ 3.431.730,00
	1.9	40141747	Edificio Cra 43 Nodo Hotelería y Turismo Nodo Gastronomía	**ASEO GENERAL:** Recolección y disposición final de RCD en sitio autorizado	M3	3	$ 887.108,00	$ 2.661.324,00
							TOTAL	$ 17.134.644,00



Firma del Proponente o de su representante legal