Cartagena, 13 de septiembre 2023.

SEÑORES.
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
L.C
Cordial saludo

ASUNTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOZAS SEPTICAS ISLA GRANDE – SERVICIO DE SUCCION.

CANTIDADES DE OBRA				
DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNIT.**	**VR. TOTAL**
1. TRAZADO Y REPLANTEO	M2	36,00	$ 17.784	$640.240,82
2. CERRAMIENTO	M2	48,00	$ 78.358	$3.761.178,40
3. EXCAVACION MANUAL	M3	72,00	$ 78.827	$5.675.531,09
4. MATERIAL SELECCIONADO (ZAHORRA)	M3	3,60	$ 511.513	$1.841.448,44
5 BASE EN CONCRETO POBRE E=0,07	M3	2,52	$ 1.785.010	$4.498.225,00
6. CAJA DE INSPECCION (0,80X0,80)	UNIDAD	1,00	$ 2.057.831	$2.057.831,25
7. DESMONTE Y REUBICACION DE TRAMPA DE GRASA EXISTENTE)	UNIDAD	1,00	$ 270.000	$270.000,00
8. TUBERIA SANITARIA PVC 2"	ML	7,00	$ 131.890	$923.233,26
9. TUBERIA SANITARIA DE 4"	ML	6,00	$ 138.469	$830.812,12
10. TUBERIA DE IRRIGACION 4" (PATA GALLINA)	GLOBAL	1,00	$ 2.998.587	$2.998.587,44
11. RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	72,00	$ 36.000	$2.592.000,00
12. LIMPIEZA GENERAL	GLOBAL	1,00	$ 540.000	$540.000,00
13. SERVICIO DE SUCCION	GLOBAL	1,00	$ 14.000.000	$14.000.000,00
			TOTAL COSTO DIRECTO=	**$40.629.087,81**
			ADMON 12% =	**$4.875.490,54**
			UTILIDAD 5% =	**$2.031.454,39**
			IMPREVISTOS 5% =	**$2.031.454,39**
			IVA 19% =	**$385.976,33**
			VALOR TOTAL PROPUESTA:	**$49.953.463,46**

OBSERVACIONES:

- Presupuesto llave en mano con logística y viajes limitados.
- Material puesto en isla grande.
- Personal que interviene en la operación, 01 director más 03 operadores.
- Tiempo de ejecución 20 dias
- Vigencia de oferta 30 dias

Atentamente



ING. JULIAN ALONSO PINZÓN OSPINO
CC. 1.047.447.127
GERENTE GENERAL