SOLUCIONES	**SOLICITUD DE COTIZACION**

Lugar y fecha: Bogotá D.C; 10 de septiembre de 2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

EMPRESA:	SOLUCIONES INTEGRALES CON CALIDAD LD S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO TOLE
N.I.T:	901.370.467-0
DIRECCION:	CR 6 45 C 68 BRR VILLA KENNEDY
TELEFONOS Y/o FAX:	3202313964
CORREO ELECTRÓNICO:	solucionesintegralesldsas@gmail.com

ESTUDIO PREVIO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CONTRATIACIÓN DEL **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA SEDE LAS MERCEDES DEL CLUB MILITAR"**

En las siguientes condiciones:

1. COTIZACIÓN

1.1. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo de bombas sumergibles incluye: - Desarme y limpieza del equipo (externa e interna) - Inspección de componentes. - Armado y ajustes de componentes - Cambio de rodamientos y sello mecánico especial de Agua Residual - Cambio de aceite dieléctrico - Revisión y pruebas de controles de nivel	GBL	4	$ 800.000	$ 3.200.000
2	Mantenimiento preventivo de serpentín de Mezcla incluye: - Verificación y ajuste de Anclaje - Verificación y ajuste de flujo e inyección de productos químicos. - Cambio de conexiones flexible o mangueras	GBL	2	$ 200.000	$ 400.000
3	Mantenimiento preventivo de bombas dosificadoras incluye: - Extracción, desarme, revisión y limpieza en sitio - Verificación y ajuste de conexiones eléctricas - Prueba de funcionamiento con y sin carga de trabajo - Ajuste y lubricación de partes	UND	6	$ 350.000	$ 2.100.000
4	Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas incluye: - Desarme y limpieza (interna y externa) del equipo - Inspección de componentes - Cambio de rodamientos y sello mecánico especial de AR. - Cambio de aceite dieléctrico - Pruebas con y sin carga de trabajo; verificación de conexiones eléctricas. - Revisión y pruebas de controles de nivel. - Suministro e instalación de trampa de cabello - Armado y ajuste de componentes	GBL	2	$ 220.000	$ 440.000
5	Mantenimiento tablero control eléctrico incluye: - Limpieza de general - Ajuste de borneras - Verificación y ajuste electromecánica de componentes. - Pruebas de funcionamiento - Cambio de cableado en mal estado. - Protección con pintura anticorrosiva en partes deterioradas	GBL	2	$ 500.000	$ 1.000.000
6	Mantenimiento preventivo espesador de lodos incluye: - Desarme, arme, ajuste, lubricación y limpieza del motorreductor - ajuste de vástago y paletas - protección con pintura en fibra de vidrio	GBL	2	600.000	$ 1.200.000

7	Mantenimiento Preventivo Deshidratador de Lodos Incluye: - Desarme y arme general de la estructura - Limpieza general del compactado neumático - Cambio de conexiones flexibles si es necesario - Verificación de escapes de aire en la red - Mantenimiento al actuador manual - Limpieza y ajuste	GBL	2	$ 1.000.000	$ 2.000.000
8	Mantenimiento preventivo de eras de secado incluye: - Evacuación material filtrante en cada caja - Revisión y corrección de colectores de salida de lixiviados - cambio de material filtrante y de soporte	GBL	2	$ 650.000,00	$ 1.300.000
9	Mantenimiento preventivo de lámparas UV incluye: - Desarme y arme general de la estructura - Verificación de conexiones eléctricas - Suministro e instalación de mangas o tubos de cuarzo - Prueba de funcionamiento	GBL	2	$ 350.000	$ 700.000
10	Suministro e instalación medidores de presión sistema de filtros y bombas sumergibles incluye: - Manómetros - Accesorios de Instalación - Prueba de Funcionamiento	GBL	4	$ 150.000,00	$ 600.000
11	Suministro e instalación de sensores de nivel incluye: - Flotadores - Accesorios de instalación - Revisión y pruebas de controles de nivel.	UND	8	$ 300.000	$ 2.400.000
TOTAL, SIN IVA					$ 15.340.000
IVA 19%					$ 2.914.600
TOTAL, CON IVA					$ 18.254.600

2. MONEDA DE LA COTIZACIÓN

PESOS COLOMBIANOS para oferentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia.

a. PLAZO DE EJECUCIÓN/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

3. VIGENCIA DE LAS COTIZACIONE

Se requiere que el oferente indique con una X la validez de la cotización:

- 30 días ( )
- 60 días (X)
- 90 días ( )

4. PRODUCTOS A ENTREGAR

- Fichas técnicas de los productos.
- Informe de servicio.

5. LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA:

- CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, ubicado en Nilo (Cundinamarca) Kilometro 103 vía Bogotá Girardot.


El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

6. INSTRUCCIONES FINALES

Por favor enviar su oferta o cotización vía correo electrónica a: evalencia@clubmilitar.gov.co; ccmorales@clubmilitar.gov.co

- El Representante Legal debe ser quien firme la cotización y esta debe presentarse en el papel membreteado de la empresa cotizante.
- Diligenciar los cuadros de cotización en formato Word (con tablas en Excel) y PDF.
- Acreditar de manera escrita que cumple con las especificaciones financieras solicitadas, forma de pago establecida, lugar de entrega y plazo de ejecución.
- De no estar interesado en cotizar se solicita igualmente manifestarlo por escrito a la dirección electrónica de referencia.

Atentamente,



CARLOS HUMBERTO TOLE GARZON
REPRESENTANTE LEGAL