	OFERTA ECONOMICA				
OBJETO:					
MANTENER Y MEJORAR ESPACIOS RECREATIVOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$ 2.339.118,00**
1,1	Localización y Replanteo	M2	78,08	$ 4.150	$ 324.032,00
1,2	Demolicion de piso en concreto de cualquier resistencia, manual o mecánicamente y con un espesor de hasta 15cm, incluye cargue retiro y disposición de material sobrante	M2	48,40	$ 41.634	$ 2.015.086,00
2	**EXCAVACIONES Y LLENOS**				**$ 789.799,65**
2,1	Excavación manual profundidad <2,0 m en tierra común	M3	12,71	$ 25.415	$ 323.024,65
2,2	Lleno y compactacion con material tipo sub-base granular	M3	5,81	$ 80.340	$ 466.775,00
3	**ANDENES Y SENDERO PEATONAL**				**$ 12.120.777,00**
3,1	Suministro, transporte e instalación de bordillo en concreto prefabricado 15x35 cm	ML	48,40	$ 83.000	$ 4.017.200,00
3,2	Colocación de concreto para construcción de Andén e=0.10m con concreto Resistencia 21MPa (D) O Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 psi) norma INVIAS 630-13 . Incluye malla electrosoldada.	M3	5,81	$ 750.787	$ 4.362.072,00
3,3	Suministro, transporte e instalación de guia tactil antideslizante 20x20x6 alfa o similar	ML	48,40	$ 30.999	$ 1.500.352,00
3,4	Corte de dilataciones cada 1,60m, incluye cordon de soporte y sello de silicona autonivelante	ML	36,00	$ 22.008	$ 792.288,00
3,5	Suministro, transporte e instalación de triturado para sendero peatonal	M2	45,00	$ 32.197	$ 1.448.865,00
4	**MOBILIARIO**				**$ 8.482.922,00**
4,1	Suministro, transporte e instalación de banca en concreto prefabricado, según especificacion de diseño, incluye todo lo necesario par su correcta instalación	UN	7,00	$ 1.211.846	$ 8.482.922,00
			VALOR COSTOS DIRECTOS		**$ 23.732.617,00**
			ADMINISTRATIVO (A)	**29,78%**	**$ 7.067.344,00**
			UTILIDAD (U)	**5%**	**$ 1.186.631,00**
			SUB TOTAL OBRA		**$ 31.986.592**

ELKIN ANTONIO GOMEZ MARQUEZ
Rep. Legal ARISTA