FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
	SEÑALIZACION							
01	1			Señalizacion preventiva en áreas a intervenir. Inlcuye señales, cinta de seguridad, colombinas, conos y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento	ML	461,00	$ 8.280	$ 3.817.015
Subtotal								**$ 3.817.015**
	BACHEO							
02	2			Demolición de pavimento hasta 20cm de espesor. Incluye corte con maquina de disco, cargue y transporte de escombros a botadero oficial. Según trazado definido por el supervisor-interventor. Incluye compresor neumatico con martillo.	M2	1169,00	$ 69.865	$ 81.672.243
03	3			Excavacion manual en material heterogeneo de 0,0 a 0,5 metros de profundidad en cualquier grado de humedad. Según trazado definido por el supervisor-interventor. Incluye cargue y transporte de escombros a botadero oficial	M3	585,00	$ 74.531	$ 43.600.471
04	4			Suministro, transporte e instalación de material granular para colocación de mezcla asfaltica para parcheo. Según trazado definido por el supervisor-interventor. Incluye compactada y nivelación con medios mecanicos según normas para la construccion de pavimentos del INVIAS y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento	M3	468,00	$ 63.805	$ 29.860.777
05	5			Suministro, transporte e instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19. Según trazado definido por el supervisor-interventor. Incluye imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	M3	186,00	$ 910.182	$ 169.293.792
Subtotal								**$ 324.427.285**
	OBRAS COMPLEMENTARIAS							
06	6			Demolición y construcción de corona de pozos de inspección en concreto de 21MPA. Según trazado definido por el supervisor-interventor. Incluye cargue y transporte de escombros a botadero oficial	UND	1,00	$ 664.445	$ 664.445
07	7			Reparación de domiciliarias de alcantarillado afectadas por intervenciones realizadas mediante el proyecto	UND	2,00	$ 173.188	$ 346.377
08	8			Reparación de domiciliarias de acueducto afectadas por intervenciones realizadas mediante el proyecto	UND	4,00	$ 86.398	$ 345.591
Subtotal								**$ 1.356.412**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 329.600.712**

ADMINISTRACION	**28%**	**$ 92.288.199**
UTILIDAD	**4%**	**$ 13.184.028**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 435.072.940**
VALOR TOTAL		**$ 435.072.940**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	28%
IMPREVISTO	**I=**	%
UTILIDAD	**U=**	4%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	32%

Firma del Proponente o de su Representante Legal