10500

San José de Cúcuta, 18 de Octubre de 2023.

2023105001122511

Fecha Rad: 2023-10-18 18:10 - Usu Rad: SEC.GESTIONRIESGO
Rem/Des: SECRETARÍA DE RIESGO DE DESASTRES
Destino: JESVAR SAS MULTIPROYECTOS SAS
Asunto: INVITACIÓN A PRESENTAR
No.Folios: 0 - Desc.Anexos:
Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta

SEÑORES
JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
Cll 10 # 8-56 El Llano
jesvarmultiproyectos@gmail.com
3156232869
CIUDAD

REF.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO 0112 DEL 05 DE JUNIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Cordial saludo,

En aras de realizar la debida atención de la emergencia generada por las afectaciones generadas por la Temporada de Lluvias, situación que conllevo a la Administración Municipal a declarar la Situación de Calamidad Pública mediante Decreto 0112 del 05 de Junio de 2023; lo invitamos a presentar cotización para realizar obras de mitigación y reducción en distintos puntos críticos en el Municipio de San José de Cúcuta.

Lo anterior de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas requeridas:

7. CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
I	**OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS**				
1.1	**LIMPIEZA Y DRAGADO DE FUENTES HIDRICAS Y DRENAJES NATURALES**				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	19.896,37	$	$
1.1.2	EXCAVACION MECANICA PARA AMPLIACION DE FUENTES HIDRICAS Y CANALES	M3	19.221,05	$	$
1.1.3	ADECUACIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES (INCLUYE VOLQUETA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3KM)	M3	22.809,60	$	$
1.1.4	ADECUACIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS	M3	2.177,76	$	$

	TALUDES DE LOS DRENAJES NATURALES				
1.1.5	ROCERIA Y LIMPIEZA	M3	19.896,37	$	$
1.1.6	EXCAVACION MANUAL	M3	201,02	$	$
1.2	**OBRAS DE PROTECCION**				
1.2.1	GAVIONES CON MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 8X12 C/0.12	M3	108,00	$	$
1.2.2	RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 7 CM APROX	M3	15,12	$	$
1.2.3	CONCRETO CIPLOPEO	M3	27,00	$	$
II	**INTERVENCION DE VIAS**				
2.1	**REMOCION DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE VIAS**				
2.1.1	PERFILADO Y CONFORMACION	M2	2900,00	$	$
2.1.2	RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIA	M3	400,00	$	$
2.1.3	EXCAVACION MECANICA	M3	1300,00	$	$
2.1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2067,00	$	$
	TOTAL COSTO DIRECTO			$	
	ADMINISTRACION		%	$	
	IMPREVISTOS		%	$	
	UTILIDAD		%	$	
	TOTAL COSTO INDIRECTO			$	
	VALOR TOTAL			$	

8. COMPONENTES DE LA COTIZACION

El valor de la cotización debe incluir todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, estampillas, AIU y demás conceptos que sean procedentes, así como también las actividades y cantidades de obra plasmadas en la presente comunicación.

9. FORMA DE PAGO

La Secretaria Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres pagará al proveedor el valor de lo requerido mediante anticipo equivalente al 30% del valor total de la orden de servicios a suscribirse y el 70% restante en pagos parciales conforme avance de obras, previa presentación de Acta de Recibo Parcial y/o Final y allegando los siguientes documentos soporte:

- Factura correspondiente por el valor final de la obra, especificando los valores respectivos de AIU
- Acta de Recibo Parcial y/o Final
- Registro Fotográfico de los avances de obra y de la culminación de la misma
- Demas documentos requeridos en su momento.

El pago de la respectiva factura se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la misma.

La cotización que para tal fin se presente, se agradece allegarla vía correo electrónico a la dirección **cmgrd.cucuta@gestiondelriesgo.gov.co**, antes de las 05:00 p.m. del día 19 de Octubre de 2023.

HUBER HERNANDO PLAZA VILLAMIZAR
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó	*Huber Plaza*	*Secretario de Despacho*	
Revisó	*Leidy Graciela Pulido Bello*	*Contratista Profesional*	
Elaboró	*Fabian Camilo Nossa Pérez*	*Contratista Profesional*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

Archívese en 10500.13.02

10500
San José de Cúcuta, 18 de Octubre de 2023.

2023105001122411

Fecha Rad: 2023-10-18 17:53 - Usu Rad: SEC.GESTIONRIESGO
Rem/Des: SECRETARÍA DE RIESGO DE DESASTRES
Destino: PROYECTOS INTECC SAS PROYECTOS INTECC SAS
Asunto: INVITACIÓN A PRESENTAR
No.Folios: 0 - Desc.Anexos:
Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta

SEÑORES
PROYECTOS INTECC SAS
Cll 21AN # 4-48 Barrio Tasajero
inteccproyectos@gmail.com
3132776137
CIUDAD

REF.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO 0112 DEL 05 DE JUNIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Cordial saludo,

En aras de realizar la debida atención de la emergencia generada por las afectaciones generadas por la Temporada de Lluvias, situación que conllevo a la Administración Municipal a declarar la Situación de Calamidad Pública mediante Decreto 0112 del 05 de Junio de 2023; lo invitamos a presentar cotización para realizar obras de mitigación y reducción en distintos puntos críticos en el Municipio de San José de Cúcuta.

Lo anterior de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas requeridas:

4. CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
I	**OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS**				
1.1	**LIMPIEZA Y DRAGADO DE FUENTES HIDRICAS Y DRENAJES NATURALES**				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	19.896,37	$	$
1.1.2	EXCAVACION MECANICA PARA AMPLIACION DE FUENTES HIDRICAS Y CANALES	M3	19.221,05	$	$
1.1.3	ADECUACIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES (INCLUYE VOLQUETA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3KM)	M3	22.809,60	$	$
1.1.4	ADECUACIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS	M3	2.177,76	$	$

	TALUDES DE LOS DRENAJES NATURALES				
1.1.5	ROCERIA Y LIMPIEZA	M3	19.896,37	$	$
1.1.6	EXCAVACION MANUAL	M3	201,02	$	$
1.2	**OBRAS DE PROTECCION**				
1.2.1	GAVIONES CON MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 8X12 C/0.12	M3	108,00	$	$
1.2.2	RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 7 CM APROX	M3	15,12	$	$
1.2.3	CONCRETO CIPLOPEO	M3	27,00	$	$
II	**INTERVENCION DE VIAS**				
2.1	**REMOCION DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE VIAS**				
2.1.1	PERFILADO Y CONFORMACION	M2	2900,00	$	$
2.1.2	RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIA	M3	400,00	$	$
2.1.3	EXCAVACION MECANICA	M3	1300,00	$	$
2.1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2067,00	$	$
			TOTAL COSTO DIRECTO	$	
			ADMINISTRACION %	$	
			IMPREVISTOS %	$	
			UTILIDAD %	$	
			TOTAL COSTO INDIRECTO	$	
			VALOR TOTAL	$	

5. COMPONENTES DE LA COTIZACION

El valor de la cotización debe incluir todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, estampillas, AIU y demás conceptos que sean procedentes, así como también las actividades y cantidades de obra plasmadas en la presente comunicación.

6. FORMA DE PAGO

La Secretaria Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres pagará al proveedor el valor de lo requerido mediante anticipo equivalente al 30% del valor total de la orden de servicios a suscribirse y el 70% restante en pagos parciales conforme avance de obras, previa presentación de Acta de Recibo Parcial y/o Final y allegando los siguientes documentos soporte:

- Factura correspondiente por el valor final de la obra, especificando los valores respectivos de AIU
- Acta de Recibo Parcial y/o Final
- Registro Fotográfico de los avances de obra y de la culminación de la misma
- Demas documentos requeridos en su momento.

El pago de la respectiva factura se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la misma.

La cotización que para tal fin se presente, se agradece allegarla vía correo electrónico a la dirección **cmgrd.cucuta@gestiondelriesgo.gov.co**, antes de las 05:00 p.m. del día 19 de Octubre de 2023.

HUBER HERNANDO PLAZA VILLAMIZAR
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

	Nombres y Apellidos	*Cargo*	*Firma*
Aprobó	*Huber Plaza*	*Secretario de Despacho*	
Revisó	*Leidy Graciela Pulido Bello*	*Contratista Profesional*	
Elaboró	*Fabian Camilo Nossa Pérez*	*Contratista Profesional*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

Archívese en 10500.13.02

10500

San José de Cúcuta, 18 de Octubre de 2023.

2023105001122241

Fecha Rad: 2023-10-18 17:35 - Usu Rad: SEC.GESTIONRIESGO
Rem/Des: SECRETARÍA DE RIESGO DE DESASTRES
Destino: IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS IMAR ORLANDO VACCA
Asunto: INVITACION A PRESENTAR C
No.Folios: 0 - Desc.Anexos:
Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta

SEÑORES
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
Nueva Sexta Modulo 4 Local 21
ivmconstructoressas@gmail.com
3152072031
CIUDAD

REF.: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO 0112 DEL 05 DE JUNIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Cordial saludo,

En aras de realizar la debida atención de la emergencia generada por las afectaciones generadas por la Temporada de Lluvias, situación que conllevo a la Administración Municipal a declarar la Situación de Calamidad Pública mediante Decreto 0112 del 05 de Junio de 2023; lo invitamos a presentar cotización para realizar obras de mitigación y reducción en distintos puntos críticos en el Municipio de San José de Cúcuta.

Lo anterior de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas requeridas:

1. CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
I	**OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS**				
1.1	**LIMPIEZA Y DRAGADO DE FUENTES HIDRICAS Y DRENAJES NATURALES**				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	19.896,37	$	$
1.1.2	EXCAVACION MECANICA PARA AMPLIACION DE FUENTES HIDRICAS Y CANALES	M3	19.221,05	$	$
1.1.3	ADECUACIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES (INCLUYE VOLQUETA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3KM)	M3	22.809,60	$	$
1.1.4	ADECUACIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS	M3	2.177,76	$	$

	TALUDES DE LOS DRENAJES NATURALES				
1.1.5	ROCERIA Y LIMPIEZA	M3	19.896,37	$	$
1.1.6	EXCAVACION MANUAL	M3	201,02	$	$
1.2	**OBRAS DE PROTECCION**				
1.2.1	GAVIONES CON MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 8X12 C/0.12	M3	108,00	$	$
1.2.2	RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 7 CM APROX	M3	15,12	$	$
1.2.3	CONCRETO CIPLOPEO	M3	27,00	$	$
II	**INTERVENCION DE VIAS**				
2.1	**REMOCION DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE VIAS**				
2.1.1	PERFILADO Y CONFORMACION	M2	2900,00	$	$
2.1.2	RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIA	M3	400,00	$	$
2.1.3	EXCAVACION MECANICA	M3	1300,00	$	$
2.1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2067,00	$	$
	TOTAL COSTO DIRECTO			$	
	ADMINISTRACION	%		$	
	IMPREVISTOS	%		$	
	UTILIDAD	%		$	
	TOTAL COSTO INDIRECTO			$	
	VALOR TOTAL			$	

2. COMPONENTES DE LA COTIZACION

El valor de la cotización debe incluir todos los impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, estampillas, AIU y demás conceptos que sean procedentes, así como también las actividades y cantidades de obra plasmadas en la presente comunicación.

3. FORMA DE PAGO

La Secretaria Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres pagará al proveedor el valor de lo requerido mediante anticipo equivalente al 30% del valor total de la orden de servicios a suscribirse y el 70% restante en pagos parciales conforme avance de obras, previa presentación de Acta de Recibo Parcial y/o Final y allegando los siguientes documentos soporte:

- Factura correspondiente por el valor final de la obra, especificando los valores respectivos de AIU
- Acta de Recibo Parcial y/o Final
- Registro Fotográfico de los avances de obra y de la culminación de la misma
- Demas documentos requeridos en su momento.

El pago de la respectiva factura se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la misma.

La cotización que para tal fin se presente, se agradece allegarla vía correo electrónico a la dirección **cmgrd.cucuta@gestiondelriesgo.gov.co**, antes de las 05:00 p.m. del día 19 de Octubre de 2023.

HUBER HERNANDO PLAZA VILLAMIZAR
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Aprobó	*Huber Plaza*	*Secretario de Despacho*	
Revisó	*Leidy Graciela Pulido Bello*	*Contratista Profesional*	
Elaboró	*Fabian Camilo Nossa Pérez*	*Contratista Profesional*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			

Archívese en 10500.13.02

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

San José de Cúcuta, 19 octubre de 2023

Señores
SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Cúcuta

Asunto: INVITACION PARA PRESENTAR COTIZACION PARA "REALIZAR OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 0112 DEL 05 DE JUNIO DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA ".

Cordialmente nos dirigimos con el fin enviar cotización solicitada:

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL
I	**OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS**				
1.1	**LIMPIEZA Y DRAGADO DE FUENTES HIDRICAS Y DRENAJES NATURALES**				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	19,896.37	$3,460.00	$ 68,841,440.00
1.1.2	EXCAVACION MECANICA PARA AMPLIACION DE FUENTES HIDRICAS Y CANALES	M3	19,221.05	$22,400.00	$ 430,551,520.00
1.1.3	ADECUACIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES (INCLUYE VOLQUETA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3KM)	M3	22,809.60	$22,980.00	$ 524,164,608.00
1.1.4	ADECUACIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES DE LOS DRENAJES NATURALES	M3	2,177.76	$11,250.00	$ 24,499,800.00
1.1.5	ROCERIA Y LIMPIEZA	M3	19,896.37	$3,400.00	$ 67,647,658.00
1.1.6	EXCAVACION MANUAL	M3	201.02	$56,410.00	$ 11,339,538.00
1.2	**OBRAS DE PROTECCION**				
1.2.1	GAVIONES CON MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 8X12 C/0.12	M3	108.00	$361,900.00	$ 39,085,200.00
1.2.2	RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 7 CM APROX	M3	15.12	$893,500.00	$ 13,509,720.00

1.2.3	CONCRETO CIPLOPEO	M3	27.00	$679,500.00	$ 18,346,500.00
II	**INTERVENCION DE VIAS**				
2.1	**REMOCION DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE VIAS**				
2.1.1	PERFILADO Y CONFORMACION	M2	2900.00	$3,120.00	$ 9,048,000.00
2.1.2	RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIA	M3	400.00	$94,420.00	$ 37,768,000.00
2.1.3	EXCAVACION MECANICA	M3	1300.00	$21,400.00	$ 27,820,000.00
2.1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2067.00	$38,550.00	$ 79,682,850.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1,352,304,834.00**
ADMINISTRACION		24.0%			$ 324,553,160.00
IMPREVISTOS		1.0%			$ 13,523,048.00
UTILIDAD		5.0%			$ 67,615,242.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 405,691,450.00**
VALOR TOTAL					**$ 1,757,996,284.00**

El valor de la presente cotización es de $1.757.996.284,00 incluye impuestos y retenciones.

Agradecemos la atención prestada.

Atento saludo,

KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.090.176.820 de Cúcuta.

San José de Cúcuta, jueves 19 de octubre de 2023.

Señores:
SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÚCUTA
Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de cotización para "REALIZAR OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 0112 DEL 05 DE JUNIO DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA"

Cordial saludo,
Por medio de la presente **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.** adjunta la cotización para la obra en referencia.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL
I	**OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS**				
1.1	**LIMPIEZA Y DRAGADO DE FUENTES HIDRICAS Y DRENAJES NATURALES**				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	19,896.37	3,750.00	74,611,387.50
1.1.2	EXCAVACION MECANICA PARA AMPLIACION DE FUENTES HIDRICAS Y CANALES	M3	19,221.05	20,960.00	402,873,208.00
1.1.3	ADECUACIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES (INCLUYE VOLQUETA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3KM)	M3	22,809.60	23,910.00	545,377,536.00
1.1.4	ADECUACIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES DE LOS DRENAJES NATURALES	M3	2,177.76	11,200.00	24,390,912.00
1.1.5	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	19,896.37	2,450.00	48,746,106.50
1.1.6	EXCAVACION MANUAL	M3	201.02	58,680.00	11,795,853.60
1.2	**OBRAS DE PROTECCION**				
1.2.1	GAVIONES CON MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 8X12 C/0.12	M3	108.00	381,900.00	41,245,200.00

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

1.2.2	RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 7 CM APROX	M3	15.12	910,870.00	13,772,354.40
1.2.3	CONCRETO CIPLOPEO	M3	27.00	649,890.00	17,547,030.00
II	**INTERVENCION DE VIAS**				
2.1	**REMOCION DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE VIAS**				
2.1.1	PERFILADO Y CONFORMACION	M2	2900.00	2,990.00	8,671,000.00
2.1.2	RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIA	M3	400.00	99,800.00	39,920,000.00
2.1.3	EXCAVACION MECANICA	M3	1300.00	19,850.00	25,805,000.00
2.1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2067.00	38,450.00	79,476,150.00
TOTAL COSTO DIRECTOS					**$1,334,231,738.00**
ADMINISTRACION		25.0%			$333,557,935.00
IMPREVISTOS		0.0%			-
UTILIDAD		5.0%			$66,711,587.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					**$400,269,522.00**
VALOR TOTAL					**$1,734,501,260.00**

Valor total de la cotización ($1,734,501,260.00) Mil setecientos treinta y cuatro millones quinientos unos mil doscientos sesenta pesos m/c)

Agradeciendo la atención prestada,

Atentamente,

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
Representante Legal
C. C. 88.279.674 de Ocaña

PROYECTOS INTECC S.A.S

NIT. 900.959.371-9 Régimen Común

San José de Cúcuta, 19 de octubre de 2023

Señores
SECRETARIA MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTA
ING. HUBER HERNANDO PLAZA VILLAMIZAR

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION PARA REALIZAR OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA POR TEMPORADA DE LLUVIAS, DECRETO 0112 DEL 05 DE JUNIO DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA.

Cordial Saludo,
Con el ánimo de presentar la cotización para las obras en referencia y dar respuesta a la solicitud enviada por ustedes el día 18 de octubre de 2023 adjunto cotización:

ITEM PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VLR. UNITARIO	VALOR TOTAL
I	**OBRAS DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN FUENTES HIDRICAS, DRENAJES NATURALES Y PUNTOS CRITICOS**				
1.1	**LIMPIEZA Y DRAGADO DE FUENTES HIDRICAS Y DRENAJES NATURALES**				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	19,896.37	$ 3,750	74,611,388.00
1.1.2	EXCAVACION MECANICA PARA AMPLIACION DE FUENTES HIDRICAS Y CANALES	M3	19,221.05	$ 21,300	409,408,365.00
1.1.3	ADECUACIÓN Y TRASLADO DEL MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES (INCLUYE VOLQUETA EN UNA DISTANCIA NO MAYOR A 3KM)	M3	22,809.60	$ 22,830	520,743,168.00
1.1.4	ADECUACIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE CORTE EN LOS TALUDES DE LOS DRENAJES NATURALES	M3	2,177.76	$ 13,120	28,572,211.00
1.1.5	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	19,896.37	$ 3,200	63,668,384.00
1.1.6	EXCAVACION MANUAL	M3	201.02	$ 21,300	4,281,726.00
1.2	**OBRAS DE PROTECCION**				
1.2.1	GAVIONES CON MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION 8X12 C/0.12	M3	108.00	$ 389,000	42,012,000.00
1.2.2	RECUBRIMIENTO DE GAVIONES EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 7 CM APROX	M3	15.12	$ 905,000	13,683,600.00
1.2.3	CONCRETO CIPLOPEO	M3	27.00	$ 620,000	16,740,000.00
II	**INTERVENCION DE VIAS**				

2.1	**REMOCION DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE VIAS**					
2.1.1	PERFILADO Y CONFORMACION	M2	2900.00	$	3,100	8,990,000.00
2.1.2	RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIA	M3	400.00	$	94,500	37,800,000.00
2.1.3	EXCAVACION MECANICA	M3	1300.00	$	21,300	27,690,000.00
2.1.4	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	2067.00	$	43,800	90,534,600.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						**1,338,735,442.00**
ADMINISTRACION		25.0%				334,683,861.00
IMPREVISTOS		0.0%				-
UTILIDAD		5.0%				66,936,772.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						**401,620,633.00**
VALOR TOTAL						**1,740,356,075.00**

VALOR DE PROPUESTA $1,740,356,075.00 (MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/C)

Agradezco su atención.



HAROLD GABRIEL QUINTERO CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS INTECC SAS
900.959.371-9