ANEXO FICHA TECNICA 1.2- ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES ADICIONALES

CONSIDERANDO QUE LA PRESENTE FICHA TECNICA CONTEMPLA ACTIVIDADES ADICIONALES LAS CUALES SON REQUERIDAS POR LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA NECESIDAD, PERO QUE, CONSIDERANDO EL PRESPUESTO INICIAL ASIGNADO Y DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO ESTAS SE EJECUTARAN EN EL EVENTO DE SOBRAR PRESUPUESTO EN ADJUDICACIÓN, DONDE SE PODRAN ADICIONAR DICHAS ACTIVIDADES HASTA AGOSTAR EL PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO PREVIA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA, O DE SER POSIBLE ADICIONAR PRESUPUESTO, SE REALIZARÁ MODIFICATORIO AL CONTRATO ADICIONANDO TANTAS ACTIVIDADES COMO LA NECESIDAD Y EL PRESUPUESTO LO PERMITAN. POR LO TANTO, SE REQUIERE QUE EL OFERENTE COTICE ESTAS ACTIVIDADES IGUALMENTE EN EL ANEXO ECONOMICO ESTABLECIDO DENTRO DEL PROCESO DE NO SER COTIZADAS DICHAS ACTIVIDADES SERA CONSIDERADO COMO UNA CAUSAL DE RECHAZO.

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA PARAEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2"

POZO PROFUNDO No. 2



A continuación, se relacionan las actividades a ejecutar en el presente servicio a todo incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los mantenimientos:

2. POZO PROFUNDO No. 2			
ITEM	**Mantenimiento**	**Unidad de medida**	**Cantidad a adquirir**
2.9	Mantenimiento del sistema corrector de picos deenergía para lo que requiere el remplazo einstalación de contactor de 150 amperios bobina a 220 voltio tripolar	GL	1
2.10	Mantenimiento a todo costo del sistema de control (caja de control) y sistema de sensor de nivel de agua, (contactares y cableado) incluye limpieza, pintura, marcación en acrílico, mapa eléctrico en acrílico (50 x 30 cm), cambio de contactores (de ser necesarios), Cambio de Cableado (de ser necesario). Los materiales, equipos,herramientas, mano de obra para su suministro, instalación y puesta en funcionamiento correrán por el contratista	GL	1
2.11	Mantenimiento preventivo de red de conducción y protección del macromedidor, consistente en el mantenimiento y remplazo de la maya del sistema de filtro de agua en tubería de 3 pulgadas, evitando el paso de partículas al macromedidor del pozo, sin que ello afecte (velocidad y caudal) la llegada del agua al acueducto, incluye la adquisición e instalación a todo costo de lo necesario para su puesta en servicio. (tipo de filtro en “Y” (Foto No 5)	GL	1
2.12	Mantenimiento red de distribución de pozo a todo costo, consistente en el mantenimiento y/o remplazo y puesta en servicio de cheque en bronce de 3 pulgadas. Garantizando su correcta instalación y accesorios que haya lugar para garantizar su funcionalidad evitando fugas.	GL	1

NOTA: Las actividades descritas en la ficha técnica son a todo costo así que los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, transporte, instalación y puesta en funcionamiento serán proporcionados por el contratista, lo que indica que todos los gastos que implique deben ser asumidos por el contratista para la correcta ejecución del contrato

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Filtro / Foto No. 3



Macro medidor y filtro / foto No. 5

TP. PÉREZ ARDILA MILTON SMITH

Comité Estructurador Técnico



TC. JOSE LUIS ALBARRACÍN MERCHÁN

Gerente del Proyecto



CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Delegado Contractual