

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO EL CONTADERO		PRESUPUESTO DE OBRA			
REMEDIACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO Y FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.S.E DEL MUNICIPIO DEL CONTADERO– NARIÑO					
PRESUPUESTO OFICIAL					
No.	DETALLE	UND	CANT	PRECIO-[\$]	TOTAL-[\$]
1.0	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	327.64	\$ 1,927.00	\$ 631,362.28
1.2	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 M	ML	81.09	\$ 7,980.00	\$ 647,098.20
1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H<2MTS	M3	146.00	\$ 15,278.00	\$ 2,230,588.00
1.5	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	32.51	\$ 148,382.00	\$ 4,823,898.82
1.6	CARGUE Y DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) DISTANCIA MAXIMA 8 KM	M3	189.80	\$ 13,372.00	\$ 2,538,005.60
1.7	MEJORAMIENTO EN RECEBO CEMENTO 1:10 E:0.40 M	M3	30.26	\$ 218,901.00	\$ 6,623,944.26
1.8	MEJORAMIENTO EN RECEBO GRANULAR COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, PARA LOSA DE CONTRAPISO E= 0,20m.	M3	25.83	\$ 148,154.00	\$ 3,826,817.82
1.9	DEMOLICION ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	M3	68.00	\$ 72,000.00	\$ 4,896,000.00
	SUBTOTAL				\$ 26,217,714.98
2.0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
2.1	SOLADO EN CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E=0,05 m	M2	3.78	\$ 27,317.00	\$ 103,258.26
2.2	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO F'C 3000 PSI SECCIÓN 0.30 m x 0.35 m	ML	85.95	\$ 74,548.00	\$ 6,407,400.60
2.3	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO F'C 3000 PSI SECCIÓN 0.30 m x 0.30 m foso ascensor	ML	16.39	\$ 66,874.00	\$ 1,096,064.86
2.4	PLACA DE CIMENTACION RESISTENCIA 3000 PSI	M2	40.83	\$ 157,141.00	\$ 6,416,067.03
2.5	VIGAS AEREAS 15X30 CM RESISTENCIA 3000 PSI	ML	28.64	\$ 53,484.00	\$ 1,531,781.76
2.6	VIGAS AEREAS 30X30 CM RESISTENCIA 3000 PSI	ML	53.89	\$ 95,377.00	\$ 5,139,866.53
2.7	VIGAS AEREAS 30X35 CM RESISTENCIA 3000 PSI	ML	67.16	\$ 103,548.00	\$ 6,954,283.68
2.8	COLUMNAS 30X30 CM RESISTENCIA 3000 PSI	ML	63.90	\$ 75,945.00	\$ 4,852,885.50
2.9	PLACA ESTRUCTURA DE CUBIERTA E=0.1 EN LAMINA EN METAL DECK	M2	110.82	\$ 168,805.00	\$ 18,706,970.10
2.10	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=0.1 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	113.16	\$ 88,711.00	\$ 10,038,536.76
2.11	ACERO DE REFUERZO	KG	6,947.57	\$ 6,883.00	\$ 47,820,124.31
	SUBTOTAL				\$ 109,067,239.39
3.0	ESTRUCTURA METÁLICA				
3.1	SUM E INS PERFIL IPE-100 INCLUYE PERNOS DE INSTALACION	ML	108.50	\$ 141,009.00	\$ 15,299,476.50
3.2	SUM E INS PERFIL IPE-220 INCLUYE PERNOS DE INSTALACION	ML	98.80	\$ 384,399.00	\$ 37,978,621.20
3.3	SUM E INS PERFIL HEA180 INCLUYE PERNOS DE INSTALACION	ML	36.50	\$ 490,678.00	\$ 17,909,747.00
3.4	PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL 1/4 INCLUYE PERNOS DE INSTALACION	UND	48.00	\$ 29,815.00	\$ 1,431,120.00
	SUBTOTAL				\$ 72,618,964.70
4.0	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS				
4.1	MAMPOSTERIA EN LADRILLO COMÚN	M2	2,045.29	\$ 53,441.00	\$ 109,302,342.89
4.2	PAÑETE LISO INTERIOR Y EXTERIOR,4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, DE MUROS E=3CM.	M2	4,464.27	\$ 16,200.00	\$ 72,321,174.00
4.3	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	4,464.27	\$ 21,731.00	\$ 97,013,051.37
4.4	PINTURA VINILO TIPO 1 MUROS INTERNOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONESA 3 MANOS	M2	2,121.70	\$ 12,112.00	\$ 25,698,030.40
4.5	Pintura epoxica para cielos rasos, muros internos, paredes (laboratorios) incluye fiilos y dilataciones en zonas asépticas, la superficie pintada debe quedar completamente lisa 3 manos	M2	283.84	\$ 20,759.00	\$ 5,892,193.04
4.6	PINTURA ALTA RESISTENCIA MUROS EXTERNOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES 3 manos	M2	2,121.70	\$ 18,391.00	\$ 39,020,127.69
4.7	CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE 0.30x0.30m COLOR BLANCO	M2	720.83	\$ 71,879.00	\$ 51,812,539.57
4.8	CERAMICA TRAFICO 5 PISOS INTERIORES 0.30x0.30m COLOR A DEFINIR	M2	961.00	\$ 99,000.00	\$ 95,139,000.00
4.9	Suministro, instalación y construcción de cielorraso en lamina de pvc Dim= 0.30mx0.30m estructura de soporte tipo Drywall y todos los elementos necesarios para su correcta construcción e instalación.	M2	698.94	\$ 88,670.00	\$ 61,975,009.80
5.0	Meson 0.6X0.06 m. malla en hierro 3/8 @ 0.17 m. en dos sentidos ccto de 3000 psi	ML	14.88	\$ 59,436.00	\$ 884,407.68
	SUBTOTAL				\$ 559,057,876.44
5.0	PROTECCIÓN RADIOACTIVA				
5.1	Protección radioactiva en cielos rasos con láminas de plomo de 2mm. Incluye estructura anclada a las losas. Cielo raso en panel yeso RH, pintura Tipo 1, tres manos.	M2	8.10	\$ 1,530,493.00	\$ 12,396,993.30
5.2	REPELO DE MUROS E=3CM, MORTERO 1:3	M2	4,464.27	\$ 20,121.00	\$ 89,825,576.67
	SUBTOTAL				\$ 102,222,569.97

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO EL CONTADERO		PRESUPUESTO DE OBRA			
REMODELACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO Y FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.S.E DEL MUNICIPIO DEL CONTADERO– NARIÑO					
PRESUPUESTO OFICIAL					
No.	DETALLE	UND	CANT	PRECIO-[\$]	TOTAL-[\$]
6.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS				
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA 3/4" 160 VOLUMETRICO INCLUYE CAJA	UN	1.00	\$ 340,869.00	\$ 340,869.00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 1-1/4" PARA RED DE AIRE, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	ML	5.50	\$ 14,901.00	\$ 81,955.50
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC- RDE 13.5 DIÁMETRO 1/2", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	ML	199.00	\$ 8,353.00	\$ 1,662,247.00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TUBERÍA PVC- RDE 21 DIÁMETRO 1", INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	ML	153.00	\$ 10,856.00	\$ 1,660,968.00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA GENERAL HIDRÁULICA EN TUBERÍA DE 3/4" CON COLLAR DE DERIVACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS)	UN	20.18	\$ 120,918.00	\$ 2,440,125.24
6.6	CANCELACIÓN PUNTOS TUBERÍA PVC 1/2"	UN	23.00	\$ 12,746.00	\$ 293,158.00
6.7	CANCELACIÓN PUNTOS TUBERÍA PVC 2"	UN	22.00	\$ 18,817.00	\$ 413,974.00
6.8	CANCELACIÓN PUNTOS TUBERÍA PVC 4"	UN	9.00	\$ 20,980.00	\$ 188,820.00
6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	2.17	\$ 55,386.00	\$ 120,187.62
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	95.93	\$ 26,812.00	\$ 2,572,075.16
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-S DIÁMETRO 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	25.06	\$ 52,313.00	\$ 1,310,963.78
6.12	CAJILLA DE INSPECCION 0,8*0,8 M	UN	1.00	\$ 416,409.00	\$ 416,409.00
6.13	CAJA PARA PROTECCIÓN DE COMPRESOR ODONTOLÓGICO	UN	1.00	\$ 497,377.00	\$ 497,377.00
6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO TIPO INSTITUCIONAL CON ACCESORIOS Y GRIFERÍA	UN	34.00	\$ 156,109.00	\$ 5,307,706.00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO TIPO INSTITUCIONAL CON ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE ENTRADA Y SALIDA	UN	24.00	\$ 259,570.00	\$ 6,229,680.00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO Y ACCESORIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE Y BARRA FIJA EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	\$ 1,084,096.00	\$ 1,084,096.00
6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS 0.57 METROS X 0.51 METROS X 0.17 METROS RECTANGULAR SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS Y GRIFERÍA	UN	12.00	\$ 173,755.00	\$ 2,085,060.00
6.18	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" PARA LLAVE MANGUERA Y/O POCETA ASEO	UN	3.00	\$ 27,164.00	\$ 81,492.00
6.19	PUNTO HIDRÁULICO 1/2" ODONTOLOGÍA	UN	2.00	\$ 66,936.00	\$ 133,872.00
6.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE CORTE EN BRONCE 1/2" INCLUYE TAPA	UN	1.00	\$ 40,838.00	\$ 40,838.00
6.21	SALIDA SANITARIA 2" LAVAPLATOS Y/O LAVAMANOS Y/O SIFÓN	UN	43.00	\$ 60,108.00	\$ 2,584,644.00
6.22	SALIDA SANITARIA 4" SANITARIO TANQUE	UN	16.00	\$ 106,472.00	\$ 1,703,552.00
6.23	SALIDA SANITARIA 1 1/2" PUNTO ODONTOLÓGICO	UN	2.00	\$ 66,086.00	\$ 132,172.00
6.24	Tanque sistema integrado séptico con filtro anaerobio de flujo ascendente	UN	1.00	\$ 9,056,965.30	\$ 9,056,965.30
	SUBTOTAL				\$ 40,439,206.60
7.0	CARPINTERÍA METÁLICA				
7.1	PUERTA EN ALUMINIO BLANCO EN MELAMINA HR 9MM CON MARCO EN ALUMINIO Y VISOR EN VIDRIO DE 8MM INCLUYE HERRAJES Y CHAPAS DE SEGURIDAD Y EN LAS PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO CONTARA CON CHAPAS DE ALTA SEGURIDAD Y INCLUYE BRAZO NEUMÁTICO PARA LOS ACCESOS PRINCIPALES	M2	196.62	\$ 415,500.00	\$ 81,695,610.00
7.2	VENTANA EN ALUMINIO BLANCO, INCLUYE VIDRIO 5MM , HERRAJES Y BATIENTES DE ACUERDO A DISEÑO INCLUYE SISTEMA AISLANTE DE RUIDO Y HUMEDAD	M2	125.91	\$ 276,200.00	\$ 34,776,342.00
	SUBTOTAL				\$ 116,471,952.00
8.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
8.01	Suministro e instalación 1 poste concreto 12m x 750 kg, transformador Triasico 30 kVA, 5m red aerea media tension 3x1/0 ACSR, 2 estructuras ICEL 553, 2 ESTRUCTURAS 523, 1 retenidas Media tension, estructura icel 711, 2 tubos bajante de 2" metalico galvanizado IMC.	UN	1.00	\$ 19,841,000.00	\$ 19,841,000.00
EQUIPO DE MEDIDA					
8.02	Suministro, instalación y montaje de Equipo de medida Trifasico en poste con caja antifraude	UN	1.00	\$ 1,365,500.00	\$ 1,365,500.00
8.03	CANALIZACIÓN SUBTERRANEA				
8.04	TUBERIA CONDUIT, ENTERRADA Ø 1 1/2"	ML	30.00	\$ 88,151.00	\$ 2,644,530.00
8.05	CAJAS DE PASO 60x60x80cm (LIBRE INTERNO) CS 274	UN	2.00	\$ 704,058.00	\$ 1,408,116.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS TOMACORRIENTES					
8.06	suministro, transporte e instalacion de salida electrica para toma doble con polo a tierra, normal, incluye toma, ducto EMT 1/2", encintada, conductores de cobre 12 AWG, cajas 2X4" pvc de incrustar, obra civil y demas accesorios para su correcta instalacion	UN	103.00	\$ 201,680.00	\$ 20,773,040.00
8.07	suministro, transporte e instalacion de salida electrica para toma doble con polo a tierra regulado, incluye toma, ducto EMT 1/2", encintada, conductores de cobre 12 AWG, cajas 2X4" pvc de incrustar, obra civil y demas accesorios para su correcta instalacion	UN	28.00	\$ 285,680.00	\$ 7,999,040.00
8.08	Salidas para tomacorrientes gfcí con polo a tierra: cable, aparato y consumibles	UN	13.00	\$ 297,680.00	\$ 3,869,840.00

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO EL CONTADERO		PRESUPUESTO DE OBRA			
REMEDIACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO Y FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.S.E DEL MUNICIPIO DEL CONTADERO– NARIÑO					
PRESUPUESTO OFICIAL					
No.	DETALLE	UND	CANT	PRECIO-[\$]	TOTAL-[\$]
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS Y EXTERNAS ILUMINACION					
8.09	SALIDA PARA Lampara Led Hermetica T8 40W PC	UN	3.00	\$ 479,500.00	\$ 1,438,500.00
8.10	SALIDA PARA LUMINARIA LED REDONDA 24W LED PANEL RD 24W DL MV SP P27181	UN	69.00	\$ 214,746.90	\$ 14,817,536.10
8.11	SALIDA PARA LUMINARIA PANEL LED CUADRA DA 60X60 40W LED PANEL SQ 40W DL 100-277V P27913	UN	82.00	\$ 277,981.50	\$ 22,794,483.00
8.12	SALIDA PARA LUMINARIA SALIDA DE EMERGECIA 4W	UN	5.00	\$ 349,500.00	\$ 1,747,500.00
8.13	SALIDA PARA LUMINARIA LED EMERGENCIA 4W	UN	21.00	\$ 349,500.00	\$ 7,339,500.00
8.14	Salida interruptor de alumbrado sencillo, Doble, Triple	UN	65.00	\$ 119,050.00	\$ 7,738,250.00
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS TABLERO Y ACOMETIDAS					
8.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y LLAVE, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTACICA, BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO 99% DE PUEREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA	UN	1.00	\$ 530,000.00	\$ 530,000.00
8.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y LLAVE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTACICA, BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO 99% DE PUEREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA	UN	2.00	\$ 780,000.00	\$ 1,560,000.00
8.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y LLAVE LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTACICA, BARRAJE EN COBRE ELECTROLITICO 99% DE PUEREZA, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA	UN	2.00	\$ 680,000.00	\$ 1,360,000.00
8.18	Acometida parcial a TGA Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA Cable de cobre Calibre AWG 3x4 + 1x4N+ 1x6T Cu AISLADO THHN 600V	ML	35.00	\$ 86,546.67	\$ 3,029,133.33
8.19	Acometida parcial a TABLERO NORMAL P1 Cable de cobre Calibre AWG 3x8 + 1x8N+ 1x10T Cu AISLADO THHN 600V	ML	10.00	\$ 53,440.00	\$ 534,400.00
8.20	Acometida parcial a TABLERO NORMAL P2 Cable de cobre Calibre AWG 3x6 + 1x6N+ 1x8T Cu AISLADO THHN 600V	ML	32.00	\$ 67,816.67	\$ 2,170,133.33
8.21	Acometida parcial a TABLERO NORMAL P3 Cable de cobre Calibre AWG 3x8 + 1x8N+ 1x10T Cu AISLADO THHN 600V	ML	30.00	\$ 53,440.00	\$ 1,603,200.00
8.22	Acometida parcial a TABLERO VITAL Cable de cobre Calibre AWG 3x8 + 1x8N+ 1x10T Cu AISLADO THHN 600V	ML	35.00	\$ 53,440.00	\$ 1,870,400.00
8.23	Acometida parcial a TABLERO REGULADO Cable de cobre Calibre AWG 2x8 + 1x8N+ 1x10T Cu AISLADO THHN 600V	ML	12.00	\$ 46,370.00	\$ 556,440.00
TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS					
8.24	Tablero General de Acometidas y Transferencia Automatica en Baja Tensión	UN	1.00	\$ 6,975,000.00	\$ 6,975,000.00
8.25	SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3x50A / 3x40A	UN	4.00	\$ 270,009.50	\$ 1,080,038.00
8.26	TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2x40A	UN	1.00	\$ 160,009.50	\$ 160,009.50
BREAKERS TABLEROS					
8.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKED ENCHUFABLE 1X20 A	UN	38.00	\$ 29,077.00	\$ 1,104,926.00
8.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKED ENCHUFABLE 2X30 A	UN	2.00	\$ 43,615.50	\$ 87,231.00
8.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKED ENCHUFABLE 1X30 A	UN	1.00	\$ 39,253.95	\$ 39,253.95
8.30	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UN	1.00	\$ 3,067,000.00	\$ 3,067,000.00
8.31	SALIDA DE TELEVISION	UN	2.00	\$ 292,925.00	\$ 585,850.00
8.32	SALIDA DE VOZ Y/O DATOS	UN	28.00	\$ 514,925.00	\$ 14,417,900.00
8.33	TUBERIA Ø1/2" PARA SALIDAS DE TELECOMUNICACIONES TELEVISION	ML	200.00	\$ 23,300.00	\$ 4,660,000.00
8.34	CAJA DE PASO 30x30 O STRIP TELEFONICO 20 PARES	UN	1.00	\$ 155,625.00	\$ 155,625.00
8.35	RACK DE VOZ Y DATOS	UN	1.00	\$ 1,695,000.00	\$ 1,695,000.00
8.36	BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA.	UN	50.00	\$ 204,500.00	\$ 10,225,000.00
8.37	By Pass Manual	UN	1.00	\$ 507,000.00	\$ 507,000.00
8.38	UPS 20 KVA DE ULITMA TECNOLOGIA Y AUTONOMIA DE 60 MINUTOS	UN	1.00	\$ 5,002,000.00	\$ 5,002,000.00
8.39	Suministro e instalación 1 poste concreto 12m x 750 kg, transformador Trifasico 30 kVA, 5m red aerea medida tension 3x1/0 ACSR, 2 estructuras ICEL 553, 2 ESTRUCTURAS 523, 1 retenidas Media tension, estructura icel 711, 2 tubos bajante de 2" metalico galvanizado IMC GL	UN	1.00	\$ 19,841,000.00	\$ 19,841,000.00
SUBTOTAL					\$ 196,593,375.21
9.00	OTROS				
9.1	ASEO GENERAL	M2	867.62	\$ 2,473.00	\$ 2,145,624.26
SUBTOTAL					\$ 2,145,624.26
COSTO DIRECTO DE OBRA					\$ 1,224,834,523.55

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO EL CONTADERO				PRESUPUESTO DE OBRA			
REMODELACIÓN DEL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO Y FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS E.S.E DEL MUNICIPIO DEL CONTADERO– NARIÑO							
PRESUPUESTO OFICIAL							
No.	DETALLE			UND	CANT	PRECIO-{\$}	TOTAL-{\$}
COSTO DIRECTO							\$ 1,224,834,523.55
COSTOS INDIRECTOS							
AUI			30%		\$	367,450,357.07	
Administración			24%		\$	293,960,285.65	
Imprevistos			3%		\$	36,745,035.71	
Utilidad			3%		\$	36,745,035.71	
CERTIFICACIÓN RETIE							\$ 9,829,669.00
CERTIFICACIÓN RETILAP							\$ 3,931,868.00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO							\$ 18,735,550.00
PRESUPUESTO SUMINISTRO EQUIPOS ESPECIALES							\$ 454,917,602.20
COSTO TOTAL DE OBRA							\$ 1,624,781,967.62
INTEVENTORIA					7%	\$	145,578,969.89
COSTO TOTAL DEL PROYECTO							\$ 2,225,278,539.71
Elaboró:							
<div> JULIANA CASTRO Ingeniera Civil M.P. 52202-398733 NRR</div>							