

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  |                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------|
|  <b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</b><br> <b>Salvemos Juntos a Cartagena</b> | <b>PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL</b> |  | <b>CODIGO:</b>              | <b>FT-TEC-01</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  | <b>VERSION:</b>             | <b>1</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b> |                  |

## PRESUPUESTO DE OBRA A TODO COSTO ADECUACION Y REMODELACION COCINS NELSON MANDELA

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b> | <b>OBRAS DE MEJORAMIENTO DE COCINAS TIPO A POR UNIDAD DE VIVIENDA</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|

| Nº       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                           |      |          |                |                         |
| 1.1      | Trazado y localizacion                                                                                                        | m2   | 146,12   | \$ 4.233,33    | \$ 618.566,20           |
| 1.2      | Demolicion de muros existentes                                                                                                | m2   | 31,37    | \$ 11.333,33   | \$ 355.539,13           |
| 1.3      | Nivelacion de terreno 4cm                                                                                                     | m2   | 5,5200   | \$ 13.166,67   | \$ 72.680,00            |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 1.046.785,33</b>  |
| <b>2</b> | <b>CIMENTACION Y ESTRUCTURA</b>                                                                                               |      |          |                |                         |
| 2.1      | Relleno de material Seleccionado                                                                                              | m3   | 3,00     | \$ 73.333,33   | \$ 219.963,33           |
| 2.1      | Excavacion manual (incluye retiro)                                                                                            | m3   | 0,00     | \$ 41.666,67   | \$ -                    |
| 2.2      | Relleno tipo I (Arena o recebo B-400 e=0.12m) - para instalacion de tuberías                                                  | m3   | 0,00     | \$ 80.666,67   | \$ -                    |
| 2.3      | Viga de cimentacion en concreto 3000 PSI 20x20 cm para meson ref. long 4ø 1/2 transversal 3/8" c/0.20 mt. Incluye excavacion. | ml   | 24,33    | \$ 104.833,33  | \$ 2.550.595,00         |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 2.770.558,33</b>  |
| <b>3</b> | <b>MAMPOSTERIA Y PAÑETES</b>                                                                                                  |      |          |                |                         |
| 3.1      | Construccion de meson en concreto reforzado Esp: 0.10 m ancho 0.60 m. Incluye levante de muro N.6                             | ml   | 58,78    | \$ 310.933,33  | \$ 18.276.661,33        |
| 3.2      | Levante en block N.4                                                                                                          | m2   | 47,44    | \$ 38.500,00   | \$ 1.826.440,00         |
| 3.3      | Pañete muro, mortero de pega 1:4 impermeabilizado                                                                             | m2   | 183,26   | \$ 40.666,67   | \$ 7.452.772,60         |
| 3.4      | Plantilla en mortero impermeabilizada y afinada , mortero 1:4, e=4 cm                                                         | m2   | 106,38   | \$ 30.666,67   | \$ 3.262.258,67         |
| 3.5      | Pintura PINTURA TIPO 1- VINILTEX DE PINTUCO 3 MANOS                                                                           | m2   | 190,48   | \$ 11.933,33   | \$ 2.273.118,61         |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 33.091.251,21</b> |
| <b>4</b> | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                               |      |          |                |                         |
| 4.1      | Punto electrico ( incluye Suministro e instalacion interruptor doble)                                                         | und  | 31,00    | \$ 191.933,33  | \$ 5.949.933,33         |
| 4.2      | Punto electrico ( incluye Suministro e instalacion roseta plafon ceramica. Incluye bombillo LED)                              | und  | 37,00    | \$ 181.900,00  | \$ 6.730.300,00         |
| 4.3      | Acometida electrica PVC 1/2"                                                                                                  | ml   | 0,00     | \$ 176.900,00  | \$ -                    |
| 4.4      | Punto electrico (incluye suministro e instalacion de toma doble)                                                              | und  | 38,00    | \$ 191.933,33  | \$ 7.293.466,67         |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 19.973.700,00</b> |
| <b>5</b> | <b>INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS Y DE GAS</b>                                                                           |      |          |                |                         |
| 5.1      | Punto sanitario 2"                                                                                                            | und  | 32,00    | \$ 21.000,00   | \$ 672.000,00           |
| 5.2      | Punto presion 1/2"                                                                                                            | und  | 32,00    | \$ 26.100,00   | \$ 835.200,00           |
| 5.3      | Suministro e instalacion de tuberia sanitaria 2" con accesorios                                                               | ml   | 50,40    | \$ 30.400,00   | \$ 1.532.160,00         |
| 5.4      | Suministro e instalacion de tuberia presion 1/2" con accesorios                                                               | ml   | 50,40    | \$ 22.733,33   | \$ 1.145.760,00         |
| 5.5      | Suministro e instalacion de punto para gas con manguera PEALPE de 1/2" y conexión a red existente (incluye accesorios)        | ml   | 26,20    | \$ 54.666,67   | \$ 1.432.266,67         |
| 5.6      | Conexión a red sanitaria existente                                                                                            | Glb  | 22,70    | \$ 393.333,33  | \$ 8.928.666,67         |
| 5.7      | Conexión a red hidraulica existente                                                                                           | Glb  | 22,70    | \$ 386.666,67  | \$ 8.777.333,33         |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 23.323.386,67</b> |
| <b>6</b> | <b>PISO Y ENCHAPE DE PARED</b>                                                                                                |      |          |                |                         |
| 6.1      | Enchape ceramica de primera calidad color claro para pared y meson                                                            | m2   |          | \$ 81.533,33   | \$ -                    |
| 6.2      | Win esquinero en aluminio natural                                                                                             | ml   | 92,54    | \$ 9.933,33    | \$ 919.230,67           |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 919.230,67</b>    |
| <b>7</b> | <b>APARATOS DE COCINA</b>                                                                                                     |      |          |                |                         |
| 7.1      | Suministro e instalacion de lavaplatos sencillos. Incluye accesorios y griferias                                              | und  | 34,00    | \$ 266.666,67  | \$ 9.066.666,67         |
| 7.2      | Suministro e instalacion de estufa de sobreponer en acero 4 fogones                                                           | und  | 34,00    | \$ 310.000,00  | \$ 10.540.000,00        |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 19.606.666,67</b> |
| <b>8</b> | <b>ASEO Y LIMPIEZA</b>                                                                                                        |      |          |                |                         |
| 8.1      | Aseo y limpieza general                                                                                                       | m2   | 146,12   | \$ 7.333,33    | \$ 1.071.532,00         |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 1.071.532,00</b>  |
| <b>9</b> | <b>ITEMS ADICIONALES</b>                                                                                                      |      |          |                |                         |
| 9.1      | Demolición de plantilla                                                                                                       | m2   | 10,61    | \$ 13.873,00   | \$ 147.137,04           |
| 9.2      | Entrepasos en concreto                                                                                                        | ml   | 56,66    | \$ 120.128,00  | \$ 6.806.452,48         |
| 9.3      | Barra en concreto                                                                                                             | ml   | 15,97    | \$ 98.384,00   | \$ 1.571.192,48         |
| 9.4      | Cubierta en zinc (Invluye estructura y accesorios de amarre)                                                                  | m2   | 12,80    | \$ 93.876,00   | \$ 1.201.612,80         |
| 9.5      | Puertas en pvc para muebles inferiores de cocina                                                                              | ml   | 66,91    | \$ 262.827,00  | \$ 17.585.754,57        |
| 9.6      | Gabinete superior para cocina en RH                                                                                           | und  | 34,00    | \$ 680.237,00  | \$ 23.128.058,00        |
| 9.7      | Escarificación de plantilla                                                                                                   | m2   | 46,02    | \$ 13.197,00   | \$ 607.329,90           |
| 9.8      | Suministro e instalación cerámica tráfico alto para meson y pared                                                             | m2   | 108,04   | \$ 106.246,00  | \$ 11.478.286,61        |
| 9.9      | Suministro e instalación ceramica trafico alto para piso                                                                      | m2   | 72,06    | \$ 96.268,00   | \$ 6.936.735,14         |
| 9.10     | Suministro e instalacion de Zocalos                                                                                           | ml   | 116,58   | \$ 17.671,00   | \$ 2.060.085,18         |
| 9.11     | Pañete lineal para remates                                                                                                    | ml   | 66,70    | \$ 24.567,00   | \$ 1.638.618,90         |
| 9.12     | Suministro e instalacion de puerta metalica                                                                                   | Und  | 2,00     | \$ 650.000,00  | \$ 1.300.000,00         |
| 9.13     | Grateada de muro existente                                                                                                    | m2   | 3,92     | \$ 18.590,00   | \$ 72.872,80            |
|          | <b>Sub Total</b>                                                                                                              |      |          |                | <b>\$ 74.534.135,90</b> |

|                              |     |    |                |
|------------------------------|-----|----|----------------|
| SUBTOTAL OBRAS COSTO DIRECTO |     | \$ | 176.337.246,80 |
| ADMINISTRACION               | 20% | \$ | 35.267.449,36  |
| IMPREVISTO                   | 6%  | \$ | 10.580.234,81  |
| UTILIDAD                     | 4%  | \$ | 7.053.489,87   |
| IVA/UTILIDAD                 | 19% | \$ | 1.340.163,08   |

|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| VALOR TOTAL | \$ | 230.578.583,92 |
|-------------|----|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|
| <b>NOTA 1:</b> Se debe tener en cuenta que PRECIO UNITARIO no incluye el valor de A.I.U.<br><b>NOTA 2:</b> Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.<br><b>NOTA 3:</b> El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).<br><b>NOTA 4:</b> Pendiente tramite con AFINIA del cableado de alta tension que se encuentra en el muro de entrada. | DESCRIPCION    |         | PORCENTAJE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADMINISTRACIÓN | A=      | 20%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IMPREVISTO     | I=      | 6%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD       | U=      | 4%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL A.I.U    | A.I.U.= | 30%        |

Elaboró:

  
Firma  
Nombre: CARLOS RODRIGUEZ PATERNINA  
REPRESENTANTE LEGAL DE GLAN INVERSIONES SAS

  
Firma  
Nombre: ING GUSTAVO DE LEON VILLALOBOS  
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias – Bolívar  
Secretaría de Infraestructura  
Centro Edificio antigua Empresas Públicas, piso 4  
(57) + (5) 6411370 – 018000 415 393  
atencionalciudadano@cartagena.gov.co

