MS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

10 de octubre de 2023

Señores:
Armada Nacional de Colombia
Ciudad.

Asunto: Cotización de actividades

Cordial saludo, adjunto cotizaciones de actividades solicitadas

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Rutina de mantenimiento a todo costo estructura metálica de cubierta. Incluye: retiro y reemplazo de material afectado por corrosión, soldadura a barras existentes, flejes, amarres, figuración, retiro de pintura existente, oxido, material afectado. Reposición del perfil retirado. Suministro y aplicación de anticorrosivo	M2	546	**$ 33,111.70**	$ 18,078,988.38

	sobre la estructura metálica, acabados pintura blanca, refuerzo puntos deteriorados. Retiro de material sobrante, retiro de escombros hasta escombrera certificada y aseo de obra.				
1.2	Desmonte y retiro de cubierta en teja trapezoidal galvanizada , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	250	**$ 24,710.22**	$ 6,177,556.03
1.3	Desmonte y reinstalación de caballete en lámina galvanizada. incluye esquema de pintura con anticorrosivo, epoxipoliamida, pintura de lámina en esmalte topquality Pintuco color verde esmeralda con su respectivo catalizador aplicado con airless. Incluye tornillería y sellado de la misma.	ML	52	**$ 84,311.28**	$ 4,384,186.80

2	CUBIERTA Y CIELO RASO			**$ -**	$ -
2.4	Suministro e instalación cubierta en teja trapezoidal galvanizada accesco calibre 26, color verde esmeralda cara superior/blanco en la cara inferior (Incluye tornillería larga para fijación en cresta con los empaques correspondientes, tornillo fijador de ala, juntas y traslapos acuerdo ficha técnica del fabricante, sellado de los mismos.)	M2	546	**$ 174,454.18**	$ 95,251,983.54
COSTO DIRECTO TOTAL					**$ 123,892,714.75**
ADMINISTRACION				29%	$ 35,928,887.28
IMPREVISTOS				4%	$ 4,955,708.59
UTILIDAD				5%	$ 6,194,635.74
IVA				19%	$ 1,176,980.79
TOTAL OBRA					**$ 172,148,927.15**

Cordialmente,

R.L. JOSE MANUEL SANCHEZ MANOSALVA
C.C. No 1.013.603.194 de Bogotá
MS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Nit: 900.960.347-3
Carrera 1 w No 55-23 Ofi. 301 Edi. Jaiyu Barrio Mutis
Teléfonos: (037) 6417816 – 301 7858996
E-mail: msingenieriayconstruccionsas@gmail.com