Bogotá,10 de octubre de 2023

Señores
MDN-ARMADA NACIONAL-BASE NAVAL ARC "MÀLAGA"

Ref.: CONTRATO No. 105-ARC-CBNL02-2023-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE LA NACIÓN EN LA FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOTE 2 – CONSTRUCCION O MANTENIMIENTO O ADECUACION O REHABILITACION O REMODELACION DE BIENES INMUEBLES O MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES"

ASUNTO: Cotización de obra Gampa

De la manera más atenta me permito presentar la siguiente cotización de obra solicitada

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Rutina de mantenimiento a todo costo estructura metálica de cubierta. Incluye: retiro y reemplazo de material afectado por corrosión, soldadura a barras existentes, flejes, amarres, figuración, retiro de pintura existente, oxido, material afectado. Reposición del perfil retirado. Suministro y aplicación de anticorrosivo sobre la estructura metálica, acabados pintura blanca, refuerzo puntos	M2	546	**$ 31,385.50**	$ 17,136,481.87

	deteriorados. Retiro de material sobrante, retiro de escombros hasta escombrera certificada y aseo de obra.				
1.2	Desmonte y retiro de cubierta en teja trapezoidal galvanizada , incluye equipos, andamios y herramienta menor necesaria para la correcta ejecución de la actividad, y el retiro de escombros y sobrantes hasta escombrera certificada	M2	250	**$ 23,422.01**	$ 5,855,503.35
1.3	Desmonte y reinstalación de caballete en lámina galvanizada. incluye esquema de pintura con anticorrosivo, epoxipoliamida, pintura de lámina en esmalte topquality Pintuco color verde esmeralda con su respectivo catalizador aplicado con airless. Incluye tornillería y sellado de la misma.	ML	52	**$ 79,915.91**	$ 4,155,627.30
2	CUBIERTA Y CIELO RASO			**$ -**	$ -
2.4	Suministro e instalación cubierta en teja trapezoidal galvanizada accesco calibre 26, color verde esmeralda cara superior/blanco en la cara inferior (Incluye tornillería larga para fijación en cresta con los empaques correspondientes, tornillo fijador de ala, juntas y traslapos acuerdo ficha	M2	546	**$ 165,359.41**	$ 90,286,240.32

	técnica del fabricante, sellado de los mismos.)				
COSTO DIRECTO TOTAL					**$ 117,433,852.85**
ADMINISTRACION				28%	$ 32,881,478.80
IMPREVISTOS				4%	$ 4,697,354.11
UTILIDAD				5%	$ 5,871,692.64
IVA				19%	$ 1,115,621.60
TOTAL OBRA					**$ 162,000,000.00**

Cordialmente,

CONSORCIO MEJORAMIENTO 23
RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.