Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Manizales
Referencia: Propuesta económica selección abreviada por subasta inversa No.MIC-SDEI-093-2023 .

OBJETO: CONTRATAR LAS OBRAS LOCATIVAS DE ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS INCLUIDO MANO DE OBRA TODO COSTO AL INTERIOR DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ -
1.01	DEMOLICIÓN DE MURO EN DRYWALL. INCLUYE EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR (CARGUE MANUAL), MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	45.14		
1.02	DESMONTE DE PANELES DIVISORIOS EN ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYE EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR (CARGUE MANUAL), MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	22.06		
1.03	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA Y VIDRIO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	6.38		
	2. ADECUACIONES LOCATIVAS				$ -
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL UNA CARA, JUNTA PERDIDA. (INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA CL.26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS, REFUERZO HORIZONTAL). INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	12.84		
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL DOS CARAS, JUNTA PERDIDA. (INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA CL.26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS, REFUERZO HORIZONTAL). INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	7.81		
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL TRES CARAS, JUNTA PERDIDA. (INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA CL.26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS, REFUERZO HORIZONTAL). INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	25.77		
2.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS. (INCLUYE ESTUCO, UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR BLANCO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	117.72		
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS. (INCLUYE ESTUCO, UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	109.59		
2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERO COLGANTE. INCLUYE CANASTA CIRCULAR SENCILLA EN CAPACHO DE COCO DE 40 CMS DE DIÁMETRO COLOR CAFÉ, SOPORTE DE PARED TIPO PIE DE AMIGO PARA MATERAS COLGANTES EN ACERO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, PLANTAS, TORNILLOS Y GANCHOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	5.00		
2.07	SUMINISTRO DE MATERA PLÁSTICA DE 18 CMS DE DÁMETRO. INCLUYE PLANTAS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	7.00		
	3. INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ -
3.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 120V. INCLUYE CONDUIT, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	1.00		
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS. INCLUYE CONDUIT, CABLEADO, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	1.00		
	TOTAL COSTOS ADECUACIONES				$ -
	ADMINISTRACIÓN				$ -
	UTILIDAD				$ -
	TOTAL COSTOS ADECUACIONES + AU				**$ -**
	MOBILIARIO				
M-01	**01.** SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN FABRICADO EN TABLEROS MDP DE 9, 15 Y 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO MELAMÍNICO Y EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN, CANTO EN PVC; ESPALDARES DE 4 MM DE ESPESOR; PUERTAS, PÁNELES Y LATERALES DECORATIVOS EN 15 Y 25 MM DE ESPESOR CON CANTO RÍGIDO EN PVC DE 2 MM Y CUBIERTAS DE 15 y 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN Y CANTO RÍGIDO EN PVC DE 2 MM. CONFORMADO POR DOS (2) CUBIERTAS, UNA DE ATENCIÓN DE 2.39X0.70 MTS CON PROFUNDIDAD DE 0.07 MTS CON ESTRUCTURA EN TABLEROS SUPER T DE 15 MM DE ESPESOR Y UNA DE TRABAJO DE 2.28X0.73 MTS CON PROFUNDIDAD DE 0.50 MTS. UN (1) MÓDULO DE TRES (3) CAJONES PANDOS, CON RIEL DE EXTENSIÓN TOTAL Y MANIJA PERFIL 47 EN ALUMINIO. INCLUYE CERRADURA TRAMPA PARA CAJÓN EN ACERO CROMADO Y UN (1) PASACABLES CIRCULAR DE 60X21 MM DE DIÁMETRO COLOR GRIS. SEGÚN DETALLE. COLORES POR DEFINIR. **MEDIDAS:** LARGO: 2.39 MTS; ANCHO: 0.57 MTS; ALTO TOTAL: 0.95 MTS.	un	1.00		
M-02	**02.** SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA BAJA FABRICADA EN TABLEROS MDP DE 15 MM DE ESPESOR CON ACABADO MELAMÍNICO Y CANTO EN PVC; ESPALDAR DE 4 MM DE ESPESOR; PUERTAS, PÁNELES, ENTREPAÑOS Y LATERALES DECORATIVOS EN 15 MM DE ESPESOR CON CANTO RÍGIDO EN PVC DE 2 MM Y CUBIERTA DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN Y CANTO RÍGIDO EN PVC DE 2 MM. CONFORMADO POR DOS (2) MÓDULOS DE DOS (2) ENTREPAÑOS FIJOS A LA VISTA DE 0.75 MTS Y UN (1) MÓDULO DE UN (1) CAJÓN PROFUNDO DE 0.70 MTS, CON RIEL DE EXTENSIÓN TOTAL Y MANIJA TIPO CAJA. INCLUYE ZÓCALO EN MDP CON ACABADO MELAMÍNICO. SEGÚN DETALLE. COLORES POR DEFINIR. **MEDIDAS:** LARGO: 2.20 MTS; PROFUNDO: 0.35 MTS; ALTO TOTAL: 0.50 MTS.	un	1.00		
M-03	**03.** SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BIOMBO ENTAMBORADO FABRICADO EN TABLEROS MDP DE 15 MM DE ESPESOR CON ACABADO MELAMÍNICO Y CANTO EN PVC. ESTRUCTURA FABRICADA CON TABLEROS CRUDOS DE MDP DE 15 MM DE ESPESOR. SEGÚN DISEÑO. COLORES POR DEFINIR. **MEDIDAS:** LARGO: 1.00 MTS; ANCHO: 0.10 MTS; ALTO: 2.40 MTS.	un	3.00		
M-04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SOFÁ DE 3 PUESTOS CON ESPALDAR Y ASIENTO FABRICADOS EN LÁMINA C.R. (ACERO LAMINADO EN FRÍO) CALIBRE18 MM Y/O MADERA, TABIQUES INTERNOS FABRICADOS EN LÁMINA C.R. (ACERO LAMINADO EN FRÍO) CALIBRE 3 MM Y/O MADERA Y ESPUMA DENSIDAD 26 DE 80 MM. TAPIZADO CON TELA VINÍLICA. PATAS EN ACERO CON ACABADO SUPERFICIAL CROMADO O MADERA, INCLUYE TAPÓN ANTIDESLIZANTE. COLORES POR DEFINIR. **MEDIDAS:** VARIABLES.	un	1.00		
M-05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA CIRCULAR FABRICADA CON CUBIERTA EN TABLERO MDP DE 25 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN Y CANTO EN PVC, ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA CON ACABDO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE. INCLUYE TAPONES ANTIDESLIZANTES. **MEDIDAS:** DIÁMETRO: 0.80 MTS; ALTO: 0.75 MTS.	un	1.00		
				TOTAL COSTOS MOBILIARIO	**$ -**
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ -**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL_____