	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD : SUMINISTRO E INSTALACION DE DE REFLECTORES TIPO LED DE 200 W.

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL COLISEO CUBIERTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA,SANTANDER

ITEM No. : 1.1

UDM : UND

1. MATERIALES EN OBRA

Código	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	%Desperdicio	Valor Parcial
1	REFLECTORES TIPO LED DE 200 W.	UND	$496.972	1,000	0%	$496.972
					Sub-Total	**$496.972**

2. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Tarifa Alquiler	Rendimiento	Cantidad	Valor Parcial
E1	HERRAMIENTA MENOR (10% VR. MANO DE	GLB	$18.000	1,00	1,00	$1.800
E15	ESCALERA DIELECTRICA DE 6,5 METROS	DIA	$44.210	36,00	1,00	$1.228
					Sub-Total	**$3.028**

3. TRANSPORTES

Código	Descripción	Volumen [M3]	Distancia [Km]	M3-Km	arifa [$/M3-Km	Valor Parcial
					Sub-Total	**$0**

4. MANO DE OBRA

Código	Trabajador	Cantidad	Jornal	Prestaciones	Rendimiento	Valor Parcial
E	ELECTRICISTA	1	$120.000	1,8	36	$6.000
AE	AYUDANTE ELECTRICISTA	3	$ 80.000	1,8	36	$12.000
					Sub-Total	**$18.000**

Total	**518.000**

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MATANZA SANTANDER	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTIVIDAD : MANTENIMIENTO ZONAS INTERNAS DEL COLISEO

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL COLISEO CUBIERTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MATANZA,SANTANDER

ITEM No. : 1,20

UDM : GLB

1. MATERIALES EN OBRA

Código	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	%Desperdicio	Valor Parcial
1	BULTO DE CEMENTO	UND	$35.000	10,00	0%	$350.000
2	IMPERMEABILIZANTE PARA VIGA CANAL (20 KG)	UND	$527.800	1,00	0%	$527.800
3	PINTURA BLANCA	CUÑETE	$458.000	3,00	0%	$1.374.000
4	RODILLOS DE 4"	UND	$18.648	5,00	0%	$93.240
5	BROCHA DE 4"	UND	$29.260	4,00	0%	$117.040
6	DISCO DE 7"	UND	$67.060	2,00	0%	$134.120
7	ARENA	M3	$84.000	2,00	0%	$168.000
					Sub-Total	**$2.764.200**

2. EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Tarifa Alquiler	Rendimiento	Cantidad	Valor Parcial
E1	HERRAMIENTA MENOR (10% VR. MANO DE	GLB	$18.000	1,00	1,00	$1.800
					Sub-Total	**$1.800**

3. TRANSPORTES

Código	Descripción	Volumen [M3]	Distancia [Km]	M3-Km	arifa [$/M3-Km	Valor Parcial
					Sub-Total	**$0**

4. MANO DE OBRA

Código	Trabajador	Cantidad	Jornal	Prestaciones	Rendimiento	Valor Parcial
E	MAESTRO	1	$120.000	1,8	20	$10.800
AE	AYUDANTE	1	$ 80.000	1,8	20	$7.200
					Sub-Total	**$18.000**

Total	**2.784.000**