| | | |
|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Ginebra<br>Nit. 800.100.520-1 | Ginebra | PRESUPUESTO<br>DE OBRA |
| OBRA: | REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL CALLEJON VANEGAS DE LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA | FECHA: SEPTIEMBRE 2023 |

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | | | | 2.580.945 |
| 010106 | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA | ML | 120,00 | 2.140 | 256.800 |
| 100119 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 10,00 | 11.970 | 119.700 |
| 100602 | EXCAVACIÓN TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 84,30 | 26.150 | 2.204.445 |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL CAP. 1 PRELIMINARES : | | 2.580.945 |
| 2 | CONFORMACION | | | | 1.348.200 |
| 100618 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 84,00 | 16.050 | 1.348.200 |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL CAP. 2 CONFORMACION: | | 1.348.200 |
| 3 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | 18.537.437 |
| APU#1 | TUB PVC NOVAFORT 8" | ML | 120,00 | 91.800 | 11.016.000 |
| 020403 | CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS | UND | 2,00 | 1.991.210 | 3.982.420 |
| 110113 | CAJA INSPECCION 120x120 CM [CONCRETO] | UND | 2,00 | 906.650 | 1.813.300 |
| 110901 | COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE | M3 | 15,54 | 111.050 | 1.725.717 |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL CAP. 3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO: | | 18.537.437 |
| 4 | ASEO Y LIMPIEZA | | | | 346.338 |
| 310105 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 162,60 | 2.130 | 346.338 |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL CAP. 4 ASEO Y LIMPIEZA: | | 346.338 |

| | |
|---|---|
| VALOR COSTOS DIRECTOS | 22.812.920 |

| COSTOS INDIRECTOS | | |
|---|---|---|
| VALOR COSTOS DIRECTOS | | 22.812.920 |
| ADMINISTRACION | 23,00% | 5.246.972 |
| IMPREVISTOS | 0,50% | 114.065 |
| UTILIDAD | 8,00% | 1.825.034 |
| TOTAL AIU | 31,50% | 7.186.071 |
| | | |
| COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | | 29.998.991 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 29.998.991 |

| VALOR TOTAL PRESUPUESTO: |
|---|
| VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS |

| | |
|---|---|
| PLAZO DE ENTREGA:<br>(DIAS CALENDARIO) | 30 |

ELABORADO POR:

ARQUITECTA ANA MARIA OROZCO SUAREZ
PROFESIONAL DE APOYO