ANEXO 3
OFERTA ECONOMICA

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL TOLIMA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				0.00
1.1	Cambio de tubería de suministro del Sanitario (Por punto)	Und	1.00		$ 0
1.2	Cambio de tubería de suministro del Lavamanos (Por punto)	Und	1.00		$ 0
1.3	Cambio de tubería de suministro del Lavaplatos (Por punto)	Und	1.00		$ 0
1.4	Cambio de tubería de desagüe del Sanitario (Por punto)	Und	1.00		$ 0
1.5	Cambio de tubería de desagüe del Lavamanos (Por punto)	Und	1.00		$ 0
1.6	Cambio de tubería de desagüe del Lavaplatos (Por punto)	Und	1.00		$ 0
1.7	Suministro e instalación de Sanitario	Und	1.00		$ 0
1.8	Suministro e instalación de lavamanos incluye grifería	Und	1.00		$ 0
1.9	Suministro e instalacion de lavaplatos de empotrar incluye grifería	Und	1.00		$ 0
1.10	Reparación de humedad sobre placa	Und	1.00		$ 0
	SUB - TOTAL CAP 1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS:				**$ 0.00**
2	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				0
2.1	Desmonte de lámparas e instalaciones electricas existentes que lo requieran	Und	1.00		$ 0
2.2	Salidas de iluminación 110 voltios con accesorios	Und	6.00		$ 0
2.3	Salidas para interruptor sencillo, incluye interruptor 15 amp. instalado y accesorios	Und	8.00		$ 0
2.4	Salidas para interruptor doble, incluye interruptor 15 amp. instalado y accesorios	Und	2.00		$ 0
2.5	Salidas para tomas reguladas dobles monofásicas. Incluye toma de 15 amp. con accesorios	Und	6.00		$ 0
2.6	Salidas para toma trifásico incluye toma instalada con accesorios	Und	1.00		$ 0
2.7	Suministro e instalación tablero de distribución trifásico de 30 ctos con puerta chapa con espacion para totalizador	Und	1.00		$ 0
2.8	Suministro e instalación de lamparas de colgar tipo loft de colores	Und	6.00		$ 0
2.9	Suministro e instalación de lamparas de colgar para mezanine	Und	3.00		$ 0
2.10	Suministro e instalación de lamparas led de sobre poner para interiores	Und	6.00		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS:				**$ 0.00**
3	**FACHADA**				0.00
3.1	Lavado general de la vidriería incluye pulida	m2	58.16		$ 0
3.2	Limpieza general de perfilería metálica, incluye brillado	m	74.82		$ 0
3.3	Mantenimiento de puerta de acceso incluye reparación de herrajes	Und	1.00		$ 0
3.4	Suministro e instalación de brazo hidráulico para puerta de acceso	Und	1.00		$ 0
3.5	Suministro e instalación de aviso con logo	Und	1.00		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 3 FACHADA :				**$ 0.00**
4	**ENCHAPES**				$ 0.00
4.1	Limpieza de enchape de marmol verde pared lateral izquierda	m2	53.44		$ 0
4.2	Reparación y mantenimiento de pared mosaico ingluye arreglo de grietas	m2	20.12		$ 0
4.3	Limpieza y desmanchado de piso de escaleras en granito pulido	m2	4.55		$ 0
4.4	Limpieza y recuperación de enchape de columna cilíndrica	m2	15.47		$ 0
4.5	Suministro e instalación de enchape de piso de 1.20 * 0.60 en primer y segundo nivel	m2	85.70		$ 0
4.6	Suministro e instalación de enchape de piso del baño	m2	2.15		$ 0
4.7	Suministro e instalación de enchape de los muros del baño	m2	7.50		$ 0
4.8	Suministro e instalación de enchape de piso de la cocineta	m2	2.38		$ 0
4.9	Suministro e instalación de enchape de muros de la cocineta	m2	1.76		$ 0
4.10	Suministro e instalación de mesón de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.	m2	1.25		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 4 ENCHAPES:				**$ 0.00**

5	DEMOLICIONES				0.00
5.1	Demolición del piso de primer y segundo nivel	m2	85.70		$ 0
5.2	Demolición del enchape de muros y piso de baño	m2	14.04		$ 0
5.3	Demolición de piso de cafeteria	m2	2.30		$ 0
5.4	Demolición de muros de poceta de la cocineta	m3	0.50		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 5 DEMOLICIONES:				$ 0.00
6	CARPINTERÍA METÁLICA				0.00
6.1	Ajuste, mantenimiento y reparación de baranda de mezzanine a primer piso, incluye cambio de pasamanos	Und	1.00		$ 0
6.2	Ajuste mantenimiento y reparación de baranda de mezzanine a escaleras, incluye cambio de pasamanos	Und	1.00		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 6 CARPINTERÍA METÁLICA:				$ 0.00
7	CARPINTERÍA EN MADERA				0.00
7.1	Mantenimiento baranda escalera	m	3.66		$ 0
7.2	Suministro e instalación de puerta en madera	Und	2.00		$ 0
7.3	Suministro e instalación de biblioteca en madera para recepción bajo escaleras	Und	1.00		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 7 CARPINTERÍA EN MADERA:				$ 0.00
8	DRY WALL				0.00
8.1	Muro en Dry wall de 15 cm de ancho para depósito bajo escaleras	m2	4.13		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 8 DRY WALL:				$ 0.00
9	RESANES Y PINTURA				0.00
9.1	Lijada y resane de paredes	m2	67.07		$ 0
9.2	Vinilo sobre pañete a 3 manos	m2	67.07		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 9 RESANES Y PINTURA:				$ 0.00
10	ASEO GENERAL				0.00
10.1	Retiro de escombros y material sobrante	m3	90.00		$ 0
10.2	Aseo general	Und	2.00		$ 0
	SUB - TOTAL CAP. 10 ASEO GENERAL :				$ 0.00
	VALOR COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO				$ 0
	ADMINISTRACION		19.00%	$	-
	IMPREVISTOS		1.00%	$	-
	UTILIDAD		5.00%	$	-
	TOTAL AIU		25.00%	$	-
	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA			$	-

_____

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]