Ficha Técnica - Lote N. 1 de 1-

Objeto: Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos y herramientas para la habilidad tecnología automotriz con destino a evento de Competencia Nacional WorldSkills 2023, Fase II en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

Item No.	CÓDIGOS UNSPSC	Nombre Técnico del Equipo o Maquinaria	Código Inventario Almacén	Marca y Modelo	Descripción de la Actividad de Mantenimiento a Ejecutar	UNIDAD	CANTIDAD
1	73152108	Analizador de Gases Automotriz	10412435	Hanatech IM 2400	Mantenimiento general al equipo. Cambio del sensor de oxígeno. Cambio de filtro de entrada de gases al equipo. Cambio de filtros internos. Limpieza banco de medicion y prueba de estanqueidad. Se realiza calibración bajo los estándares del fabricante por medio del software del equipo y con botella de gas patrón. Actualización de firware.	UNIDAD	1
2	72154502	ELEVADOR DE TIJERA DE MEDIA ALTURA CAPAC.6 MIL LIBRAS.	952719217	SILVERBACK	Cambio de guayas de los seguros. Cambio de aceite hidraulico. Limpieza general. Lubricacion de partes moviles. ELEVADOR DE TIJERA DE MEDIA ALTURA CAPAC.6 MIL LIBRAS.	UNIDAD	1
3	72154502	ELEVADOR DE DOS COLUMNAS CAPAC.10K LIBRAS. MOTOR: SER M590L	952719215	SILVERBACK	Mantenimiento preventivo para su correcto funcionamiento. Cambio de aceite hidraulico. Lubricacion de partes moviles. Nivelacion brazos de ascenso.	UNIDAD	1
4	73152108	SCANNER ULTRSCAN PRO	95274321	ULTRASCAN-HANA TECH	Mantenimiento preventivo, cambio de bateria.	UNIDAD	1
5	73152108	ALINEADOR DE DIRECCION	952719247	CEMB	Mantenimiento preventivo. Calibracion con herramienta patron original del fabricante. Cambio de baterias de los sensores de medicion.	UNIDAD	1
6	73152108	OSCILOSCOPIO AUTOMOTRIZ	95272744	HANATECH	Mantenimiento periódico preventivo del Osciloscopio automotriz, incluye: cambio de 2 cables de medicion, 1 cable a tierra, 2 caimanes. Actualización de firware.	UNIDAD	1
7	73152108	OSCILOSCOPIO AUTOMOTRIZ	95272331	HANATECH	Mantenimiento periódico preventivo del Osciloscopio automotriz, incluye: cambio de 2 cables de medicion, 1 cable a tierra, 2 caimanes. Actualización de firware.	UNIDAD	1