CONCRETOS
concreto de 3000 psi

VALOR POR METRO CUBICO

EQUIPO	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
Mezcladora	h	1,00	22.000,00	0,50	11.000,00
Vibrador	h	1,00	28.000,00	0,50	14.000,00
Herramienta menor	%	5,00	51.712,69		51.712,69
Formaleta	u	1,00	42.000,00		42.000,00
					118.712,69

MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITAR	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
Cemento tipo 1	kg	350,00	700,00		245.000,00
Arena	m^3	0,48	56.000,00		26.880,00
Triturado 3/4''	m^3	0,95	84.000,00		79.800,00
Agua	L	170,00	5,00		850,00
Desperdicio	%	1,00	66.980,70		66.980,70
Antisol	kg	0,80	5.800,00		4.640,00
Plastificante	L	1,23	6.500,00		7.962,50
					432.113,20

TRANSPORTE	UNIDAD	CANTIDAD	TARIFA	DISTANCIA	VALOR PARCIAL

MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	JORNAL	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
Maestro	hom/día	1,00	100.000,00	8,00	12.500,00
Oficial	hom/día	2,00	80.000,00	8,00	20.000,00
Ayudante	hom/día	10,00	33.000,00	8,00	41.250,00
Ayudante	hom/día	1,00	33.000,00	6,70	4.925,37
Ayudante	hom/día	1,00	33.000,00	1,33	24.750,00
					103.425,37

COSTO DIRECTO	654.251,26