SUBSECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO ACTIVIDAD

"ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL PARTINÓDROMO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUB TOTAL
1	RESTAURACION BARANDA PERIMETRAL	ml	210	$ 62,905.60	**$ 13,210,175.00**
2	RESTAURACION JUEGOS INFANTILES	un	1	$ 2,165,102.40	**$ 2,165,102.00**
3	RESTAURACION SUPERFICIE DE RODAJE PISTA DE PATINAJE	m²	804.21	$ 76,532.00	**$ 61,547,800.00**
		SUB TOTAL			**$ 76,923,077.00**
		ADMINISTRACION		24%	$ 18,461,538.00
		IMPREVISTOS		1%	$ 769,231.00
		UTILIDADES		5%	$ 3,846,154.00
		TOTAL			**$ 100,000,000.00**

LUIS EDUARDO GUTIERREZ MEDINA
Subsecretaria de Vías e Infraestructura

1	RESTAURACION BARANDA PERIMETRAL				ML
Restauracion de baranda perimetral de seguridad (incluye pintura de baranda metalica y cambio de tablas deterioradas y su respectiva pintura)					
Código	**Unidad**	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor parcial**
MATERIALES			Subtotal materiales:		**$ 48,403.20**
	gl	pintura anticorrosiva gris	0.3200 $	43,360	$ 13,875.20
	gl	pintura epoxica para acabados exteriores	0.3200 $	107,900	$ 34,528.00
MANO DE OBRA			Subtotal mano de obra:		**$ 14,218.04**
	hH	Oficial de la especialidad	0.3315	$ 20,424.00	$ 6,770.56
	hH	Ayudante de la especialidad	0.3315	$ 12,254.00	$ 4,062.20
	hH	Ayudante de obra	0.3315	$ 10,212.00	$ 3,385.28
EQUIPO			Subtotal equipo:		**$ 284.36**
	%	Herramienta menor	2%	$ 14,218.04	$ 284.36
Coste de mantenimiento decenal: $ 8,556.89 en los primeros 10 años.			**Costos directos** (1+2+3+4):		**$ 62,905.60**

2	RESTAURACION JUEGOS INFANTILES				UND
Restauracion de juegos infantiles, incluye mano de obra y materiales necesarios para su correcta recuperacion.					
Código	**Unidad**	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor parcial**
MATERIALES			Subtotal materiales:		**$ 1,815,120.00**
	gl	pintura anticorrosiva gris	12.0000	$ 43,360	$ 520,320.00
	gl	pintura epoxica para acabados exteriores	12.0000	$ 107,900	$ 1,294,800.00
MANO DE OBRA			Subtotal mano de obra:		**$ 343,120.00**
	hH	Oficial de la especialidad	8.000	$ 20,424.00	$ 163,392.00
	hH	Ayudante de la especialidad	8.000	$ 12,254.00	$ 98,032.00
	hH	Ayudante de obra	8.000	$ 10,212.00	$ 81,696.00
EQUIPO			Subtotal equipo:		**$ 6,862.40**
	%	Herramienta menor	2%	$ 343,120.00	$ 6,862.40
Coste de mantenimiento decenal: $ 8.556,89 en los primeros 10 años.			**Costos directos** (1+2+3+4):		**$ 2,165,102.40**

3	RESTAURACION SUPERFICIE DE RODAJE PISTA DE PATINAJE					M2
Revestimiento continuo sintético, para pista de patinaje, sobre piso de concreto.						
Código	**Unidad**	**Descripción**	**Cantidad**	**Valor unitario**		**Valor parcial**
MATERIALES			Subtotal materiales:		$	**61,916.03**
	kg	Mortero acrílico, para regularización de superficies.	0.300	$ 16,700.00	$	5,010.00
	kg	Agregados silíceos de granulometría 0,2-0,4 mm.	0.500	$ 2,800.00	$	1,400.00
	m³	Agua.	0.200	$ 3,130.15	$	626.03
	kg	Mortero bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi.	1.200	$ 38,600.00	$	46,320.00
	kg	Pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi.	0.200	$ 42,800.00	$	8,560.00
MANO DE OBRA			Subtotal mano de obra:		$	**14,329.26**
	hH	Oficial de la especialidad	0.386	$ 20,424.00	$	7,883.66
	hH	Ayudante de la especialidad	0.526	$ 12,254.00	$	6,445.60
EQUIPO			Subtotal equipo:		$	**286.59**
	%	Herramienta menor	2%	$ 14,329.26	$	286.59
Coste de mantenimiento decenal: $ 22.645,28 en los primeros 10 años.			**Costos directos** (1+2+3):		$	**76,532.00**