REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA

PRESUPUESTO : CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE MEDIA, BAJA TENSION CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA VEREDA CAPITOLIO Y LAS MARGARITAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA Y LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM:	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CÓDIGO	APU
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEMPLETES TIPO CUERDA	UNIDAD	Un

MATERIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CANT	PESO	V/U	P/TOTAL	V/TOTAL
	AISLADOR TIPO TENSOR DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 41/4 DIAMETRO 88.9MM	UND	1		9,500		9,500
	GRAPA PRENSADORA DIAMETRO DEL CONDUCTOR 6.35MM - 9.18MM. DIMENSIONES 150*15MM	UND	4		15,000		60,000
	GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO. PARA CABLE DE 15.87MM.	UND	1		2,600		2,600
	VIGUETA DE ANCLAJE. F´C= 2500 PSI. FS= 1400 K/CM^2	UND	1		28,000		28,000
	VARILLA DE ANCLAJE CON OJO. DIAMETRO 16MM LONGITUD DE 1.8 METROS.	UND	1		46,100		46,100
	CABLE DE ACERO GALVANIZADO TIPO SUPER RESISTE PARA TEMPLETE . DE 9.5MM CON CARGA ROTURA 6980 KG	UND	18		7,500		131,250
	ACCESORIO CUERDA GUITARRA MEDIA TENSION	UND	1		150,000		150,000
					SUBTOTAL MATERIALES		$ 427,450

TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CANT	REND	V/DIA	V/ÍTEM	V/TOTAL
	TRANSPORTE DE MATERIALES BOGOTA - FLORENCIA	Kg	51			190	9,690
	TRANSPORTE DE MATERIALES FLORENCIA - MUNICIPIO	Kg	51			200	10,200
	INTERVEREDAL - SITIO (TRACTOR + MULAR + MANUAL)	Kg	51			320	16,320
	TRANSPORTE DE MATERIALES POR MEDIO FLUVIAL	Kg				310	0
					SUBTOTAL TRANSPORTE		$ 36,210

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U	CANT	REND	V/U	V/ÍTEM	V/TOTAL
	E & H - VESTIDA ESTRUCTURA POSTES	DIA		3.00	2,400		$ 7,200
					SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		$ 7,200

MANO DE OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	REND	V/U	Prestaciones	V/ÍTEM	V/TOTAL
	CAPATAZ	1	5	141,000	98,700	$ 239,700	$ 47,940
	LINIERO 1	1	2.5	89,000	62,300	$ 151,300	$ 60,520
	OBRERO	1	2.5	53,000	37,100	$ 90,100	$ 36,040
					SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 144,500
					VALOR UNITARIO - COSTO DIRECTO		$ 615,360

HILMON MERCHÁN SUAREZ
Contratista
C.C N.° 91.210.294 Bucaramanga

JAIME LUIS PEÑA TORRES
Director de obra
C.C N.° 75.066.578 Manizales

LUIS ANTONIO VESGA RUEDA
Supervisor
C.C N.° 91.073.126 San Gil