NIT. 800098199-1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FR-GEBIS-90 / Versión:05 / Fecha de Aprobación: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

OBJETO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META".

SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.1	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	%	0.0300	$ 22,605.18	$ 678.16	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ 678.16**

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ -**

MANO DE OBRA

NOMBRE	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 8 (3 AYUDANTES)	HC	0.5800	$ 38,974.44	$ 22,605.18	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ 22,605.18**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ -**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 23,283.34**

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCETAJE	V. TOTAL
COSTOS DIRECTOS + FACTOR ZONA	**1.05**	**$ 24,447.51**
ADMINISTRACIÓN	26%	**$ 6,356.35**
IMPREVISTOS	1%	**$ 244.48**
UTILIDAD	4%	**$ 977.90**
AIU (%)	**31%**	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 7,578.73**
PRECIO UNITARIO TOTAL-ajustado al peso		**$ 32,026.24**

Nota: *Todos los valores fueron redondeados a 2 decimales*

Nota: *El presente APU se toma como referencia de la lista de precios unitarios de la resolucion 100-37-088 de 2023 del Agencia para la Infraestructura del Meta AIM*

ING. MANUEL LINARES VARGAS
Profesional Especializado Secretaria de Planeación.

NIT. 800098199-1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FR-GEBIS-90 Versiòn:05 Fecha de Aprobaciòn: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

OBJETO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META".

SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

ITEM	DESCRIPCION	UND
1.2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	HR	3.5	33,542.02	$ 117,397.07	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	%	0.0300	$ 199,304.49	$ 5,979.13	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ 123,376.20**

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					$ -

MANO DE OBRA

NOMBRE	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 7 (2 AYUDANTES)	HC	3.5000	$ 25,982.96	$ 90,940.36	
CUADRILLA DE DEMOLICIÓN TIPO 1 (2 MACHINEROS)	HC	3.5000	$ 30,961.18	$ 108,364.13	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ 199,304.49**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					$ -

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 322,680.69**

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCETAJE	V. TOTAL
COSTOS DIRECTOS + FACTOR ZONA	**1.05**	**$ 338,814.72**
ADMINISTRACIÓN	26%	**$ 88,091.83**
IMPREVISTOS	1%	**$ 3,388.15**
UTILIDAD	4%	**$ 13,552.59**
AIU (%)	**31%**	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 105,032.57**
PRECIO UNITARIO TOTAL-ajustado al peso		**$ 443,847.29**

Nota: *Todos los valores fueron redondeados a 2 decimales*

Nota: *El presente APU se toma como referencia de la lista de precios unitarios de la resolucion 100-37-088 de 2023 del Agencia para la Infraestructura del Meta AIM*

ING. MANUEL LINARES VARGAS
Profesional Especializado Secretaria de Planeación.

NIT. 800098199-1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FR-GEBIS-90 / Versiòn:05 / Fecha de Aprobaciòn: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

OBJETO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META".

SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

ITEM	DESCRIPCION	UND
2.1	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE PARQUE. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
EQUIPO DE OXICORTE	HR	0.150	$ 9,990.27	$ 1,498.54
GRÙA 10 TON	HR	0.0150	$ 190,570.83	$ 2,858.56
ANDAMIO CONVENCIONAL SECCIÓN. INCLUYE ACCESORIOS: TIJERAS, CAMILLAS Y RUEDAS	UND.	0.3000	$ 1,107.04	$ 332.11
PULIDORA MANUAL CON DISCO DE	HR	0.1300	$ 7,610.17	$ 989.32
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	%	0.0300	$ 11,692.33	$ 350.77
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				$ 6,029.30

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				$ -

MANO DE OBRA

NOMBRE	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 8 (3 AYUDANTES)	HC	0.3000	$ 38,974.44	$ 11,692.33
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				$ 11,692.33

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				$ -

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 17,721.63

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCETAJE	V. TOTAL
COSTOS DIRECTOS + FACTOR ZONA	1.05	$ 18,607.71
ADMINISTRACIÓN	26%	$ 4,838.00
IMPREVISTOS	1%	$ 186.08
UTILIDAD	4%	$ 744.31
AIU (%)	31%	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 5,768.39
PRECIO UNITARIO TOTAL-ajustado al peso		$ 24,376.10

Nota: *Todos los valores fueron redondeados a 2 decimales*

Nota: *El presente APU se toma como referencia de la lista de precios unitarios de la resolucion 100-37-088 de 2023 del Agencia para la Infraestructura del Meta AIM*

ING. MANUEL LINARES VARGAS
Profesional Especializado Secretaria de Planeación.

NIT. 800098199-1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FR-GEBIS-90 Versión:05 Fecha de Aprobación: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

OBJETO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META".

SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

ITEM	DESCRIPCION	UND
3.1	PARQUE INFANTIL METÁLICO. 9 ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS.ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3" Y 1 ½", PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. TECHOS, RESBALADEROS Y TÚNELES DE FIBRA DE VIDRIO.	UND

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				$ -
SUBTOTAL				$ -

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
SUBCONTRATO DE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PARQUE INFANTIL METÁLICO. 9 ACTIVIDADES AREA 54M2 CAPACIDAD 25 NIÑOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA DE 2", 3" Y 1 ½", PINTURA ELECTROSTÁTICA AL	UND.	13,092,872.7500	$ 1.00	$ 13,092,872.75
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				$ 13,092,872.75

MANO DE OBRA

NOMBRE	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
SUBCONTRATO DE INSTALACIÓN A TODO COSTO	%	0.0500	$ 13,092,872.75	$ 654,643.64
				$ -
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				$ 654,643.64

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				$ -

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 13,747,516.39

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCETAJE	V. TOTAL
COSTOS DIRECTOS + FACTOR ZONA	1.05	$ 14,434,892.21
ADMINISTRACIÓN	26%	$ 3,753,071.97
IMPREVISTOS	1%	$ 144,348.92
UTILIDAD	4%	$ 577,395.69
AIU (%)	31%	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 4,474,816.58
PRECIO UNITARIO TOTAL-ajustado al peso		$ 18,909,708.79

Nota: Todos los valores fueron redondeados a 2 decimales

Nota: El presente APU se toma como referencia de la lista de precios unitarios de la resolucion 100-37-088 de 2023 del Agencia para la Infraestructura del Meta AIM

ING. MANUEL LINARES VARGAS
Profesional Especializado Secretaria de Planeación.

NIT. 800098199-1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FR-GEBIS-90 / Versiòn:05 / Fecha de Aprobaciòn: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

OBJETO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META".

SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

ITEM	DESCRIPCION	UND
4.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	HR	0.600	$ 9,949.99	$ 5,969.99	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	0.0300	$ 25,990.43	$ 779.71	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ 6,749.70**

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	M3	1.2000	$ 17,969.60	$ 21,563.52	
SUBTOTAL					**$ 21,563.52**

MANO DE OBRA

NOMBRE	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HC	0.6000	$ 43,317.38	$ 25,990.43	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ 25,990.43**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					**$ -**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 54,303.65**

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCETAJE	V. TOTAL
COSTOS DIRECTOS + FACTOR ZONA	**1.05**	**$ 57,018.83**
ADMINISTRACIÓN	26%	**$ 14,824.90**
IMPREVISTOS	1%	**$ 570.19**
UTILIDAD	4%	**$ 2,280.75**
AIU (%)	**31%**	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 17,675.84**
PRECIO UNITARIO TOTAL-ajustado al peso		**$ 74,694.67**

Nota: *Todos los valores fueron redondeados a 2 decimales*

Nota: *El presente APU se toma como referencia de la lista de precios unitarios de la resolucion 100-37-088 de 2023 del Agencia para la Infraestructura del Meta AIM*

ING. MANUEL LINARES VARGAS
Profesional Especializado Secretaria de Planeación.

NIT. 800098199-1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FR-GEBIS-90 / Versión:05 / Fecha de Aprobación: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

OBJETO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META".

SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

ITEM	DESCRIPCION	UND
5.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	**DIA**	**0.060**	**40,883.72**	$ 2,453.02
BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	**M3**	**1.050**	**62,901.95**	$ 66,047.05
FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	0.250	$ 120,768.19	$ 30,192.05
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	0.0300	$ 103,950.51	$ 3,118.52
				$ -
SUBTOTAL				**$ 101,810.64**

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1.0000	$ 512,325.38	$ 512,325.38
SUBTOTAL				**$ 512,325.38**

MANO DE OBRA

NOMBRE	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTES)	HC	1.5000	$ 69,300.34	$ 103,950.51
				$ -
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				**$ 103,950.51**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				**$ -**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 718,086.53**

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCETAJE	V. TOTAL
COSTOS DIRECTOS + FACTOR ZONA	**1.05**	**$ 753,990.86**
ADMINISTRACIÓN	26%	**$ 196,037.62**
IMPREVISTOS	1%	**$ 7,539.91**
UTILIDAD	4%	**$ 30,159.63**
AIU (%)	**31%**	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 233,737.16**
PRECIO UNITARIO TOTAL-ajustado al peso		**$ 987,728.02**

Nota: *Todos los valores fueron redondeados a 2 decimales*

Nota: *El presente APU se toma como referencia de la lista de precios unitarios de la resolucion 100-37-088 de 2023 del Agencia para la Infraestructura del Meta AIM*

ING. MANUEL LINARES VARGAS
Profesional Especializado Secretaria de Planeación.

NIT. 800098199-1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FR-GEBIS-90	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA
		Versiòn:05	
		Fecha de Aprobaciòn: 29/05/2020	

OBJETO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META".

SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

ITEM	DESCRIPCION	UND
6.1	TABLON LISO GRESS 0.25X0.25, INCLUYE AFINADO, MORTERO 1:4, E=0.03 M	M2

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	0.0300	$ 22,568.53	$ 677.06	
				$ -	
SUBTOTAL					$ 677.06

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
MINERAL AMERICANO	KG	0.0600	$ 14,077.49	$ 844.65	
TABLON LISO 25 X 25	M2	1.0500	$ 22,556.84	$ 23,684.68	
AGUA	LTR	8.8300	$ 21.02	$ 185.61	
CEMENTO GRIS	KG	17.8000	$ 668.47	$ 11,898.77	
ARENA DE PEÑA	M3	0.0500	$ 67,523.98	$ 3,376.20	
SUBTOTAL					$ 39,989.91

MANO DE OBRA

NOMBRE	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0.7442	$ 30,325.90	$ 22,568.53	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					$ 22,568.53

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
SUBTOTAL					$ -

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 63,235.50

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCETAJE	V. TOTAL
COSTOS DIRECTOS + FACTOR ZONA	1.05	$ 66,397.28
ADMINISTRACIÓN	26%	$ 17,263.29
IMPREVISTOS	1%	$ 663.97
UTILIDAD	4%	$ 2,655.89
AIU (%)	31%	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 20,583.15
PRECIO UNITARIO TOTAL-ajustado al peso		$ 86,980.43

Nota: *Todos los valores fueron redondeados a 2 decimales*

Nota: *El presente APU se toma como referencia de la lista de precios unitarios de la resolucion 100-37-088 de 2023 del Agencia para la Infraestructura del Meta AIM*

ING. MANUEL LINARES VARGAS
Profesional Especializado Secretaria de Planeación.

NIT. 800098199-1	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Codigo: FR-GEBIS-90 / Versiòn:05 / Fecha de Aprobaciòn: 29/05/2020	RESTREPO CUMPLIMOS CON SEGURIDAD ALCALDIA

OBJETO

" MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE INFANTIL Y UN AULA UBICADOS EN LA SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN DEL MUNICIPIO DE RESTREPO, META".

SEDE EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN

ITEM	DESCRIPCION	UND
7.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2

EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
ANDAMIO TUBULAR	DIA	1.800	$ 968.58	$ 1,743.44
CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	0.1800	$ 1,037.25	$ 186.71
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	%	0.030	$ 5,458.66	$ 163.76
SUBTOTAL				**$ 2,093.91**

MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
PINTURA VINILO TIPO 1 LAVABLE.	GAL	0.0400	$ 82,821.60	$ 3,312.86
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				**$ 3,312.86**

MANO DE OBRA

NOMBRE	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	0.1800	$ 30,325.90	$ 5,458.66
				$ -
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				**$ 5,458.66**

TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V. UNIT.	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
SUBTOTAL				**$ -**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 10,865.43**

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	PORCETAJE	V. TOTAL
COSTOS DIRECTOS + FACTOR ZONA	**1.05**	**$ 11,408.70**
ADMINISTRACIÓN	26%	**$ 2,966.26**
IMPREVISTOS	1%	**$ 114.09**
UTILIDAD	4%	**$ 456.35**
AIU (%)	**31%**	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 3,536.70**
PRECIO UNITARIO TOTAL-ajustado al peso		**$ 14,945.40**

Nota: *Todos los valores fueron redondeados a 2 decimales*

Nota: *El presente APU se toma como referencia de la lista de precios unitarios de la resolucion 100-37-088 de 2023 del Agencia para la Infraestructura del Meta AIM*

ING. MANUEL LINARES VARGAS
Profesional Especializado Secretaria de Planeación.