P R E S U P U E S T O DE OBRA

"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EDIFICACIONES SECRETARIA DE MOVIBILIDAD"

FECHA: **SEPTIEMBRE DE 2023**

Plazo de ejecucion: Sesenta dias calendario


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1,00	**EDIFICIO DESPACHO**				
1,01	PINTURA DE PAREDES VINILO TIPO 1 TRES MANOS INCLUYE RESANES	M2	45,00	33.410,00	1.503.450,00
1,02	REPARACION DE PARED EN LADRILLO CARAVISTA INCLUYE RASQUETEADO Y RESANE DE LADRILLO	M2	13,00	29.298,00	380.874,00
1,03	MANTENIMIENTO DE VIGAS FACHADA EXTERIOR INCLUYE RESANE EN MORTERO Y PINTURA GRIS BASALTO	ML	45,00	85.530,00	3.848.850,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO	M2	3,00	107.940,00	323.820,00
1,05	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE INCLUYE RESANE DE CIELORASO	UND	1,00	771.000,00	771.000,00
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10mm ACCESO PRINCIPAL OFICINAS (1,2*2,4m), INCLUYE DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE, BISAGRA DE PISO, CHAPA, MANIJAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	3.598.000,00	3.598.000,00
1,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO 4mm	M2	4,00	493.440,00	1.973.760,00
1,08	MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS DE MADERA INCLUYE CAMBIO DE CHAPAS Y AJUSTE	UND	3,00	190.180,00	570.540,00
	CUBIERTA ACCESO PASILLO PISO 1			-	-
1,09	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	61,50	19.018,00	1.169.607,00
1,10	DESMONTE DE CANAL	ML	22,50	8.738,00	196.605,00
1,11	DESMONTE DE CIELORASO	M2	61,50	15.934,00	979.941,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA TIPO UPVC CRESTA ALTA	M2	61,50	133.640,00	8.218.860,00
1,13	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	125,00	26.214,00	3.276.750,00
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA EN CINTA ASFALTICA ADHESIVA INCLUYE SELLO CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML	53,50	48.830,00	2.612.405,00
1,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA CAL 22	ML	22,50	128.500,00	2.891.250,00
1,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	61,50	100.950,00	6.208.425,00
1,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL EN SUPERBOARD 8mm UNA CARA, INCLUYE ESTRUCTURA, ACABADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	22,50	129.014,00	2.902.815,00
1,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO	ML	12,00	49.652,00	595.824,00
1,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE 24 W INCLUYE ADECUACION DE PUNTO ELECTRICO	UND	9,00	149.060,00	1.341.540,00
				SUBTOTAL EDIFICIO DESPACHO	**43.364.316,00**
2,00	**EDIFICIO AGENTES**				
2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO 1-1/2"	ML	18,00	221.020,00	3.978.360,00
2,02	PINTURA DE PAREDES VINILO TIPO 1 TRES MANOS INCLUYE RESANES	M2	25,00	33.410,00	835.250,00
				SUBTOTAL EDIFICIO AGENTES	**4.813.610,00**
3,00	**ANGAR**				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE	ML	65,00	59.932,00	3.895.580,00
				SUBTOTAL ANGAR	**3.895.580,00**
4,00	**EDIFICIO CULTURA**				
4,01	PINTURA DE PAREDES VINILO TIPO 1 TRES MANOS INCLUYE RESANES	M2	20,00	33.410,00	668.200,00
4,02	REPARACION DE PARED EN LADRILLO CARAVISTA INCLUYE RASQUETEADO Y RESANE DE LADRILLO	M2	15,00	29.298,00	439.470,00
4,03	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	42,00	19.018,00	798.756,00
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA TIPO UPVC CRESTA ALTA	M2	42,00	133.640,00	5.612.880,00

4,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA EN CINTA ASFALTICA ADHESIVA INCLUYE SELLO CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML	20,00	48.830,00	976.600,00
4,06	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	189,00	28.578,00	5.401.242,00
	CONSTRUCCION CUBIERTA PROTECCION ACCESO SALA DE ESPERA			-	
4,07	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	350,00	26.214,00	9.174.900,00
4,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA TIPO UPVC CRESTA ALTA	M2	15,00	133.640,00	2.004.600,00
4,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLAPA EN CINTA ASFALTICA ADHESIVA INCLUYE SELLO CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML	10,00	48.830,00	488.300,00
4,10	ANCLAJE A ESTRUCTURA AEXISTENTE	GLB	1,00	873.800,00	873.800,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA CAL 22	ML	2,50	128.500,00	321.250,00
4,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO	ML	5,00	49.652,00	248.260,00
		SUBTOTAL EDIFICIO CULTURA			**27.008.258,00**
5,00	**SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL (CENTRO)**				
5,01	REPARACION DE PARED EN LADRILLO CARAVISTA INCLUYE RASQUETEADO Y RESANE DE LADRILLO	M2	20,00	29.298,00	585.960,00
5,02	REPARACION DE COLUMNAS Y VIGAS INLCUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACION	ML	20,00	98.688,00	1.973.760,00
5,03	RECALCE DE COLUMNAS Y VIGAS	ML	15,00	265.224,00	3.978.360,00
5,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO	UND	2,00	596.240,00	1.192.480,00
	SUBTOTAL SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL (CENTRO)				**7.730.560,00**
6,00	**VARIOS**				
6,01	ASEO GENERAL	GLB	1,00	514.000,00	514.000,00
6,02	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	VJE	2,00	503.720,00	1.007.440,00
			SUBTOTAL VARIOS		**1.521.440,00**

SUBTOTAL COSTO DIRECTO=	**$**	**88.333.764,00**

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**88.333.764,00**
ADMINISTRACION	28,00%	24.729.452,00
IMPREVISTOS	1,00%	883.338,00
UTILIDAD	5,00%	4.416.688,00
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	839.171,00
VALOR TOTAL PROYECTO =	**$**	**119.202.413,00**

NAPOLEON SIERRA MUÑOZ
ING CIVIL
MP 63202-72536
Cel:3106372635
Email: Napojoha919@gmail.com



FIRMA