DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900321309-2

## PROPUESTA ECONOMICA

| ESTACION DE CONTROL Y TRAFICO MARITIMO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **MEDIDA** | **CANTIDAD** | **V.UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| **1** | Levante total de manto asfaltico en azoteas de torre incluye | M2 | 174 | $ 12.480 | $ 2.171.520 |
| **2** | Suministro e instalación manto asfaltico con Foil de aluminio de 3 mm | M2 | 174 | $ 48.760 | $ 8.484.240 |
| **3** | Emboquillado de sifones de azotea | UND | 5 | $ 68.100 | $ 340.500 |
| **4** | Corrección de niveles de azotea para desagüe correcto | M2 | 60 | $ 43.750 | $ 2.625.000 |
| **5** | Instalación de anclaje certificado para ascenso y descenso | UND | 7 | $ 383.500 | $ 2.684.500 |
| **6** | Sellamiento de ventaneria de fachada con Sikaflex 1A .Limpieza de superficie, aplicación de sikaflex 1A esparcimiento manual entre la junta. Incluye sellamiento exterior e interior. | ML | 1160 | $ 9.890 | $ 11.472.400 |
| **7** | Corrección de filtraciones de techo y paredes del edificio | GL | 1 | $ 8.765.500 | $ 8.765.500 |
| **8** | Suministro e instalacion puertas metálicas con su cerradura de 1.00x2,15 en lámina galvanizada cal.20 | UND | 4 | $ 1.350.000 | $ 5.400.000 |
| **9** | Mantenimiento general de ventaneria , cambio de tornillería común por nueva fijación estructural de la misma con tornillos de anclaje de fijación directa de 6x30 O5 para hormigón fracturado con cabeza hexagonal y arandela estampada. | ML | 1160 | $ 11.100 | $ 12.876.000 |
| **10** | Gratado total con pulidora de 7.200 rpm y disco Flap de láminas de traslapadas con los granos de tecnología cubitron, 41/2" para antena Pto Velero. | ML | 180 | $ 78.100 | $ 14.058.000 |

Carrera 61 diagonal 9° # 8 – 62 Barrio Independencia 2° Etapa
Tel. 24 – 27387 Cel. 318-2310768 310-5751892
Correos: arq.alver-0712@hotmail.com – javermont18@hotmail.com
Buenaventura

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | Suministro y aplicación de pintura epoxica anticorrosiva Interseal 670 HS en antena Pto Velero Espesor de capa de anticorrosivo 4 mills | ML | 180 | $ 110.000 | $ 19.800.000 |
| **12** | Suministro y aplicación de pintura esmalte poliuretano en antena Pto.Velero Espesor de capa de pintura 7 mills | ML | 180 | $ 116.540 | $ 20.977.200 |
| **13** | Suministro e instalación de cable de acero galvanizado 5/8" que incluye cambio de tensores, perros soportes y mantenimiento de las bases de soporte | ML | 450 | $ 56.548 | $ 25.446.600 |
| **SUB-TOTAL** | | | | | **$ 135.101.460** |

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | **10%** | $ 13.510.146 |
| IMPREVISTOS | **3%** | $ 4.053.044 |
| UTILIDAD | **5%** | $ 6.755.073 |
| IVA/UTILIDAD | **19%** | $ 1.283.464 |
| TOTAL | | **$ 160.703.187** |

VALIDEZ DE LA OFERTA ES DE 90 DIAS CALEMDARIO

Atentamente,

Firma _____
Nombre del representante legal: JAMES VERGARA MONTAÑO
C.C. No. 13.055.522 de Tumaco Nariño
Nombre o Razón Social del Proponente: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM S.A.S
N.I.T. 900.321.309-2

| MANTENIMIENTO CONCERTINA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **MEDIDA** | **CANTIDAD** | **V.UNIT** | **VALOR TOTAL** |
| **14** | Desmonte de concertina existente | ML | 160 | $ 7.100 | $ 1.136.000 |
| **15** | Demolición de columna en mal estado | ML | 8 | $ 35.800 | $ 286.400 |
| **16** | Construcción de columna 0,20x0,15mts, | ML | 8 | $ 135.750 | $ 1.086.000 |
| **17** | Mantenimiento de viga de amarre en mal estado, escarcilar, pañete, mantenimiento de hierro en el estado con pintura epoxica. | ML | 30 | $ 43.500 | $ 1.305.000 |
| **18** | Suministro e Instalación de Concertina sencilla en acero inoxidable con tubería de 1" 1/2 galvanizada | ML | 160 | $ 53.650 | $ 8.584.000 |
| | | **SUB-TOTAL** | | | **$ 12.397.400** |

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | **10%** | $ 1.239.740 |
| IMPREVISTOS | **3%** | $ 371.922 |
| UTILIDAD | **5%** | $ 619.870 |
| IVA/UTILIDAD | **19%** | $ 117.775 |
| **TOTAL** | | **$ 14.746.707** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL ESTACION DE CONTROL Y TRAFICO MARINO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL** | **$ 175.449.894** |

Atentamente,

Firma _____
Nombre del representante legal: JAMES VERGARA MONTAÑO
C.C. No. 13.065.522 de Tumaco Nariño
Nombre o Razón Social del Proponente: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES JAVM S.A.S
N.I.T. 900.321.309-2