

CONSTRUCCIÓN DE VIA DE TRAFICO LIVIANO Y URBANISMO EN EL JUNCO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1,0	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL	m2	600		
2,0	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES				
2,1	EXCAVACION MECANICA DE 0 A 2M, CUALQUIER GRADO DE HUMEDA	m3	150		
2,2	DEMOLICION MECANICA DE LOSA DE PAVIMENTO EXISTENTE EN CUALQUIER ESPESOR	m3	18		
2,3	DEMOLICION DE ROCA CON MORTERO EXPANSIVO, INCLUYE PERFORACION, Y DESEMBOMBE	pulg	2513		
2,4	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	m3	218,4		
3,0	ESTRUCTURA PAVIMENTO				
3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR	m3	60		
3,2	CONCRETO MR 38 PARA LOSA DE PAVIMENTO DE 15CM DE ESPESOR, INCLUYE CURADO Y TEXTURIZADO CORTE Y SELLADO	m3	90		
3,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO PARA BARRAS DE TRANSFERENCIA	kg	1200		
4,0	URBANISMO				
4,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FUENTE DE AGUA DE 2M DE DIAMETRO, INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	un	1		

TOTAL COSTO INDIRECTO S (AIU)					
TOTAL VALOR OBRA					