FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

LOTE 1

CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 17 ENTRE CALLES 32N Y 30N. URBANIZACIÓN CAMPO BELLO (FASE 2)

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARTICULAR	GENERAL					
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	263,75	$ 2.745,00	$ 723.994,00
		201.9	Invias 201	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	50,24	$ 26.381,00	$ 1.325.381,00
		201.10	Invias 201	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	41,86	$ 8.610,00	$ 360.415,00
		210.1.1	Invias 210	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	84,36	$ 24.356,00	$ 2.054.672,00
Subtotal								**$ 4.464.462,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	40,82	$ 128.663,00	$ 5.252.024,00
Subtotal								**$ 5.252.024,00**
5				**CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO**				
		500.1.2	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	M3	40,19	$ 830.000,00	$ 33.357.700,00
Subtotal								**$ 33.357.700,00**
6				**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
		600.P1	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	27,07	$ 52.741,00	$ 1.427.699,00
		610.2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	4,40	$ 76.239,00	$ 335.452,00
		630.4.1.1	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M3	4,40	$ 654.875,00	$ 2.881.450,00
		630.4.1.8	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Doble	UND	2,00	$ 1.230.073,00	$ 2.460.146,00
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	Kg	966,40	$ 9.528,00	$ 9.207.859,00
		663.5	Invias 663	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 250mm (10")	M	12,00	$ 178.410,00	$ 2.140.920,00
		672.3.1	Invias 672	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO MEDIDAS (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	M	83,73	$ 80.000,00	$ 6.698.400,00
Subtotal								**$ 25.151.926,00**
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**				
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3- Km	109,67	$ 1.438,00	$ 157.705,00
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3- Km	1.763,59	$ 1.730,00	$ 3.051.006,00
Subtotal								**$ 3.208.711,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 71.434.823,00**

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 1A NORTE, DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 11A-39 HACIA LA CASA CON NOMENCLATURA 11B-35. URBANIZACION LOS ROSALES

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARTICULAR	GENERAL					
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	271,65	$ 2.745,00	$ 745.679,00
		201.P4	201.P	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE (Espesor hasta 0.11m)	M2	271,65	$ 14.060,00	$ 3.819.399,00
		210.1.1	Invias 210	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	86,93	$ 24.356,00	$ 2.117.267,00
Subtotal								**$ 6.682.345,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		232.1	Invias 232	GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE	M2	271,65	$ 17.675,00	$ 4.801.414,00
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	40,75	$ 128.663,00	$ 5.243.017,00
Subtotal								**$ 10.044.431,00**

5				**CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO**				
		500.1.2	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	M3	46,18	$ 830.000,00	$ 38.329.400,00
Subtotal								**$ 38.329.400,00**
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**				
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3- Km	118,27	$ 1.438,00	$ 170.072,00
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3- Km	1.589,25	$ 1.730,00	$ 2.749.403,00
Subtotal								**$ 2.919.475,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 57.975.651,00**

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16N DESDE LA CARRERA 18 HACIA LA CARRERA 17 (CALLE CIEGA). URBANIZACION LA PLAYA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARTICULAR	GENERAL					
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	325,17	$ 2.745,00	$ 892.592,00
		201.P5	201.P	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO	M2	325,17	$ 10.776,00	$ 3.504.032,00
		210.1.1	Invias 210	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	97,55	$ 24.356,00	$ 2.375.928,00
Subtotal								**$ 6.772.552,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	48,77	$ 128.663,00	$ 6.274.895,00
Subtotal								**$ 6.274.895,00**
5				**CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO**				
		500.1.2	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	M3	48,77	$ 830.000,00	$ 40.479.100,00
Subtotal								**$ 40.479.100,00**
6				**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
		600.P1	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	9,90	$ 52.741,00	$ 522.136,00
		630.4.1.8	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Doble	UND	2,00	$ 1.230.073,00	$ 2.460.146,00
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	Kg	1.064,80	$ 9.528,00	$ 10.145.414,00
		663.5	Invias 663	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 250mm (10")	M	12,00	$ 178.410,00	$ 2.140.920,00
Subtotal								**$ 15.268.616,00**
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**				
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3- Km	131,32	$ 1.438,00	$ 188.838,00
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3- Km	1.902,00	$ 1.730,00	$ 3.290.468,00
Subtotal								**$ 3.479.306,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 72.274.469,00**

CONTINUACIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 61N ENTRE CARRERAS 7 Y 8. BARRIO PORTAL DE EUCALIPTOS (FASE 2)

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARTICULAR	GENERAL					
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	150,39	$ 2.745,00	$ 412.821,00
		210.1.1	Invias 210	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	46,79	$ 24.356,00	$ 1.139.617,00
Subtotal								**$ 1.552.438,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	23,39	$ 128.663,00	$ 3.009.428,00
Subtotal								**$ 3.009.428,00**
5				**CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO**				

		500.1.2	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	M3	21,30	$ 830.000,00	$ 17.679.000,00
Subtotal								**$ 17.679.000,00**
6				**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
		600.P1	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	15,47	$ 52.741,00	$ 815.903,00
		630.4.1.8	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Doble	UND	2,00	$ 1.230.073,00	$ 2.460.146,00
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	Kg	1.440,00	$ 9.528,00	$ 13.720.320,00
		663.5	Invias 663	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 250mm (10")	M	12,00	$ 178.410,00	$ 2.140.920,00
		672.3.1	Invias 672	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO MEDIDAS (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	M	55,70	$ 80.000,00	$ 4.456.000,00
Subtotal								**$ 23.593.289,00**
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**				
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3- Km	60,83	$ 1.438,00	$ 87.474,00
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3- Km	914,87	$ 1.730,00	$ 1.582.719,00
Subtotal								**$ 1.670.193,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 47.504.348,00**

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 64BN ENTRE CARRERA 10A Y FINAL DE LA VIA. BARRIO NUEVA ALIANZA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARTICULAR	GENERAL					
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m²	175,00	$ 2.745,00	$ 480.375,00
		230.1	Invias 230	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	m³	25,26	$ 107.032,00	$ 2.703.628,00
Subtotal								**$ 3.184.003,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	m³	27,39	$ 128.663,00	$ 3.524.080,00
Subtotal								**$ 3.524.080,00**
6				**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
		600.2.3	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	47,25	$ 38.266,00	$ 1.808.069,00
		630.4.1.4	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Placa huella, Riostra y Viga cinta)	m³	13,30	$ 905.836,00	$ 12.047.619,00
		630.P7	630.P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO	m³	11,20	$ 661.127,00	$ 7.404.622,00
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	kg	844,75	$ 9.528,00	$ 8.048.778,00
		672.3.1	Invias 672	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	m	80,00	$ 80.000,00	$ 6.400.000,00
Subtotal								**$ 35.709.088,00**
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**				
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3- Km	1.803,42	$ 1.730,00	$ 3.119.914,00
Subtotal								**$ 3.119.914,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 45.537.085,00**

CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 6E ENTRE LAS CALLES 13 Y 16. BARRIO EL LAGO - FASE 2

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARTICULAR	GENERAL					
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	103,30	$ 2.745,00	$ 283.559,00
		201.9	Invias 201	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	21,37	$ 26.381,00	$ 563.762,00

		201.10	Invias 201	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	35,62	$ 8.610,00	$ 306.688,00
		210.1.1	Invias 210	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	48,09	$ 24.356,00	$ 1.171.280,00
		230.1	Invias 230	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	16,03	$ 107.032,00	$ 1.715.723,00
Subtotal								**$ 4.041.012,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	16,03	$ 128.663,00	$ 2.062.468,00
Subtotal								**$ 2.062.468,00**
5				**CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO**				
		500.1.2	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	M3	14,69	$ 830.000,00	$ 12.192.700,00
Subtotal								**$ 12.192.700,00**
6				**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
		600.P1	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	7,30	$ 52.741,00	$ 385.009,00
		610,2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	1,87	$ 76.239,00	$ 142.567,00
		630.4.1.1	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M3	1,87	$ 654.875,00	$ 1.224.616,00
		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	Kg	842,80	$ 9.528,00	$ 8.030.198,00
		663.5	Invias 663	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 250mm (10")	M	0,00	$ 178.410,00	$ 0,00
		672.3.1	Invias 672	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO MEDIDAS (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	M	35,62	$ 80.000,00	$ 2.849.600,00
Subtotal								**$ 12.631.990,00**
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**				
		900,2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3- Km	62,52	$ 1.438,00	$ 89.904,00
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3- Km	1.324,97	$ 1.730,00	$ 2.292.203,00
Subtotal								**$ 2.382.107,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 33.310.277,00**

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 8B DESDE LA CARRERA 19 HACIA LA CARRERA 20. BARRIO LA ESMERALDA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARTICULAR	GENERAL					
2				**CAPITULO II - EXPLANACIONES**				
		1P.1	1.P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	287,35	$ 2.745,00	$ 788.776,00
		201.9	Invias 201	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	M2	55,42	$ 26.381,00	$ 1.462.035,00
		201.10	Invias 201	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M	55,22	$ 8.610,00	$ 475.444,00
		210.1.1	Invias 210	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	128,22	$ 24.356,00	$ 3.122.926,00
Subtotal								**$ 5.849.181,00**
3				**CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES Y BASES**				
		320.1	Invias 320	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	74,55	$ 128.663,00	$ 9.591.827,00
Subtotal								**$ 9.591.827,00**
5				**CAPITULO V - PAVIMENTOS DE CONCRETO**				
		500.1.2	Invias 500	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (MR 40)	M3	48,80	$ 830.000,00	$ 40.504.000,00
Subtotal								**$ 40.504.000,00**
6				**CAPITULO VI - ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				
		600.P1	Invias 600	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	39,18	$ 52.741,00	$ 2.066.392,00
		610,2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	9,22	$ 76.239,00	$ 702.924,00
		630.4.1.1	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) (Anden E = 0.10m)	M3	9,22	$ 654.875,00	$ 6.037.948,00
		630.4.1.8	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Sumidero Doble	UND	2,00	$ 1.230.073,00	$ 2.460.146,00

		640.1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa	Kg	706,40	$ 9.528,00	$ 6.730.579,00
		663.5	Invias 663	TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA NTC 5055, DE DIAMETRO 250mm (10")	M	12,00	$ 178.410,00	$ 2.140.920,00
		672.3.1	Invias 672	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO MEDIDAS (0,15 m. x 0,25 m. x 0,40 m.)	M	108,43	$ 80.000,00	$ 8.674.400,00
Subtotal								**$ 28.813.309,00**
9				**CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES**				
		900.2	Invias 900	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3- Km	164,53	$ 1.438,00	$ 236.593,00
		900.P3	900.P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3- Km	3.267,03	$ 1.730,00	$ 5.651.962,00
Subtotal								**$ 5.888.555,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 90.646.872,00**

VALOR TOTAL	**$ 418.683.525,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	25%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2%
NOTA 4: [Determinar por la Entidad]	**UTILIDAD**	**U=**	5%
NOTA 5: [Determinar por la Entidad]	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	32%
NOTA 6: [Determinar por la Entidad]			

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO VIAS RYM