INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA
NIT: 829000477-7
INDERBA

PRESUPUESTO

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA COSTADO ORIENTAL TORRE NORTE DEL ESTADIO DE FUTBOL DANIEL VILLA ZAPATA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	Suministro y dotación de lineas de vida	GLOBAL	1	$ 1.016.791	$ 1.016.791
2	Desmonte de cubierta termoacústica existente en mal estado (Incluye herramientas a utilizar para realizar las actividades: pulidoras, extenciones 110V y herramientas de mano)	M2	370	$ 11.409	$ 4.221.471
3	Mantenimiento de escalera de gato existente que comunica la terraza de la torre del cuarto piso. (Incluye soldadura, lijado, aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte)	UND	1	$ 947.133	$ 947.133
4	Desmonte y retiro de canal existente que presenta deterioro. (Inclye pulidoras, extenciones 110V y herramientas de mano).	ML	40	$ 85.507	$ 3.420.269
5	Mantenimiento de estructura metalica que soporta la cubierta existente. (incluye grateo en partes oxidadas, aplicación de anticorrosivo gris, aplicación de esmalte blanco, alquiler de andamios, escaleras y compresor de aire)	M2	370	$ 8.602	$ 3.182.868
6	Fabricación de techo para escalera de gato existente que comunica con la terraza de la torre sur oriental, con un encerramiento en superboard de 2.40 CM de alto x 4.50 ML .	UND	1	$ 3.407.280	$ 3.407.280
7	Desmonte de cielorraso y estructura existente en mal estado.	M2	215	$ 34.012	$ 7.312.543
8	Fabricación de estructura liviana sobre la estructura existente para cambiar el sentido del agua con una altura desde la placa de 1.20 cm con instalación de canal galvanizada con su respectiva aplicación de anticorrosivo y pintado con esmalte blanco, tuberia retangular de 100x50 C16 aplicación de soldadura 6013x1/8, herraminta para ejecutar la ctidades equipos de soldadura pulidora estenciones herramienta de mano con todo los implemento de seguridad	M2	370	$ 72.760	$ 26.921.252
9	Suministro e instalación de teja arquitectónica con tornilleria anti perforante.	M2	370	$ 36.942	$ 13.668.525
10	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 22.	M	88	$ 74.479	$ 6.554.127
11	Suministro e instalación de superboard de 1.20 M x 40 ML materiales para ejecución de actividad (superboard, tornilleria, omegas, estructura metalica). Herraminetas (taladro, soldadura, equipo de soldadura, tijeras industriales)	M2	63	$ 243.612	$ 15.347.527
12	Suministro e instalación 20 lámparas LED en sitio y adecuación de puntos eléctricos.	UND	20	$ 255.296	$ 5.105.922
13	Retiro y disposicion final de desechos y materiales sobrante de cada actividad.	M3	30	$ 68.061	$ 2.041.841
				SUBTOTAL	**$ 93.147.550**
				AIU 25%	**$ 23.286.887**
				ADMINISTRACIÓN 17%	$ 15.835.083
				IMPREVISTOS 4%	$ 3.725.902
				UTILIDADES 4%	$ 3.725.902
				PRESUPUESTO TOTAL	**$ 116.434.437**

Elaboro: Katherin Jiménez C

Nombre: KATHERIN JIMENEZ CUADROS
C.C. No 1.096.245.053 de Barranacabermeja

Reviso:

Nombre: ANY FABIOLA RONDON CARRION
C.C. No 1.095.837.954 de Florida blanca