CONSORCIO SEGAC

Bogotá, octubre 31 de 2023

SEGAC-022-2023

COPIA

SENA - CFP 11[illegible]
Radicacion Recibida
No:11-1-2023-013399
31/10/2023 10:56:35 a. m.
Destinatario: 2

Señores:
SENA CGMLTI
ING. EDWUARD SANTOS
SUPERVISOR DE CONTRATO

Ref.: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477 (OBJETO: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.)

ASUNTO: Solicitud presupuesto

En atención al contrato de la referencia y de acuerdo a la solicitud realizada por parte de la Entidad, nos permitimos presentar cotización para la impermeabilización de la terraza del 6 piso con los precios contractuales, así:

	TERRAZA PISO 6				
1	PRELIMINARES	UN	Cant.	V/U	V
1,1	Retiro y reinstalación de losetas de 1mt x 1 mts confirmadas por concreto marco en aluminio con acabado en adoquín aprox peso 100 kg incluye retiro, trasiego a punto de acopio durante el tiempo de intervención e instalación de acuerdo a diseño existente	UN	87	$ 351.228,36	$ 30.556.868
1,2	Retiro de manto asfaltico existente	M2	164	$ 45.937,50	$ 7.533.750
1,3	Tratamiento de fisuras en placa	M2	164	$ 26.250,00	$ 4.305.000
1,4	Alistado pisos Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 m incluye prueba de estanqueidad	M2	164	$ 52.500,00	$ 8.610.000
1,5	Suministro e instalación de manto asfaltico alumanto 2,5mm	M2	164	$ 124.687,50	$ 20.448.750
NP 10	Suministro e instalación de neopreno de e=5mm de 0,20x0,20m bajo dados de concreto en terraza flotante para protección de impermeabilización	UN	148	$ 18.367	$ 2.718.316
COSTO DIRECTO					$ 74.172.684
ADMINIISTRACION				16%	$ 11.867.629
IMPREVISTOS				5%	$ 3.708.634
UTILIDAD				4%	$ 2.966.907
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$ 563.712
COSTO TOTAL					$ 93.279.567

Por un valor de noventa y tres millones doscientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y siete pesos ($ 93.279.567) M/CTE.

Powered by CamScanner

CONSORCIO SEGAC

De acuerdo a lo anterior nos permitimos indicar a la entidad que incluyendo las actividades correspondientes a la impermeabilización en el balance y de acuerdo a la directriz dada por la entidad de llevar las actividades correspondientes al grupo 5 cubierta piso 2 y 4 a cero, no se podrían contemplar la realización de más baños de instructores parte de los 27 contemplados inicialmente toda vez que sobrepasaría el valor del presupuesto.

Lo anterior con el fin de evaluar la realización de las actividades y la generación del modificatorio con el fin de poder proceder a realizar las actividades y no seguir afectando el avance de las obras.

Atentamente,

Ing. EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
Consorcio SEGAC

-

Powered by CamScanner