ANEXO N°1
FICHA TÉCNICA

ITEM. 1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
SUMINISTRO DE CONTROL UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO	10	$ 121.000	$ 1.210.000
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA CONTROLES UNIVERSALES	10	$ 7.667	$ 76.670
SUBTOTAL			**$ 1.286.670**

ITEM. 2 COMPRAVENTA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS MINISPLIT NUEVOS

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE CAPACIDAD DE 18.000 BTU CONVENCIONALES CON GAS REFRIGERANTE R410 ECOLOGICOS, LA GARANTIA EN EL COMPRESOR ES DE 7 AÑOS Y EN EL EVAPORADOR 2 AÑOS POR EQUIPO. GARANTIAS DE INSTALACION POR EQUIPO DE 3 MESES

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
EQUIPO MINISPLIT DE 18.000 BTU CONVENCIONAL R410	UNIDAD	4	$ 3.013.333	$ 12.053.332
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 DE DIAMETRO	METROS LINEALES	60	$ 24.500	$ 1.470.000
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 DE DIAMETRO	METROS LINEALES	60	$ 39.867	$ 2.392.020
RECUBRIMIENTO TIPO RUDATEX DE 1/2 PARA TUBERIA DE COBRE	UNIDAD	60	$ 11.933	$ 715.980
CABLE ENCAUCHETADO 3x12 PARA LA SEÑAL	METROS LINEALES	60	$ 17.967	$ 1.078.020
CABLE ENCAUCHETADO 3x10 PARA LA POTENCIA	METROS LINEALES	60	$ 26.600	$ 1.596.000
CANALETA PLÁSTICA 20*20	METROS LINEALES	60	$ 39.000	$ 2.340.000
SOPORTES PARA CONDENSADORA	UNIDAD	4	$ 158.333	$ 633.332
SUBTOTAL				**$ 22.278.684**

ITEM 3 - MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACODICIONADOS NUEVOS

INSTALACION DE EQUIPOS NUEVOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE BELLO, CONSISTE EN DAR UBICACIÓN E INSTALACION DEL EQUIPO CON SUS SOPORTES Y PUESTA EN MARCHA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
INSTALACION INCLUIDO MANO DE OBRA DE EQUIPO MINISPLIT 18.000 BTU CONVENCIONAL R410 ECOLOGICO	4	$ 640.000	$ 2.560.000
SUBTOTAL			**$ 2.560.000**

ITEM. 4 COMPRAVENTA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTILES NUEVOS

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PORTÁTIL CONVENCIONAL DE 9.000 BTU/H y 12.000 BTU/H 110 V CINCO AÑOS DE GARANTÍA EN EL COMPRESOR, FACÍL INSTALACIÓN

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 9.000 BTU	UNIDAD	6	$ 1.893.333	$ 11.359.998
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 12.000 BTU	UNIDAD	6	$ 2.136.667	$ 12.820.002
SUBTOTAL				**$ 24.180.000**

SUBTOTAL (Items 1,2,3,4)	**$ 50.305.354**
BOLSA DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y REPUESTOS	**$ 12.700.000**
SUBTOTAL (Items1,2,3,4) + BOLSA DE RECURSOS	**$ 63.005.354**
IVA	**$ 11.971.017**
TOTAL	**$ 74.976.371**

WILMAR ARANGO ZEA
Director Administrativo
Dirección Administrativa de Logística
Secretaría de Servicios Administrativos