ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	UND	CANTIDAD	COMENTARIOS
1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA INSTALACION DE TOLDO FIJO IMPERMEABLE O POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM (INCLUYE LEVANTAMIENTO, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL)	UNIDAD	KG	1	EL REFORZAMIENTO DEBE CUMPLIR CUALQUIERA DE LAS DOS FUNCIONES SOLICITADAS EN LA DESCRIPCION, YA QUE SE EVALUARA LA MEJOR OPCION A INSTALAR
2	INSTALACION DE SOPORTE O REFUERZO PARA BRAZO MECANICO EXISTENTE DE TOLDO RETRACTIL	UNIDAD	UND	1	
3	DESMONTE DE TOLDO FIJO EXISTENTE	METRO CUADRADO	M2	1	
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO IMPERMEABLE (RESISTENTE A LA INTERPERIE, 100% IMPERMEABLE, PROTECCION UV, FLEXIBLE, FACILIDAD EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO) - INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	METRO CUADRADO	M2	1	SE DEBEN COTIZAR CUALQUIERA DE LOS DOS MATERIALES PARA CUBRIR EL AREA. LAS CANTIDADES SON APROXIMADAS Y VARIARAN DE ACUERDO A LA OPCION A INSTALAR ESCOGIDA POR LA SUBRED
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM COLOR A ESCOGER - INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	METRO CUADRADO	M2	1	

OBSERVACIONES

DENTRO DEL PROCESO SE DISPONDRA UN DIA Y HORA PARA REALIZAR VISITA TECNICA LA CUAL SERA REALIZADA ANTES DE PRESENTAR LA COTIZACION, ESTA SERA INFORMADA A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR LA REQUIERE PARA CONOCER LAS CONDICIONES E INTERVENCIONES QUE NECESITARIA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS, YA QUE CON LAS IMAGENES NO SE PUEDE DETERMINAR UN 100% LA NECESECIDAD.

LAS IMÁGENES SON EL ESPACIO DONDE SE REQUIERE LA INSTALACION DE LA CUBIERTA.
LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA LAS DEFINE EL PROVEEDOR DE ACUERDO A SU CRITERIO TECNICO, CUMPLIENDO CON EL REQUERIMIENTO O LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD.
LA INTENCION DE LA SOLICITUD ES:
- LA PARTE QUE SE ENCUENTRA CON TOLDO FIJO SEA REMPLAZADO POR UN TOLDO IMPERMEABLE O CUBIERTA EN LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR.
- LA PARTE QUE ES RETRACTIL CONSERVE SU FUNCIONALIDAD CON UN REFUERZO O CAMBIO DE LOS SOPORTES EXISTENTES Y REMPLAZAR EL TOLDO CON CARACTERISTICA IMPERMEABLE.

FOTOS REFERENCIA






