ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBJETO:

XXXXXXXXXXXXXXX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS:

ITEM	ACTIVIDAD	UN		CANT.
1	**PISCINA ADULTOS**			
1.1	Desmonte, y reinstalacion sistema de filtrado de piscina, incluye accesorios.	UND		1,00
1.2	Demolición placa maciza 0.15 m Incluye retiro	M2		20,00
1.3	Construcción de Placa steel-deck (a-0.09 mm)	M2		20,00
1.4	Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	M2		3,00
1.5	Excavación manual incluye retiro	M3		1,80
1.6	Carcamo para aguas lluvias en concreto 2500 P.S.I, e=0.10m, seccion interna 0,40x0,40 mts libres (Incluye refuerzo y rejilla)	ML		5,00
1.7	Mantenimiento general motor electrico 10 h.p, incluye lavado, secado, preaislado (barniz dielectrico), cambio de rodamientos, conexión y pruebas eléctricas y de operación.	und		1,00
1.8	Suministro e instalacion de bomba electro sumergible para achique de 3", incluye materiales eléctricos y accesorios para acometida eléctrica de 1HP@110V con su protección y control en montaje con tubería a la vista tipo pesado PVC SCH 40 3/4"	UN		1,00
1.9	Mantenimiento general de filtros de la piscina, incluye cambio de material filtrante en silice de cuarzo, para los 2 filtros	UN		1,00
2	**PISCINA NIÑOS**			
2.1	Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	M2		2,70
2.2	Excavación manual	M3		1,62
2.3	Carcamo para aguas lluvias en concreto 2500 P.S.I, e=0.10m, seccion interna 0,40x0,40 mts libres (Incluye refuerzo y rejilla)	ML		4,50
2.4	Mantenimiento general motor electrico 10 h.p, incluye lavado, secado, preaislado (barniz dielectrico), cambio de rodamientos, conexión y pruebas eléctricas y de operación.	und		1,00
2.5	Suministro e instalacion de bomba electro sumergible para achique de 3", incluye materiales eléctricos y accesorios para acometida eléctrica de 1HP@110V con su protección y control en montaje con tubería a la vista tipo pesado PVC SCH 40 3/4"	UN		1,00
2.6	Mantenimiento general de filtros de la piscina, incluye cambio de material filtrante en silice de cuarzo, para los 2 filtros	UN		1,00
3	**REDES DE DRENAJE Y DESAGUE**			
3,1	Excavación manual	M3		24,00
3,2	Relleno de brechas con material de la misma excavacion, apisonador manual	m3		24,00

3,3	Suministro e Instalacion Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético.	ml		60,00
3,4	cajilla en concreto de 3000 psi seccion 0,60x0,60 mts internos, espesor de muros de 0,10 mts, incluye tapa reforzada diametro 3/8" altura de 0,60 mts	und		2,00
4	**PINTURA GENERAL**			
4,1	Repinte de muros	M2		500,00
4,2	Suministro y aplicación de pintura coraza para fachada	M2		220,00
4,3	Pintura en esmalte para zocalo de fachada principal a la altura de las ventanas existentes.	ML		30,00
4,4	Suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena	M2		10,00
4,5	Suministro y aplicación de esmalte sobre marcos lámina	UN		5,00
4,6	Suministro y aplicación de pintura esmalte ventaneria metálica	M2		5,00
3	**TRANSPORTE DE MATERIAL**			
3.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras	Viaje		2,00

LUGAR DE EJECUCIÓN:

XXXXXXXXXXXXXXX

PLAZO DE EJECUCIÓN:

XXXXXXXXXXXXXXX

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

XXXXXXXXXXXXXXX

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

XXXXXXXXXXXXXXX

Atentamente,

Nombre del Proponente_____
Nombre del representante legal _____
C. C. _____ de _____
Dirección de correo _____
Correo electrónico _____
Ciudad _____

_____
[Firma del Proponente o de su representante legal]