Ingdecos s.a.s
Ingeniería y Construcción
Nit: 900.843.371-1

Villas de la candelaria Mz 37 Lote 03
Teléfonos: 6812663 - 313 5352403 **Telefax: 6812663**
Email: ingdecos@gmail.com **Cartagena-Colombia**
Régimen Común

COTIZACIÓN
123209-23

Señores: TransCaribe S.A			**FECHA EXPEDICIÓN**	**REFERENCIA**	
Contacto: Ing. José Senén Torres			28/09/2023		
Dirección: Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal				**PROYECTO TRASCARIBE**	
Teléfonos: 316 7437988					
ÍTE	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**TOTAL**
	REHABILITACION ILUMINACION PATIO PORTAL				
1	Suministro e instalación de contador de 40Apm	un	2,0	304.500	609.000
2	Suministro e instalación de temporizador para control de luminarias	un	2,0	201.560	403.120
3	Suministro e instalación de contador de 25Apm	un	1,0	236.500	236.500
4	Suministro e instalación de luminaria de 50W Led outdoor para alumbrado publico debajo de las plataformas altas y bajas incluye brazo, cable encauchetado y accesorios de conexión.	un	30,0	685.000	20.550.000
5	Suministro e instalación de proyector HB 390W-495W ángulo de apertura 60°. IP65 STIL LED 6PC BOARD CRI:>82.6500K. 120V-277V. V.U. 100.000Hrs.44.460-54.720 Lm. 106 Lm/w. sobre mástil	un	6,0	4.856.000	29.136.000
6	Desmonte de luminaria existente	un	6,0	115.000	690.000
7	Cableado para reflectores en cable encauchetado 3x12 AGW (2,5mts) y soporte para reflectores	un	6,0	102.000	612.000
8	Suministro e instalación de 4 lámparas tipo LED (energía solar) de 200w para exteriores	un	6,0	495.600	2.973.600
9	Suministro e instalación de cableado de 3x10 encauchetado	Ml	30,0	18.500	555.000
	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO				
10	Suministro e instalación de panel LED de empatar redonda de 24 Vatios luz blanca	un	40,0	48.500	1.940.000
11	Mantenimiento de válvulas push de lavamanos, sanitarios y orinales	un	30,0	60.000	1.800.000
12	Limpieza de registros sanitarios	un	5,0	145.000	725.000
13	Mantenimiento y limpieza de sifón de lavamanos y orinales (incluye desmonte y montaje)	un	20,0	51.500	1.030.000
14	Suministro e instalación válvula push de lavamanos	un	3,0	315.000	945.000
15	Suministro e instalación válvula push de sanitario	un	4,0	572.000	2.288.000
16	Suministro e instalación válvula de pie de 3" Incluye tramo de 2mt tubo presión de 3" PVC y brida de 3"	un	2,0	900.000	1.800.000
17	Mantenimiento de tanque Hidroflow	un	2,0	345.000	690.000
18	Suministro e instalación de cerradura con manija para puerta principal	un	1,0	175.000	175.000
19	Pintura para muro y cielo raso (incluye resane con estuco)	m2	900,0	9.200	8.280.000
20	Mantenimiento preventivo de aires mini Split de 12000BTU	un	4,0	145.000	580.000
21	Suministro e instalación de cinta antideslizante negra por 48mm	un	60,0	13.850	831.000
22	Suministro e instalación de 4 lámparas tipo LED (energía solar) de 200w para interior	ml	4,0	495.600	1.982.400
23	Suministro e instalación de lámparas tipo LED hermética 2x18	un	4,0	178.500	714.000
24	Suministro e instalación de interruptor doble	un	6,0	46.500	279.000
25	Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2"	un	1,0	29.800	29.800
26	Fijación de pirlanes de aluminio desprendidos (L:3 mts)	un	6,0	24.500	147.000
27	Suministro e instalación de tapa en concreto para registro 70*70*,10	un	1,0	165.000	165.000
28	Limpieza general - Retiro de sobrantes y disposición	gl	1,0	300.000	300.000
				SUBTOTAL	**80.466.420**
				AUI 30%	24.139.926
				TOTAL	**104.606.346**

Observaciones: Según medidas suministradas por cliente. esta cotización esta sujeta a cambios. No incluye andamios.
Forma de pago: 60% Anticipo y 40% Contra entrega
validez de la oferta: 30 días

TOTAL **104.606.346**



Ing. Oscar García Castellanos

Recibe a conformidad: