FORMATO No. 8
PROPUESTA ECONÓMICA SA - 014 de 2023

Objeto: "MANTENIMIENTO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS TERRAZAS DEL 4° PISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA"

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS TERRAZAS.**				
1,01	Limpieza con hidro lavadora y jabón neutro	m2	500	$ 14.521	$ 7.260.500
1,02	Tratamiento de juntas, dilataciones perimetrales, fisuras con Sika Flex o similar	ml	100	$ 14.321	$ 1.432.100
1,03	Corte de poliurea suelta	m2	50	$ 12.679	$ 633.950
1,04	Imprimación epoxi bicomponente sin disolventes y aplicación de arena sílice en la superficie. Anexar ficha tecnicas	m2	500	$ 27.221	$ 13.610.500
1,05	Impermeabilización mediante membrana liquida de poliurea pura 100% continua sin solapes soporte estructural a 2 mm de espesor aplicación con equipo reactor mediante proyección en caliente con ELONGACIÓN À ROTURA >400% anexar ficha técnica	m2	50	$ 211.363	$ 10.568.150
1,06	Resina bicomponente poliaspártica, elástica, con contenido en sólidos >90%, resistente a intemperie y rayos UV	m2	500	$ 86.821	$ 43.410.500
1,07	Resanes y pintura muros con tipo koraza	m2	75	$ 25.878,00	$ 1.940.850
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 78.856.550
				ADMINISTRACIÓN 20%	$ 15.771.310
				IMPREVISTOS 2%	$ 1.577.131
				UTILIDAD 6%	$ 4.731.393
				IVA/UTILIDAD 19%	$ 898.965
				TOTAL	$ 101.835.349

PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
C.C. 80.174.522 de Bogotá D.C.
NEG INGENIERÍA S.A.S BIC.
NIT: 900.975.870-1
Calle 187 # 57 48 Ofc 116
comercial@negingenieria.com
Teléfono. (601)9064190
Bogotá